



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08-LP privind achiziția prin Licitație Publică

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Licitație Publică nr. 18/04513 din 31.10.18, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 0-22-85-24-45, fax: 0-22-72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din "11" decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Catrinici**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Fenster Bau,, SRL** cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 128, tel. 0-22-47-62-73 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1015600018271 din "02" iunie 2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 052911 din "04" septembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin Administrator doamna **Botan Iurie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a acoperişului Blocului Alimentar** Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de: **în decurs de 60 zile de la plasarea contractului de antrepriză pe site-ul AAP, DDP - Franco destinație vămuit**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 865 920,29** lei (două milioane opt sute șasezeci și cinci mii nouă sute douăzeci lei, 29 bani inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție.
- 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează

raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **Minimum 3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
 - 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
 - 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
 - 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
 - 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
 - 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
 - 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
 - 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
 - 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.



12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;



- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 august 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" ianuarie 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
Fenster Bau SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău str. Grenoble 128	Str. Testimițianu 30
Telefon: 022-42-14-90,	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I:MD07MO2224ASV86784567100	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC „Mobiasbancă-Group Societe Generale” SA	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: fil nr.3 Ciocana	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: MOBBMD22	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1015600018271	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.


16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:



”BENEFICIAR”:

L.Ș.



**Reconstructia acoperisului (din tip
plat in sarpanta)blocului alimentar
cu nr.cad.0100214.147.05
mun.Chisinau №793-SA
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Bloc alimentar .Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 543 371,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	138,1500	57,66	7 965,729
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,8760	57,66	454,130
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,1110	57,66	3 062,380
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,3036	57,66	363,466
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2560	57,66	14,761
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 085,6400	57,66	62 598,002
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6021	57,66	34,717
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	211,0860	57,66	12 171,219
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8104	57,66	104,388
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	974,3615	57,66	56 181,684
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	238,0500	57,66	13 725,963
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 624,9905	57,66	93 696,952
13.	7136080025001	Montator	h-om	219,3387	57,66	12 647,069
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	474,4100	57,66	27 354,480
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	414,2480	57,66	23 885,539
16.	7212030022700	Sudor	h-om	50,0362	57,66	2 885,088
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5 009,0400	57,66	288 821,246
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,8942	57,66	455,180
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0000	57,66	288,300
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,2300	57,66	762,842
21.	7422010060100	Timplar	h-om	103,2832	57,66	5 955,309
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,7525	57,66	2 522,769
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 968,9701	57,66	113 530,815
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0000	57,66	172,980
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,5252	57,66	3 201,583
Total manopera						732 856,59

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,3323	15,95	85,050
2.	1411122200053	Pietre de beton usor	m3	2,3246	560,00	1 301,776
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0112	145,00	1,624
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	117,7523	58,33	6 868,492
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,6550	5,00	158,275
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,6850	2 870,00	10 575,950
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase o = 44MM	m3	1,2509	2 870,00	3 590,083

		calit II				
8.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0014	2 870,00	4,018
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1042	2 870,00	299,054
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	9,6943	2 870,00	27 822,641
11.	2010237318750	Distantieri	buc	0,4800	0,04	0,019
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	15,8500	687,00	10 888,950
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,4800	978,00	2 425,440
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	103,0250	0,75	77,269
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	338,7000	0,50	169,350
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1721	500,00	86,050
17.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	39,4128	19,78	779,585
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,8806	20,50	38,553
19.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	23,1840	16,00	370,944
20.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	50,4000	9,47	477,288
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (mastic de bitum)	kg	120,0000	18,20	2 184,000
22.	2320322600036-2	Bitum pt. hidroizolatii (bitum praimer)	kg	136,0000	8,50	1 156,000
23.	23203226000361	Gudron	kg	26,8939	6,50	174,810
24.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	54,4500	7,83	426,344
25.	2320322600048-1	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 (mastic de bitum)	1 кан	198,0000	18,20	3 603,600
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0535	10,50	63,562
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	21,0982	18,77	396,013
28.	2413217300010	Cleme	buc	102,0000	24,70	2 519,400
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,0490	20,00	80,980
30.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	31,3762	21,36	670,196
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2400	62,50	77,500
32.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,0273	54,20	164,080
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,9452	15,28	75,563
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,2270	25,87	57,612
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2782	18,50	5,146
36.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	82,8000	25,87	2 142,036
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2144	15,28	49,116
38.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	155,3328	20,87	3 241,795
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,5610	36,40	56,820
40.	2430226100700	Grund alchidic	kg	56,5624	21,35	1 207,608
41.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,0200	13,50	27,270
42.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,4340	56,63	24,577
43.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	78,8550	18,50	1 458,542
44.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	269,0100	3,80	1 022,238
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	56,5410	21,80	1 234,773
46.	2430226110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	52,2000	2,19	114,318
47.	2430226110701	Paste antiseptice	kg	17,2260	19,45	335,218
48.	2513736621482	Banda izolanta	m	39,9420	0,50	19,971
49.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	41,8440	0,55	27,199
50.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	10,1440	0,50	5,072
51.	2521104715272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	22,4700	4,50	101,115
52.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	44,9400	22,55	1 004,409
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	322,5800	1,20	387,096

		S1500				
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	36 190,570 0	1,20	43 428,684
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	101,6900	2,50	254,225
56.	2663102100000	Beton	m3	0,7528	650,00	489,320
57.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	83,5167	699,00	58 378,173
58.	2666122800555	Element de inchidere	buc	53,5600	16,67	892,845
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	235,2230	1,50	352,834
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,1148	5,20	78,597
61.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	6 889,0520	8,05	55 456,868
62.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	193,2000	0,00	0,000
63.	2682132601626	Carton bitumat	m2	88,0000	7,05	620,400
64.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	154,5300	64,00	9 889,920
65.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	224,7000	13,88	3 118,836
66.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	3 093,6150	40,36	124 858,301
67.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1 538,4600	16,35	25 153,821
68.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3636	16,35	5,945
69.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	516,8100	103,33	53 401,978
70.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 614,0600	14,50	23 403,870
71.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	17,9760	52,35	941,043
72.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	214,2000	94,17	20 171,214
73.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	281,1900	84,17	23 667,762
74.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,2800	9,60	31,488
75.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	15,1200	9,60	145,152
76.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	17,0100	9,60	163,296
77.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	1,0100	21,88	22,099
78.	2733103610000	Tabla groasa	kg	992,2500	14,20	14 089,950
79.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегодержатели)	m	282,0000	100,00	28 200,000
80.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0320	12,93	0,414
81.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 097,1113	12,48	13 691,949
82.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,2300	1 053,50	2 349,305
83.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,0000	50,00	200,000
84.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	35,4416	12,50	443,020
85.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	257,9720	916,67	236 475,193
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	326,2000	12,92	4 214,505
87.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	8,3160	12,92	107,443
88.	2873147300863	Agrafe	kg	69,3000	8,50	589,050
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	10,5492	28,56	301,286
90.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3122	28,56	8,916
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,3950	28,56	296,881
92.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	78,1800	12,15	949,887
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 161,9200	0,25	290,480
94.	28741158300000	Pilnii de curatire	buc	51,0000	0,25	12,750
95.	2874115837745	Suruburi	buc	2 674,0000	0,50	1 337,000
96.	2874125886734	Nituri POP	buc	13 450,5000	0,18	2 421,090
97.	28741458870000	Cuie de constructie	kg	31,2720	14,50	453,444
98.	2875274000050	Elemente de lezatura	buc	77,7800	17,56	1 365,817
99.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	53,5600	54,50	2 935,000
100.	2875274000502	Cot burlan	buc	102,0000	40,63	4 144,260
	2875274000503	Cot de capat	buc	51,0000	87,50	4 462,500

101.						
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	51,0000	30,65	1 563,150
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	53,5600	105,00	5 623,800
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	374,9200	42,50	15 934,100
105.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 044,6000	0,75	3 033,450
106.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	71 885,760 0	0,10	7 188,576
107.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	887,7330	15,80	14 026,181
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,0044	2,10	46,209
109.	4100116202806	Apa	m3	1,7184	15,95	27,408
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3802	15,95	6,064
111.	4100126202818	Apa	m3	107,2051	15,95	1 709,920
		Total materiale de constructii				903 168,13

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1734	180,60	31,316
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,5636	180,60	282,386
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4350	125,00	54,375
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	16,0000	15,00	240,000
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,3838	10,00	123,838
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	311,0877	10,00	3 110,877
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	112,0000	10,00	1 120,000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0208	171,90	175,476
9.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0112	65,32	0,732
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,3975	25,00	59,937
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,5899	25,00	64,748
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	231,2936	10,00	2 312,936
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,3910	47,80	66,490
14.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,4320	16,10	6,955
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4350	26,10	11,354
16.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2456	25,00	6,140
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,7560	56,43	211,950
18.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0090	125,00	1,125
19.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0080	26,10	0,209
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9744	25,00	24,360
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,6817	25,00	42,042
22.	29552700012608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друба, бензопила)	h-ut	3,4399	22,00	75,677
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	84,1575	42,00	3 530,415
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1080	180,60	19,505
25.	3410540000000	Autocamion. 5 t	h-ut	0,2910	86,00	25,026
26.	3410540000000	Autobasculanta	h-ut	20,5239	125,00	2 565,488
		Total utilaje de constructii				14 163,37

Cheltuieli directe

Lei

1 650 188,11


Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	164 892,73
Transportarea materialelor	5 %	45 158,41
Cheltueli de semifabricat si depozitie	2 %	18 063,36
Total		1 878 302,61
Cheltueli de regie	8,5 %	159 655,72
Total		2 037 958,33
Beneficiul de deviz	4 %	81 518,33
Total		2 119 476,66
TVA	20 %	423 895,33
Total deviz:		2 543 371,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția acoperisului (din tip
plat in sarpanta)blocului alimentar
cu nr.cad.0100214.147.05
mun.Chisinau №793-C
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Bloc alimentar .Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 322 548,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,7568	57,66	2 868,977
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,1288	57,66	1 045,306
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	124,1070	57,66	7 156,009
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	714,3761	57,66	41 190,926
5.	7136080025001	Montator	h-om	16,4220	57,66	946,893
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1000	57,66	178,746
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9461	57,66	54,552
8.	7212030022700	Sudor	h-om	4,2840	57,66	247,015
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2240	57,66	70,576
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,1200	57,66	352,879
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,5253	57,66	10 524,409
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,8745	57,66	1 664,904
Total manopera						66 301,19

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	7,8131	15,95	124,619
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1550	5,00	0,775
3.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,1514	2 870,00	434,518
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,8540	2 870,00	5 320,980
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,3716	2 870,00	44 116,492
6.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,1514	2 870,00	434,518
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1545	2 870,00	443,415
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$. calit. a II a	m3	15,4797	2 870,00	44 426,739
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	2,9632	2 870,00	8 504,384
10.	2010237318750	Distantieri	buc	32,6400	0,04	1,306
11.	2010212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	8,8792	73,54	652,976

12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	57,7490	19,78	1 142,275
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0864	20,50	1,771
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	33,9700	16,00	543,520
15.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	12,1080	16,58	200,751
16.	23203226000361	Gudron	kg	39,8610	7,20	286,999
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0864	10,50	0,907
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,5796	17,20	27,169
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0576	20,00	1,152
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	82,8037	25,40	2 103,214
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,7488	40,62	30,416
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,4076	32,54	13,263
23.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,5580	25,87	14,435
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4867	15,28	7,437
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	227,5990	20,87	4 749,991
26.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,3720	21,35	7,942
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5270	14,58	7,684
28.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3720	21,35	7,942
29.	2663102100000	Beton	m3	11,8769	840,00	9 976,596
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5500	1,50	2,325
31.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	85,0001	8,10	688,501
32.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	13,3188	11,70	155,830
33.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	76,6700	10,80	828,036
34.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	17,4250	10,80	188,190
35.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	128,9450	10,80	1 392,606
36.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	81,1176	10,80	876,070
37.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,1760	12,96	28,201
38.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	144,0000	13,54	1 949,760
39.	2811236309900	Confectii metalice	kg	82,1413	13,54	1 112,193
40.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	3,3297	14,50	48,281
41.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	756,2900	11,50	8 697,335
42.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3,5315	14,50	51,206
43.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7898	28,70	22,667
44.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7920	28,70	22,730
45.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,7200	0,25	0,180
46.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	115,8750	14,50	1 680,188
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,7200	0,10	0,072
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,7200	0,15	0,108
49.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	179,6940	14,50	2 605,563
50.	4150116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3905	15,95	22,179
Total materiale de constructii						143 956.41

Utilaje de constructii:

1.	2-10520005700	Automacara	h-ut	0,1699	180,60	30,684
2.	24105200057531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран	h-ut	5,0955	180,16	918,005

		на автомобильном ходу)				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7820	10,00	7,820
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,6340	10,00	96,340
5.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,2618	25,00	6,545
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,1620	26,10	474,028
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,5535	25,00	88,838
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,0382	47,80	97,426
9.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	6,8160	16,10	109,738
10.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,2094	25,00	5,235
11.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,1870	15,00	2,805
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	13,2473	25,00	331,182
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,2560	42,00	262,752
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7920	42,00	33,264
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7040	180,60	307,742
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3680	180,60	247,061
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4076	86,00	35,054
		Total utilaje de constructii				3 054,51


Cheltuieli directe	Lei	213 312,11
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	14 917,77
Transportarea materialelor	5 %	7 197,82
Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2 %	2 879,13
Total		238 306,83
Cheltuieli de regie	8,5 %	20 256,08
Total		258 562,91
Beneficiul de deviz	4 %	10 227,34
Total		268 790,25
TVA	20 %	53 758,05
Total deviz:		322 548,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia acoperisului (din tip plat Investitor
in sarpanta)blocului alimentar cu
nr.cad.0100214.147.05 mun.Chisinau №793-SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc alimentar .Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de demontare				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (Демонтаж деревянных окон и дверей)	m2			36,902
						36,902
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стени кладки прорубкой для образования отверстия в стенах)	m3			287,553
						284,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	57,66	253,13
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	15,95	1,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка парашета из оцинкован. стали)	m2			53,247
						53,047
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка парашета из котелпа))	m3			296,780
						294,066
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	15,95	1,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
5	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка вентиляхт из оцинков.стали)	m2			53,247
						53,047
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
6	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого бетона механизированными средствами)	m3			262,918
						216,801
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	57,66	95,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,95	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003370	Sucan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,10	7,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	10,00	1,50
7	RCsP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж лестниц..)	kg			4,869
						4,613
	7214240121800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	42,00	0,21
8	RCs141F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя - рубероида)	m2			56,530 55,930
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2			18,495 17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,95	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
10	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка термоизоляции керамзит)	m3			61,713 58,813
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
11	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
12	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			32,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	125,00	32,25
		2. Кровля из профнастила				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - поз.2,3,6,14)	m3			4 645,379 1 297,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	12,15	91,13
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 870,00	28,70
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 870,00	2 669,10
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 870,00	344,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21,36	64,29
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,50	16,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,50	43,50
	26821326004260	Carton gudronat (голь)	m2	1,4500	5,20	7,54
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,60	27,09
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	22,00	7,26
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
14	CE30B	Astera la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Орешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит. из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. - 12,76 м3)	m2			28,951 27,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	712-010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,92	1,55
	285216107200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisa:	h-ut	0,0300	10,00	0,30
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme. arce.	m3			247,160

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех деревянных конструкции:)				49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,78	33,63
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,87	139,83
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,50	0,22
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,60	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	47,80	2,87
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	86,00	1,03
16	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			36,341
						9,802
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	19,46	26,27
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,60	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	86,00	0,09
17	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыкания к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			134,100
						69,192
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	40,36	48,73
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,50	9,13
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,18	0,94
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	15,80	5,47
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	3,80	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антикондесантная пленка)	m2			25,286
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,05	9,54
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
19	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкание из оцинкованной стали ,толщиной 0,8мм, поверхности до 40 м2 включительно)	m2			155,678
						57,660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,35	95,28
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,92	0,41
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	8,50	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы из досок строганных обычно 100x19мм)	m2			30,850
						15,703
	2852197335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	7124019919700	Duleher	h-om	0,2000	57,66	13,84
	2800092907497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2800,00	15,79
	2873145887400	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	12,92	0,36
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			70,791

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn. executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесов)				57,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	25,87	4,66
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	21,35	2,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,80	2,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	13,50	2,29
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (желоб д=100мм)	m			213,124
						17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	84,17	91,03
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	16,67	3,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	17,56	1,81
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	105,00	21,63
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	54,80	11,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (волосточных труб д-100мм)	m			189,175
						20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,17	100,86
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	40,63	20,72
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,65	7,82
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,70	12,60
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,25	0,06
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	87,50	22,31
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	17,56	4,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			124,164
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегодержатели)	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			210,736
						66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	103,33	124,77
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,88	7,29
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	22,35	2,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	52,35	2,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	4,50	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК,МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне весом до 4 кг)	kg			29,345
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,48	13,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,77	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,56	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	42,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
27	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скрепом и металлической щеткой, с металлоизделии из профиля толщиной свыше 12 мм - оалки со сплошным сечением, рельсы)	t			63,426
						63,426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ГФ 021)	t			151,701 95,136
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	15,28	51,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	20,50	4,92
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ПФ-115)	t			307,097 220,260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	15,28	79,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,50	7,38
		3. Ремонт кровли из рубероида (sect.X-X)				
30	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, из пергамина)	m2			41,806 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (mastic de bitum)	kg	1,5000	18,20	27,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,05	7,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,50	0,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,43	0,62
31	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистеролбетон толщ.125мм)	m3			1 048,969 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	916,67	953,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 5см ю κ=1,67)	m2			99,483 33,702
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	58,33	4,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,95	0,27
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,20	26,05
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	699,00	35,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,35
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Сетка -fibropolipren)	m2			25,286 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,05	9,54
	2375276312001	Шпательки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160117211	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisa	h-ut	0,0190	10,00	0,19
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			19,215 2,306

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой- битумнон праймер))				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036-2	Bitum pt. hidroizolatii (bitum praimer)	kg	1,7000	8,50	14,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,50	0,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	56,43	0,73
35	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex-2 straturi)	m2			48,775 39,209
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	0,00	0,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,47	5,97
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
36	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка,внутрен.частн парапета , цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, среднси толщ. 2 см)	m2			135,421 121,086
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	1,20	12,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	58,33	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,95	0,11
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
37	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Ооивка парапета оцинкованной сталью ,толщпной 0,8мм на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			155,678 57,660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,35	95,28
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,92	0,41
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	8,50	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
38	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Воронка внутреннего водостока)	buc			109,593 80,724
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	16,35	2,97
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	13,50	13,63
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	21,88	11,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,20	1,21
		4. Утепление чердачного перекрытия				
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиоксидантная пленка)	m2			25,286 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,54
	28752763120001	Шпательки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			1 048,969

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистеро.бетон толщ.150мм)				92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	916,67	953,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			25,286 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,05	9,54
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50 ,толщиной 5см ю к=1,67)	m2			99,483 33,702
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	58,33	4,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,95	0,27
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,20	26,05
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	699,00	35,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,35
		5. Стены и проемы на отм.6,520				
43	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен из блоков Ytong толщиной 200ммб без облицовки на клею при высоте этажа до 4 м)	m3			978,016 279,651
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,19	49,28
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	560,00	561,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,95	0,11
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 870,00	1,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	171,90	75,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U-1 из металла)	m2			1 344,056 253,704
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 053,50	1 053,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,10	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	28,56	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,20	1,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1.0 mm	m3	0,0050	145,00	0,73
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	2431226100034	Grund miniu anticoroziv e.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,40	25,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,95	0,02
	2-1652500670	Automacara	h-ut	0,0200	180,60	3,61
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			75,717 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2431226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	21,35	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 Al	kg	0,1100	21,80	2,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,50	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	25,87	4,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,50	2,05
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			195,650
						144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		6. Слуховые окна , двери				
47	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1,L2,L3)	m2			794,037
						81,479
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,48
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	687,00	687,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,75	4,88
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,50	1,26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,65	1,72
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,50	0,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	54,20	10,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,65
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь одноствор.У2 ,У3 из металлопласта)	m2			1 070,065
						46,705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	978,00	978,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,50	31,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,63	9,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			195,650
						144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		7. Вентшахты VE-1-----VE-12 (л.11)				
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic (Установка деревян.элементов 50x60 , ,80x60 мм с антисептированием)	m3			4 645,265
						1 297,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	12,15	91,12
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 870,00	28,70
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	2 870,00	2 682,94
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 870,00	344,40
	28731220007511	Piese forate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	21,36	64,29
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,50	16,77
	28741458871491	Cute de constructie	kg	3,0000	14,50	43,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	5,20	7,54
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,60	27,09

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	22,00	7,26
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
51	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaboabe. (Огнезащита)	m3			247,161
						49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,78	33,63
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,87	139,83
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,50	0,22
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,60	0,91
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	47,80	2,87
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	86,00	1,03
52	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат.плита негор.125кг/м3 толщ.50мм наклееными по вертикальными поверхностям)	m2			86,259
						6,343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	64,00	64,64
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	2,50	0,82
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,83	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	56,43	0,68
53	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинкованный толщ.0,8мм)	t			19 778,910
						4 036,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	57,66	807,24
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	57,66	3 027,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	14,20	14 910,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	28,56	314,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	20,00	84,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	10,50	66,15
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	9,60	153,60
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	9,60	172,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	2,10	42,00
54	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат.плита "Технолайт" толщ. 50мм наклееными по вертикальными поверхностям)	m2			103,370
						6,343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	64,00	64,64
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	2,50	0,82
	2320322600048-1	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 (mastic de bitum)	l can	1,6500	18,20	30,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	500,00	0,28
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	56,43	0,68
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			210,736
						66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	27106013643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	103,33	124,77
	2710603640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,85	7,29
	2875276312000	Accesori metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122363000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	22,35	2,35
	2710603740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	52,35	2,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	4,50	0,24
	295210007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
56	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Оошивка доской толш. 19мм))	m2			59,537
						43,533
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	57,66	42,67
	2010102903497	Scinduri geluite si faluite	m3	0,0055	2 870,00	15,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	12,92	0,36
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей поз.8,9 изсортовой стали)	kg			29,345
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,48	13,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,77	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,56	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	42,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска закладных деталей)	m2			75,717
						63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	21,35	2,22
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,80	2,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,50	0,67
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	25,87	4,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,50	2,05
59	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска закладных деталей)	m2			75,717
						63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	21,35	2,22
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,80	2,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,50	0,67
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	25,87	4,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,50	2,05
60	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5)	m3			1 109,825
						391,511
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	650,00	679,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	15,95	1,95
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,60	27,09
61	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5 вентканалов VE-1, VE-2, VE-8, VE-10)	m3			1 109,811
						391,511
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	650,00	679,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	15,95	1,94
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,60	27,09
62	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1., диаметром 5 мм)	kg			17,313
						6,342
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	1,0250	9,60	9,84
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,93	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	125,00	0,35
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	65,32	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	26,10	0,07

APROBAT:



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Reconstructia acoperisului (din tip plat Investitor
in sarpanta)blocului alimentar cu
nr.cad.0100214.147.05 mun.Chisinau №793-C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc alimentar .Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca C)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Бетонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente(Монолит стоек Стм I, Ia из бетона В-15)	m3			1 308,446 391,511
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	840,00	878,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	15,95	1,95
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,60	27,09
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			134,639 110,131
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	57,66	70,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	73,54	6,47
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	2 870,00	4,31
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	2 870,00	4,31
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	14,50	0,51
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,50	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,58	1,99
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	11,70	1,54
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	26,10	4,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, д-6мм)	kg			18,093 6,343
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,96	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
4	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 д-12мм)	kg			17,783 6,227
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	57,66	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,96	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
5	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul	kg			18,244

1	2	3	4	5	6	7
		de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АIII д-12мм)				6,689
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	57,66	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,96	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей из лнста в монолитном ж/бетоне весом до 4 кг)	kg			30,428 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,54	14,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	17,20	0,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,70	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	42,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			70,919 57,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	25,87	4,66
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	21,35	2,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,35	2,56
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	14,58	2,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		2. Деревянный каркас кровли				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3			5 106,419 1 389,029
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 870,00	459,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 870,00	172,20
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	2 870,00	2 382,10
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,50	104,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,80	47,30
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,10	27,38
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,40	49,78
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	11,50	437,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,16	27,02
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			4 678,699 1 297,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,50	108,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 870,00	28,70
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 870,00	2 669,10
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 870,00	344,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,50	39,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,40	76,45
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,20	18,54
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,50	43,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,10	11,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,16	27,02
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29475200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme. arce.	m3			247,328

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех деревянных конструкций:)				49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	12121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,78	33,63
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,87	139,83
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,54	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,60	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	47,80	2,87
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	86,00	1,03
11	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоличивание бетоном В12,5)	m3			1 308,434 391,511
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	840,00	878,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	15,95	1,95
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,60	27,09
12	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Оналубка)	m2			134,630 110,131
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	57,66	70,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	73,54	6,47
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	2 870,00	4,31
	2010102904418	Dulap rasiros Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	2 870,00	4,31
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	14,50	0,51
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,50	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,58	1,99
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	11,70	1,54
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	26,10	4,70
	2922140006703	Macara fereastru de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. Лестница СЗ-2шт.				
13	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж л СЗ из сортовой стали)	t			20 562,444 4 901,097
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,06
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,54	13 540,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	28,70	157,85
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,25	1,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,15	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,50	6,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	42,00	231,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	180,60	1 715,70
14	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скреоком и металлической щеткой, с металлоизделии из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63,424 63,424
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,42
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска	t			151,708 95,139

1	2	3	4	5	6	7
		в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ГФ-012)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	15,28	51,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	20,50	4,92
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ПФ-115)	t			438,868 220,271
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,62	211,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,50	7,38

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia acoperisului (din tip
plat in sarpanta)blocului alimentar
cu nr.cad.0100214.147.05
mun.Chisinau №793-SA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Bloc alimentar .Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 543 371,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (Демонтаж деревянных окон и дверей)	m2	10,5100	36,902 36,902	387,844 387,844
2	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,3200	287,553 284,841	92,017 91,149
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка парашета из оцинкован. стали)	m2	220,0000	53,247 53,047	11 714,384 11 670,384
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка парашета из котелца))	m3	14,0000	296,780 294,066	4 154.920 4 116.924
5	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка вентшахт из оцинков.стали)	m2	14.0000	53,247 53,047	745,460 742,550
6	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого бетона	m3	1,5000	262.918 216.801	394,377 325.202

1	2	3	4	5	6	7
		механизированными средствами)				
7	RCsP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж лестниц,.)	kg	100,0000	4,869 4,613	486,930 461,280
8	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя - рубероида)	m2	1 900,000 0	56,530 55,930	107 407,380 106 267,380
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2	1 587,000 0	18,495 17,298	29 352,358 27 451,926
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка теплоизоляции керамзит)	m3	400,0000	61,713 58,813	24 685,280 23 525,280
11	TRIIAA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	79,5500	31,713 31,713	2 522,769 2 522,769
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	79,5500	32,250 0,000	2 565,488 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			184 509,207
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				184 509,207 177 562,798
		2. Кровля из профнастила				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - поз.2,3,6,14)	m3	9,3900	4 645,379 1 297,350	43 620,105 12 182,117
14	CE30B	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. - 12,76 м3)	m2	2 562,000 0	28,951 27,100	74 171,437 69 430,712

1	2	3	4	5	6	7
15	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех деревянных конструкций:)	m3	22,1500	247,160 49,011	5 474,591 1 085,594
16	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	12,7600	36,341 9,802	463,707 125,076
17	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа ЛК-20 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	2 562,000 0	134,100 69,192	343 565,224 177 269,904
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антикондесатная пленка)	m2	2 562,000 0	25,286 14,415	64 783,308 36 931,230
19	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкание из оцинкованной стали ,толщиной 0,8мм, поверхности до 40 м2 включительно)	m2	255,0000	155,678 57,660	39 697,853 14 703,300
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы из досок строганных обычно 100x19мм)	m2	460,0000	30,850 14,703	14 191,028 6 763,518
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv	m2	460,0000	70,790 57,660	32 563,216 26 523,600

1	2	3	4	5	6	7
		grundul (Окраска свесов)				
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (желоб д=100мм))	m	260,0000	213,124 17,298	55 412,332 4 497,480
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (водосточных труб д-100мм)	m	200,0000	189,175 20,181	37 835,034 4 036,200
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	282,0000	124,164 23,064	35 014,248 6 504,048
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	336,0000	210,736 66,309	70 807,355 22 279,824
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК,МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне весом до 4 кг)	kg	950,7300	29,345 12,109	27 899,364 11 512,009
27	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,9510	63,426 63,426	60,318 60,318
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкций из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ГФ 021)	t	0,9510	151,701 95,136	144,268 90,474
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкций из профилей,	t	0,9510	307,097 220,260	292,049 209,467

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			845 995,437
		Total Кровли из профиастила Inclusiv salariu				845 995,437 394 204,871
		3. Ремонт кровли из руберонда (sect.X-X)				
30	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, из пергамина)	m2	80,0000	41,806 4,613	3 344,442 369,024
31	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистеролбетон толщ.125мм)	m3	10,0000	1 048,969 92,833	10 489,694 928,326
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50 ,толщиной 5см ю к=1,67)	m2	80,0000	99,483 33,702	7 958,600 2 696,182
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Сетка - fibropolipren)	m2	80,0000	25,286 14,415	2 022,898 1 153,200
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой-битумной праймер))	m2	80,0000	19,215 2,306	1 537,198 184,512
35	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu	m2	80,0000	48,775	3 901,992

1	2	3	4	5	6	7
		flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex-2 straturi)			39,209	3 136,704
36	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка,внутрен.части парапета , цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	30,7000	135,421 121,086	4 157,412 3 717,340
37	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обпвка парапета оцинкованной сталью ,толщиной 0,8мм на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	9,0000	155,678 57,660	1 401,101 518,940
38	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Воронка внутреннего водостока)	buc	2,0000	109,593 80,724	219,186 161,448
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			35 032,524
		Total Ремонт кровли из рубероида (sect.X-X) Inclusiv salariu				35 032,524 12 865,676
		4. Утепление чердачного перекрытия				
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиоксидантная пленка)	m2	1 587,000 0	25,286 14,415	40 129,239 22 876,605
40	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистеролбетон толщ.150мм)	m3	238.0500	1 048,969 92.833	249 707,165 22 098,300
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	1 587,000 0	25,286	40 129,239

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla. placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)			14,415	22 876,605
42	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50 ,толщной 5см ю к=1,67)	m2	1 587,000 0	99,483 33,702	157 878,730 53 485,502
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			487 844,373
		Total Утепленне чердачного перекрытия Inclusiv salariu				487 844,373 121 337,512
		5. Стены и проемы на отм.6,520				
43	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен из блоков Ytong толщиной 200ммб без облицовки на клею при высоте этажа до 4 м)	m3	2,3200	978,016 279,651	2 268,996 648,790
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U-1 из металла)	m2	2,2300	1 344,056 253,704	2 997,245 565,761
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	5,6000	75,717 63,426	424,017 355,186
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезиной)	buc	1,0000	195.650 144,150	195.650 144,150
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 885,908
		Total Стены и проемы на отм.6,520				5 885,908 1 713,887

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6. Слуховые окна , двери				
47	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1,L2,L3)	m2	15,8500	794,037 81,479	12 585,484 1 291,446
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь одноствор. U2 ,U3 из металлопласта)	m2	2,4800	1 070,065 46,705	2 653,761 115,828
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	3,0000	195,650 144,150	586,950 432,450
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 826,195
		Total Слуховые окна , двери Inclusiv salariu				15 826,195 1 839,724
		7. Вентпашты VE-1----VE-12 (Л.11)				
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60 , ,80x60 мм с антнсептированием)	m3	1,0340	4 645,265 1 297,350	4 803,204 1 341,460
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	1,0340	247,161 49,011	255,564 50,677
52	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат.плнта негор. 125кг/м3 толщ.50мм наклееными по вертикальными поверхностям)	m2	33,0000	86,259 6,343	2 846,531 209,306
53	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинкованный	t	0,9450	19 778,910 4 036,200	18 691,070 3 814,207

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.0,8мм)				
54	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат.плнта "Технолайт " толщ. 50мм наклееными по вертикальными поверхностям)	m2	120,0000	103,370 6,343	12 404,371 761,112
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	92,0000	210,736 66,309	19 387,728 6 100,428
56	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм))	m2	210,0000	59,680 43,533	12 532,813 9 141,993
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей поз.8,9 нзсортовой стали)	kg	93,7400	29,345 12,109	2 750,819 1 135,060
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска закладных деталей)	m2	3,7500	75,717 63,426	283,940 237,847
59	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска закладных деталей)	m2	3,7500	75,717 63,426	283,940 237,847
60	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3	0,6300	1 109,825 391,511	699,190 246,652
61	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов VE-1,VE-2,VE-8,VE-10)	m3	0,0900	1 109,811 391,511	99,883 35,236
62	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	3,2000	17,313	55,403

1	2	3	4	5	6	7
		diimetrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1,, диаметром 5 мм)			6,342	20,296
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			75 094,456
		Total Вентшахты VE-1----VE-12 (л.11) Inclusiv salariu				75 094,456 23 332,123

		Cheltuieli directe	Lei	1 650 188,11
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	164 892,73
		Transportarea materialelor	5 %	45 158,41
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2 %	18 063,36
		Total		1 878 302,61
		Cheltueli de regie	8,5 %	159 655,72
		Total		2 037 958,33
		Beneficiul de deviz	4 %	81 518,33
		Total		2 119 476,66
		TVA	20 %	423 895,33
		Total deviz:		2 543 371,99
		Inclusiv salariu		732 856,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția acoperisului (din tip
plat in sarpanta)blocului alimentar
cu nr.cad.0100214.147.05
mun.Chisinau №793-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Bloc alimentar .Acoperisul. Lucrari de constructie generale (marca C)****Valoarea de deviz 322 548,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бегонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente(Монолит стойки Стм 1,1а из бетона В-15)	m3	1,3600	1 308,446 391,511	1 779,487 532,455
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	32,3000	134,639 110,131	4 348,839 3 557,218
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, д-6мм)	kg	74,8000	18,093 6,343	1 353,370 474,426
4	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 д-12мм)	kg	17,0000	17,783 6,227	302.309 105.864
5	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АШ д-12мм)	kg	125,8000	18,244 6,689	2 295,116 841,421
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu	kg	78,2000	30,428	2 379,494

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей из листа в монолитном ж/бетоне весом до 4 кг)			12,109	946,893
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	3,1000	70,919 57,660	219,849 178,746
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 678,464
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				12 678,464 6 637,023
		2. Деревянный каркас кровли				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3	18,5200	5 106,419 1 389,029	94 570,887 25 724,824
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	15,4500	4 678,699 1 297,350	72 285,900 20 044,058
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита всех деревянных конструкций:)	m3	33,9700	247,328 49,011	8 401,736 1 664,904
11	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоличивание бетоном B12,5)	m3	10,0000	1 308,434 391,511	13 084,337 3 915,114
12	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	68,6000	134,630 110,131	9 235,626 7 554,959
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			197 578,486
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				197 578,486 58 903,859
		3. Лестница С3-2шт.				
13	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж л С3 из сортовой стали)	t	0,1440	20 562,444 4 901,097	2 960,992 705,758

1	2	3	4	5	6	7
14	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,1440	63,424 63,424	9.133 9.133
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в одии слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ГФ-012)	t	0,1440	151,708 95,139	21,846 13,700
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ПФ-115)	t	0,1440	438,868 220,271	63,197 31,719
		Cheltuieli directe	Lei		3 055,168	
		Total Lestница С3-2шт. Inclusiv salariu			3 055,168 760,310	

	Cheltuieli directe	Lei	213 312,11
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	14 917,77
	Transportarea materialelor	5 %	7 197,82
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2 %	2 879,13
	Total		238 306,83
	Cheltuieli de regie	8,5 %	20 256,08
	Total		258 562,91
	Beneficiul de deviz	4 %	10 227,34
	Total		268 790,25
	TVA	20 %	53 758,05
	Total deviz: Inclusiv salariu		322 548,30
			66 301,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)