



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 128-VM de achiziționare a serviciilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

21 mai 2019

mun. Chișinău

<u>„Consprimfort ” SRL,</u> reprezentată prin <u>Director Gh. CHIRIAC</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> nr. 1003600039806 pe de o parte,	<u>IMSP Institutul Oncologic,</u> reprezentată prin <u>Director Larisa CATRINICI,</u> care acționează în baza <u>Regulamentului,</u> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat <u>nr. 1003600151023</u> pe de o parte,
--	---

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Lucrărilor de reparația a casutelor de relaxare amplasate pe teritoriu IMSP IO denumite în continuare *Lucrări*,
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de

origine Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **299 225,91 lei** (două sute nouăzeci și nouă mii două sute douăzeci și cinci lei, 91 bani) lei MD

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 zile bancare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor

conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care

o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2019**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **21.05.2019**

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„Conprimfort ” SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn 16, of.49	mun. Chișinău, str.Testișteanu 30
Telefon: 022- 33-76-45; 068032015	Telefon (022)852-670
IBAN: MD46MO2258ASV56438057100	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC„Mobiasbanca-Grupe Societe Generale” SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Filiala	Filiala „Testișteanu”
Cod:MOBBMD22	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600039806	Cod fiscal: 1003600151023

14. Semnăturile părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

[Handwritten signature]

Anexa nr.1 la contractul 128-VM
din 21.05.20019

SPECIFICAȚIA

Nr. d/o	Denumirea	U/M	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrări de reparația a casuțelor de relaxare amplasate pe teritoriul IMSP IO	unitate	1	249 354,93	299 225,91	249 354,93	299 225,91
TOTAL						249 354,93	299 225,91

„Antreprenor ”:

Director



Gh. CHIRIAC

„Beneficiar ”:

Director



/ Larisa CATRINICI

L.Ș.

Lucrari de reparatie a casutelor de
relaxare amplasate pe teritoriul
IMSP IO

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 299 225,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului casutelor de relaxare, egzistente.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	162,400	38,09 37,85	6 185,88 6 146,90
2	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. (Cherestea 100x30mm)	m2	162,400	48,01 15,51	7 796,75 2 518,53
3	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; asterialei	m3	7,310	354,67 44,68	2 592,65 326,62
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: asterialei	m3	7,310	44,25 8,94	323,46 65,34
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric armat montat sub stratul de tabla amprentata. (anticondens)	m2	162,400	15,97 10,30	2 593,04 1 672,46
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Profnaștil H 20)	m2	162,400	210,07 60,46	34 115,62 9 817,97
7	CE03A	Placi de scinduri sau frontoane din scinduri	m2	1,440	33,44 13,44	48,15 19,35

1	2	3	4	5	6	7
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase acoperita cu ntabla cutata (profnastil H 8) (Invelirea partii interioare a acoperisului cu profnastil H 8)	m2	151,200	529,20 213,43	80 014,73 32 271,26
9	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile , pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	90,000	3,40 0,00	306,00 0,00
		Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului casutelor de relaxare, egzistente. Inclusiv salariu				133 976,28 52 838,43
		2. Capitolul 2				
10	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	2,250	57,83 57,83	130,11 130,11
11	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t	2,250	353,69 200,82	795,80 451,84
		Total Capitolul 2 Inclusiv salariu				925,91 581,95
		3. Capitolul 3				
12	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	0,700	105,14 105,14	73,60 73,60
13	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	0,700	58,36 58,36	40,85 40,85
14	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,700	79,64 0,00	55,75 0,00
		Total Capitolul 3 Inclusiv salariu				170,20 114,45
		4. Capitolul 4. Constructie capitala				



1	2	3	4	5	6	7
		a casutei de relaxare.				
15	CL01A	Montarea stilpilor din tava otel d 102 mm	t	0,186	32 434,73 945,97	6 032,86 175,95
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	345,000	41,45 11,04	14 299,62 3 808,70
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t	0,531	353,63 200,77	187,78 106,61
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Cherestea 100x30mm)	m2	18,000	48,02 15,51	864,33 279,15
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; asterialei	m3	0,350	354,60 44,60	124,11 15,61
20	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: asterialei	m3	0,350	43,66 8,86	15,28 3,10
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric armat montat sub stratul de tabla amprentata. (anticondens)	m2	18,000	15,97 10,30	287,39 185,36
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Profnaстил H 20)	m2	18,000	210,07 60,45	3 781,28 1 088,19
23	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri	m2	0,240	28,75 13,58	6,90 3,26
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase acoperita cu ntabla cutata (profnaстил H 8) (invelirea partii interioare a acoperisulu cu profnaстил H 8)	m2	19,200	522,81 213,43	10 037,88 4 097,93
25		Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile, pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	12,000	3,40 0,00	40,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
26	RpCH19A	Captusirea bancilor cu scinduri de rasinoase de 30 mm grosime	m2	10,800	123,87 17,87	1 337,79 193,04
27	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn , bancilor.	m2	10,800	56,73 43,63	612,72 471,24
28	RpCO44B	Captusirea mesei cu PFL dur de 16 mm grosime montat pe carcasa din metal	m2	0,820	443,80 195,02	363,92 159,92
29	CA04A	Betonarea gaurii cu beton clasa B15	m3	0,450	1 347,44 284,00	606,35 127,80
30	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasaB15)	m3	0,450	5,93 5,27	2,67 2,37
31	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar.	m2	15,600	551,41 211,33	8 602,01 3 296,77
		Total Capitolul 4. Constructie capitala a casutei de relaxare. Inklusiv salariu				47 203,69 14 015,00

		Total	lei	182 276,08
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	15 198,71
		Total	100,00 +	197 474,79
		Cheltuieli de transport	7,00 %	7 975,42
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 790,28
		Total	100,00 +	235 240,49
		Beneficiu	6,00 %	14 114,43
		Total	100,00 +	249 354,92
		TVA	20,00 %	49 870,99
		Total deviz: Inklusiv salariu		299 225,91 67 549,83



Handwritten signature

Obiect Lucrari de reparatie a casutelor de relaxare Investitor IMSP IO
amplasate pe teritoriul IMSP IO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului casutelor de relaxare, egzistente.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2			38,09
						37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0200	12,00	0,24
2	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. (Cherestea 100x30mm)	m2			48,01
						15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	52,57	3,68
	2010102903495	Cherestea 100x30 mm	m3	0.0085	3 500,00	29,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	12,00	0,36
3	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; asterialei	m3			354,67
						44,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	52,57	44,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	28,00	0,34
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250,00	1,27
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	8,00	0,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	250,00	3,01
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: asterialei	m3			44,25
						8,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700	52,57	8,94
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500	25,80	34,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	250,00	0,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010	250,00	0,24
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric armat montat sub stratul de tabla amprentata. (anticondens)	m2			15,97
						10,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1459	52,57	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica armata	m2	1.1500	4,58	5,42
	28752763120001	Console 10mm Topex	buc	12.0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	12,00	0,12
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Profnaștil H 20)	m2			210,07
						60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	52,57	13,14
	2710403643000	Profnaștil H 20	m2	1.1500	110,00	132,82
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	75,68	7,95
	2710403643000	Plazie din tabla rotejata anticoroziv	buc	0.0400	65,80	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	12,00	0,60
7	CE31A	Plazi la streșina sau frontoane din scinduri	m2			33,44

1	2	3	4	5	6	7
						13,44
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	52,57	0,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,63
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 500,00	19,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase acoperita cu ntabla cutata (prof nastil H 8) (Invelirea partii interioare a acoperisului cu profnastil H 8)	m2			529,20 213,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	52,57	194,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	32545125	Panglica de etansare din tabla protejata anticoroziv	m		50,20	40,90
	27104036430001	Prof nastil H 8	m2	1,1500	110,00	126,50
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 500,00	140,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
9	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile , pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2			3,40 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	20,00	3,40
		2. Capitolul 2				
10	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,83 57,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,83
11	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t			353,69 200,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,82
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,20	7,27
		3. Capitolul 3				
12	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			105,14 105,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	52,57	84,11
13	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t			58,36 58,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,36
14	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			79,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3180	250,00	79,64
		4. Capitolul 4. Constructie capitala a casutei de relaxare.				
15	CL01A	Montarea stilpilor din tava otel d 102 mm	t			32 434,73 945,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	52,57	756,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	52,57	94,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	52,57	47,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	52,57	47,20
	12452101	Discuri de taiat metal	buc		35,00	4 139,78
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	27,00	27 000,00
	2873155901340	Electrod sud otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	45,00	42,80
	2775276309886	Confectii metalice	kg	3,5000	27,00	94,52
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	12,00	11,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pneu la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	250,00	200,27
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, lev pentru sustineri sau acoperiri.	kg			41,45

1	2	3	4	5	6	7
						11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14,00	0,14
	12452101	Discuri de taiat metal	buc		35,00	3,04
	2775276309886	Confecții metalice	kg	1.0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	45,00	0,22
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t			353,63
						200,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	52,57	200,77
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,20	7,27
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Cherestea 100x30mm)	m2			48,02
						15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Cherestea 100x30 mm	m3	0,0085	3 500,00	29,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; asterialei	m3			354,60
						44,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,51
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	28,00	0,31
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,43
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	8,00	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
20	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: asterialei	m3			43,66
						8,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	52,57	8,86
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	25,80	34,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,00
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric armat montat sub stratul de tabla amprentata. (anticondens)	m2			15,97
						10,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1459	52,57	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica armata	m2	1,1500	4,58	5,42
	28752763120001	Console 10mm Topex	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Profnastil H 20)	m2			210,07
						60,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Prof nastil H 20	m2	1,1500	110,00	132,82
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,68	7,95
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,80	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
23	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri	m2			28,75
						13,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	52,57	0,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,71
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 500,00	14,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,58
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase acoperita cu ntabla cutata (prof nastil H 8) (invelirea partii inferioare a acoperisului cu profnastil H 8)	m2			522,81
						213,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	52,57	194,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77

1	2	3	4	5	6	7
	325452125	Panglica de etansare din tabla protejata anticoroziv	m		50,20	34,51
	27104036430001	Prof.nastil H 8	m2	1.1500	110,00	126,50
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0400	3 500,00	140,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.4000	20,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	12,00	0,36
25	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile , pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2			3,40 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	20,00	3,40
26	RpCH19A	Captusirea bancilor cu scinduri de rasinoase de 30 mm grosime	m2			123,87 17,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1700	52,57	8,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,94
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0290	3 500,00	101,44
	287414588314	Suruburi D 8mm	kg	0,1200	35,00	4,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
27	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn , bancilor.	m2			56,73 43,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	52,57	43,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	22,00	3,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	28,00	3,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	16,00	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,00	0,08
28	RpCO44B	Captusirea mesei cu PFL dur de 16 mm grosime montat pe carcasa din metal	m2			443,80 195,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4100	52,57	179,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	52,57	15,77
	205114295124101	Surub d 6mm	buc	6.0000	1,40	8,40
	2020142925412	PFL dur de 16 mm	m3	0,0150	16 000,00	234,15
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,5000	12,00	6,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	12,00	0,23
29	CA04A	Betonarea gaurii cu beton clasa B15	m3			1 347,44 284,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	52,57	260,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,71
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,56
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	12,00	0,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
30	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasaB15)	m3			5,93 5,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	5,27
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	12,00	0,67
31	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar.	m2			551,41 211,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	3.6200	52,57	190,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0500	250,00	269,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,1600	1,60	18,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.0000	45,00	46,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0350	180,00	6,46
	29522700018171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0100	12,00	0,12



Handwritten signature

Lucrari de reparatie a casutelor de
relaxare amplasate pe teritoriul
IMSP IO
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 299 225,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,250	52,57	538,85
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,273	52,57	119,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,836	52,57	96,52
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	671,754	52,57	35 314,11
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	56,472	52,57	2 968,73
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,964	52,57	471,24
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,098	52,57	688,56
8.	7212030022700	Sudor	h-om	3,617	52,57	190,15
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	220,824	52,57	11 608,71
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,335	52,57	17,61
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,678	52,57	140,78
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,870	52,57	4 829,60
13.	7422010060100	Timplar	h-om	2,796	52,57	146,99
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,777	52,57	40,85
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,228	52,57	9 895,15
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,366	52,57	71,81
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,812	52,57	410,67
Total manopera						67 549,83

Materiale:

1.	12452101	Discuri de taiat metal	buc	52,000	35,00	1 820,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,560	180,00	100,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,432	2,00	0,86
4.	2010102903495	Cherestea 100x30 mm	m3	1,533	3 500,00	5 365,50
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,009	3 500,00	31,50
6.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,313	3 500,00	1 095,50
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	6,816	3 500,00	23 856,00
8.	2020142925412	PFL dur de l 6 mm	m3	0,012	16 000,00	192,00
9.	205114295124101	Surub d 6mm	buc	4,920	1,40	6,89
10.	2124117000002	Poșfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,022	32,00	416,70
11.	2320116200345	Benzina extractie tip 80/120	l	0,216	16,00	3,46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.	2320166200676	White spirit	kg	1,001	20,20	20,22
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,660	16,00	122,56
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	17,701	28,00	495,63
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,092	28,00	2,57
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	51,322	35,00	1 796,27
17.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,620	22,00	35,64
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,341	25,80	266,80
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	18,942	75,68	1 433,54
20.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,990	45,00	719,55
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	178,448	1,60	285,52
22.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,790	250,00	4 197,50
23.	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	0,475	1 000,00	475,00
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica armata	m2	213,684	4,58	978,67
25.	2710403643000	Prof nastil H 20	m2	217,833	110,00	23 961,63
26.	27104036430001	Prof nastil H 8	m2	195,960	110,00	21 555,60
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,577	65,80	498,56
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,450	14,00	48,30
29.	2775276309886	Confectii metalice	kg	345,651	27,00	9 332,58
30.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	186,000	27,00	5 022,00
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	89,855	20,00	1 797,10
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,725	45,00	77,62
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,177	45,00	7,96
34.	287414588314	Suruburi D 8mm	kg	1,296	35,00	45,36
35.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 704,780	0,58	988,77
36.	28752763120001	Console 10mm Topex	buc	2 229,744	0,01	22,29
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,400	2,00	10,80
38.	32545125	Panglica de etansare din tabla protejata anticoroziv	m	123,200	50,20	6 184,64
39.	325452125	Panglica de etansare din tabla protejata anticoroziv	m	13,200	50,20	662,64
Total materiale de constructii						113 934,53

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,046	250,00	11,50
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	17,340	20,00	346,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,248	12,00	38,98
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,340	12,00	4,08
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,410	12,00	4,92
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,348	12,00	256,17
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,460	8,00	3,68
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	12,00	3,24
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	12,00	0,31
10.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,025	12,00	0,30
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,156	12,00	1,87
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,177	12,00	2,12
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,149	250,00	37,25
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,099	250,00	24,75
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,223	250,00	55,75
Total utilaje de constructii						791,72



Total	lei	182 276,08
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	15 198,71
Total	100,00 +	197 474,79
Cheltuieli de transport	7,00 %	7 975,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 790,28
Total	100,00 +	235 240,49
Beneficiu	6,00 %	14 114,43
Total	100,00 +	249 354,92
TVA	20,00 %	49 870,99

Total deviz: 299 225,91



[Handwritten signature]