



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 185-COP

privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț

“03” septembrie 2019

Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin concurs prin cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1565941590759 din 30.08.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Catrinici**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Consistcom,, SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Miron Costin 7, tel. 068887774 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0062087 din “18” decembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 056380 din “26” octombrie 2017, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiei, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Director domnul **Mihailov Nicolae**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reconstrucție a pragului central IMSP IO, și Lucrări de reparație a intrării centrale a IMSP IO**, CCD Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de:

Lot nr. I 45 zile din momentul semnării contractului de antrepriză;

Lot nr. II 45 zile din momentul semnării contractului de antrepriză;

DDP-Franco destinația vămuit.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 399 694,90 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a facturilor fiscale, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce

- survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
 - 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
 - 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție.
 - 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze

- Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **Minimum 3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a

- fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "03" septembrie 2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăși ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
„Consistcom., SRL	IMSP Institutul Onco logic
Or. Chișinău, str. Miron Costin 7	Str. Testimițianu 30
Telefon: 068887774	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD23PR002251160124001498	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: ProCredit Bank SA	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Chișinau	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: <i>PRCB MD 22</i>	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1006000061505	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.

16. Semnăturile părților

Președinte Mihailo Nicolae

“ANTREPRENOR”





[Signature]

Antreprenor : Consistcom SRL

Beneficiar: IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

LOT nr.1- Lucrari de reconstrucție a pragului central a IMSP IO,

N r.	Denumirea lucrării	Saptamini					
		1	2	3	4	5	6
1	Demontari si evacuari						
2	Lucrari generale de constructie						
3	Rețele termice						
4	Rețele electrice						

Director Mihailov Nicolae

data:30.08.2019



**LOT nr.I Lucrari de reparatie a
pragului central IMSP IO**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 097 351,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	166,703	57,66	9 612,09
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	199,185	57,66	11 485,01
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	604,75	57,66	34 869,89
4.	7122050013400	Zidar	h-om	8,46	57,66	487,80
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,035	57,66	1 097,56
6.	7123010010200	Betonist	h-om	155,68	57,66	8 976,51
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,18	57,66	990,60
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,40	57,66	1 522,22
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,61	57,66	1 707,31
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,297	57,66	3 649,71
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,191	57,66	414,63
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,439	57,66	140,63
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2046	57,66	11,80
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,922	57,66	572,10
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,102	57,66	178,86
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,60	57,66	1 245,46
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,255	57,66	3 762,60
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	237,00	57,66	13 665,42
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1301	57,66	122,83
		Total manopera				94 513,03

Materiale:

1.	001	Panou distributie	buc	1,00	388,00	388,00
2.	002	Intrerupator 40A	buc	1,00	366,00	366,00
3.	003	Contactator 25A 400V/AC3	buc	1,00	488,00	488,00
4.	005	Automat 25A 30mA	buc	1,00	554,00	554,00
5.	006	Automat BA47-29	buc	2,00	665,00	1 330,00
6.	01	Tub Mutlusan D26mm	m	85,00	16,00	1 360,00
7.	03	Cablu VVG 5x4m2	m	85,00	29,00	2 465,00
8.	04	Scoabe metalice	buc	200,00	56,00	11 200,00
9.	05	Scoabe metalice	buc	3,00	156,00	468,00
10.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0019	4 222,00	8,02
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,80	35,00	168,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0034	12,00	0,04

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0131	4 111,00	53,85
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3c11", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0438	4 111,00	180,06
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0223	3 112,00	69,71
16.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,2525	44,00	55,11
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012	55,00	0,66
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,24	66,00	81,84
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	214,142	45,00	9 636,39
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	54,00	2,27
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	214,142	37,00	7 923,25
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,047	65,00	3,06
23.	1019852	Vopsea	kg	0,159	35,00	5,57
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	8,50	89,00	756,50
25.	1111	EFSIC 20*159*2900W	buc	2,00	4 446,00	8 892,00
26.	1112	EFSIC 20*228*1370W	buc	2,00	4 115,00	8 230,00
27.	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00	3 774,00
28.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,7441	255,00	7 074,75
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9473	222,00	1 764,30
30.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,7441	222,00	6 159,19
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0528	4 222,00	222,92
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0352	4 222,00	148,61
33.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0352	4 222,00	148,61
34.	2010237318750	Distantieri	buc	103,20	1,00	103,20
35.	2010407343982	Rumegus	kg	4,065	555,00	2 256,07
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,028	5 141,00	143,95
37.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,52	44,00	154,88
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1499	13,00	1,95
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1091	12,00	1,31
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,114	112,00	460,77
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,195	23,00	280,49
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,60	35,00	21,00
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4157	99,00	140,15
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,345	26,00	164,97
45.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	43,992	88,00	3 871,30
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	46,53	21,00	977,13
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	81,30	1,50	121,95
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 432,045	1,50	3 648,07
49.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	11 247,60	1,50	16 871,40
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,6223	5,00	223,11
51.	26611128008000	Placi sau straiuri din marmura, travertin, piatra	m2	82,926	1 555,00	128 949,93
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,4293	0,00	0,00
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,3115	0,00	0,00
54.	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	206,025	988,00	203 552,70
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,84	10,00	48,40
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,72	14,00	24,08
57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	338,25	14,00	4 735,50
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,76	15,00	26,40
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,44	15,00	51,60
60.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	24,00	1 222,00	29 328,00
61.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	12,10	4 888,00	59 144,80

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
13.	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0131	4 111,00	53,85
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0438	4 111,00	180,06
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0223	3 112,00	69,71
16.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,2525	44,00	55,11
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012	55,00	0,66
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,24	66,00	81,84
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	214,142	45,00	9 636,39
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	54,00	2,27
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	214,142	37,00	7 923,25
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,047	65,00	3,06
23.	1019852	Vopsea	kg	0,159	35,00	5,57
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	8,50	89,00	756,50
25.	1111	EFSIC 20*159*2900W	buc	2,00	4 446,00	8 892,00
26.	1112	EFSIC 20*228*1370W	buc	2,00	4 115,00	8 230,00
27.	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00	3 774,00
28.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,7441	255,00	7 074,75
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9473	222,00	1 764,30
30.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,7441	222,00	6 159,19
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0528	4 222,00	222,92
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0352	4 222,00	148,61
33.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0352	4 222,00	148,61
34.	2010237318750	Distantieri	buc	103,20	1,00	103,20
35.	2010407343982	Rumegus	kg	4,065	555,00	2 256,07
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,028	5 141,00	143,95
37.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,52	44,00	154,88
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1499	13,00	1,95
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) SI02	kg	0,1091	12,00	1,31
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,114	112,00	460,77
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,195	23,00	280,49
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,60	35,00	21,00
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4157	99,00	140,15
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,345	26,00	164,97
45.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	43,992	88,00	3 871,30
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	46,53	21,00	977,13
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	81,30	1,50	121,95
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 432,045	1,50	3 648,07
49.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	11 247,60	1,50	16 871,40
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,6223	5,00	223,11
51.	26611128008000	Placi sau straiifuri din marmura, travertin, piatra	m2	82,926	1 555,00	128 949,93
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,4293	0,00	0,00
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,3115	0,00	0,00
54.	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	206,025	988,00	203 552,70
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,84	10,00	48,40
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,72	14,00	24,08
57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	338,25	14,00	4 735,50
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,76	15,00	26,40
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,44	15,00	51,60
60.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	24,00	1 222,00	29 328,00
61.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	12,10	4 888,00	59 144,80

		confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
62.	2873122004100	Plase sudate	kg	347,44	18,00	6 253,92
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,88	46,00	40,48
64.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,44	43,00	61,92
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,56	16,00	168,96
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,20	6,00	145,20
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,56	4,00	42,24
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,176	3,00	0,53
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,056	9,00	9,50
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,08	1,80	21,74
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,5607	22,00	320,34
72.	4100126202818	Apa	m3	8,1573	22,00	179,46
73.	5009031	Scoabe	10 buc	21,25	14,00	297,50
74.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	78,948	16,00	1 263,17
75.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,50	13,00	110,50
76.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,30	26,00	397,80
77.	5009070	Racordari	10 buc	0,85	78,00	66,30
78.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7,25	31,00	224,75
79.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1681	15,00	2,52
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0712	19,00	1,35
81.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	29,00	0,90
82.	5009619	Ate de cusut	kg	0,007	24,00	0,17
83.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1978	74,00	14,64
84.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	4,295	88,00	377,96
85.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,063	89,00	5,61
86.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,114	111,00	12,65
87.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,065	9,00	36,59
		Total materiale de constructii				539 337,51

Utilaje de constructii:


1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4991	688,00	1 719,38
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	29,4852	688,00	20 285,82
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	29,4852	388,00	11 440,26
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	35,9136	388,00	13 934,48
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,385	155,00	2 539,68
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0153	388,00	5,94
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,392	155,00	215,76
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9279	44,00	40,83
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,2419	44,00	362,64
10.	2922140007000	Macara	h-ut	10,3984	44,00	457,53
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3387	44,00	234,90
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,6552	588,00	385,26
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,84	122,00	2 664,48
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,392	88,00	122,50
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,0748	88,00	182,58
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5467	44,00	68,05

17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3465	122,00	42,27
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20	44,00	8,80
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,774	44,00	166,06
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,704	255,00	179,52
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,1875	355,00	4 681,56
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,29	122,00	35,38
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4991	322,00	804,71
Total utilaje de constructii						60 578,38

Total	lei	694 428,92
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 265,43
Transpor materiale	7,00 %	37 753,63
Total	100,00 +	753 447,98
Cheltueli de regie	14,50 %	109 249,96
Total	100,00 +	862 697,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	51 761,88
Total	100,00 +	914 459,81
Tva	25,00 %	182 891,96

Total deviz:

1 097 351,77



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect LOT nr.I Lucrari de reparatie a pragului Investitor
central IMSP IO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de esurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr. I Lucrari de reconstrucie a pragului central IMSP IO				
		1.1. Intrarea centrala .Demontari si evacuari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	44,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	122,00	0,61
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	44,00	2,20
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			275,37
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	44,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	88,00	25,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	44,00	6,60
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	13,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	388,00	0,12
5	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
6	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,66	152,80
7	TrIIAA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria I	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 20 km	t			112,89

Obiect LOT nr.I Lucrari de reparatie a pragului central IMSP IO Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de esurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr. I Lucrari de reconstrucție a pragului central IMSP IO				
		1.1. Intrarea centrala .Demontari si evacuari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	44,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	122,00	0,61
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	44,00	2,20
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			275,37
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	44,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	88,00	25,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	44,00	6,60
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	13,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	388,00	0,12
5	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra. bolovani sau alicarie)	m2			9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
6	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren foarte tare	m3			152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,66	152,80
7	TrIIAA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria I	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 20 km	t			112,89

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.3180	355,00	112,89
		1.2. Lucrari generale de constructie				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-erund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			87,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	16,00	4,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	46,00	1,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	44,00	4,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 222,00	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 222,00	4,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 222,00	6,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	255,00	5,10
11	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	44,00	0,03
13	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 221,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	222,00	169,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7400	255,00	194,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	22,00	7,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	88,00	5,02
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	588,00	10,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	44,00	12,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	122,00	73,20
14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2			101,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	88,00	91,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	44,00	0,13
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	21,00	23,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			37,05

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	44,00	0,04
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	222,00	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	44,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	44,00	0,53
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	222,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	44,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	44,00	0,07
19	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiifuri	m2			1 805,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straiifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 555,00	1 586,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	222,00	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	555,00	27,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	44,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	44,00	1,98
20	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			1 194,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	57,66	170,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	1,0050	988,00	992,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	222,00	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 285,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 222,00	1 222,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	43,00	2,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	35,00	7,00
22	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			5 008,45

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura. la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	57,66	47,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 888,00	4 888,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	6,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	112,00	38,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	99,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	44,00	0,88
		1.3. Lucrari de electromontaj, retele termice.				
23	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			8 893,30
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	12,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0016	4 111,00	6,59
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	3 112,00	8,97
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	45,00	1 116,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	37,00	917,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	16,00	163,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	15,00	0,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	19,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	74,00	1,81
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	88,00	44,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	688,00	165,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	688,00	2 394,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	388,00	1 350,24
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	388,00	1 800,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	322,00	77,28
24	1111	Cablu EFSIC 20*159m*2900w	buc			4 446,00
	1111	EFSIC 20*159*2900W	buc	1,0000	4 446,00	4 446,00
25	1112	Cablu EFSIC 20*228m*1370w	buc			4 115,00
	1112	EFSIC 20*228*1370W	buc	1,0000	4 115,00	4 115,00
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			67,92
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	66,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	688,00	1,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	322,00	0,64
27	1113	Reglator EFIT 316	buc			1 887,00
	1113	Reglator EFIT 316	buc	1,0000	1 887,00	1 887,00
		1.4. Rețele electrice				
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			8 850,97
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	4 222,00	9,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	12,00	0,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	4 111,00	211,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	44,00	46,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	45,00	981,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	37,00	806,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	89,00	890,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	14,00	350,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	13,00	130,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	78,00	78,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	5,0000	31,00	155,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	688,00	151,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	155,00	2 774,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	44,00	195,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	322,00	70,84
29	01	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m			16,00
	01	Tub Mutlusan D26mm	m	1,0000	16,00	16,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 385,55
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	4 111,00	3,39
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	3 112,00	0,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	19,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	74,00	0,71
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	88,00	44,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	688,00	268,32
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	688,00	2 064,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	388,00	1 164,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	322,00	125,58
31	03	Cablu VVG 5X4mm2	m			29,00
	03	Cablu VVG 5x4m2	m	1,0000	29,00	29,00
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			450,11
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	44,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	66,00	11,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	5 141,00	77,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	688,00	68,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	155,00	119,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	322,00	32,20
33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			461,92
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	55,00	0,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	66,00	30,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,00	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	37,00	45,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	5 141,00	15,42
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	26,00	80,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "PFC-50"	buc	1,0000	31,00	31,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	19,00	0,38
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	24,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	89,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	111,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	688,00	6,19
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	155,00	20,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	44,00	1,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	322,00	2,90
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			419,71
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	55,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	66,00	3,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,00	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	37,00	45,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	5 141,00	5,14
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	26,00	158,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	31,00	31,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	19,00	0,38
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	24,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	89,00	0,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	111,00	1,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	688,00	1,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	155,00	20,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	44,00	1,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	322,00	0,64
35	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			689,99
	1	Muncitori	h-om	3,9600	57,66	228,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	55,00	0,39
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	66,00	34,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,00	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	37,00	45,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	65,00	1,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	5 141,00	46,27
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	26,00	158,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	31,00	31,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	19,00	0,38
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	29,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	24,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	89,00	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	111,00	7,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	688,00	5,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	155,00	21,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	44,00	5,28
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	122,00	35,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	322,00	2,58
36	04	Scoabe metalice 25-26	buc			56,00
	04	Scoabe metalice	buc	1,0000	56,00	56,00
37	05	Diblu 6*40 (200buc)	buc			156,00
	05	Scoabe metalice	buc	1,0000	156,00	156,00
		1.5. Utilaje				
38	001	Panou distributie 12IP 31	buc			388,00
	001	Panou distributie	buc	1,0000	388,00	388,00
39	002	Intrerupator sarcina BH 32 3P 40A	buc			366,00
	002	Intrerupator 40A	buc	1,0000	366,00	366,00
40	003	Contactori 25A 400B/AC3	buc			488,00
	003	Contactori 25A 400V/AC3	buc	1,0000	488,00	488,00
41	005	Automat diferential 25A 30mA	buc			554,00
	005	Automat 25A 30mA	buc	1,0000	554,00	554,00
42	006	Automat BA 47-29 1P	buc			665,00
	006	Automat BA47-29	buc	1,0000	665,00	665,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



L.S.

**LOT nr.I Lucrari de reparatie a
pragului central IMSP IO**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 097 351,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr. I Lucrari de reconstructie a pragului central IMSP IO				
		1.1. Intrarea centrala .Demontari si evacuari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	69,30	4,22 3,46	292,74 239,75
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,30	48,27 44,97	7 835,00 7 299,41
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,80	275,37 197,20	1 321,76 946,55
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	51,15	1,59 1,44	81,36 73,74
5	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicaie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicaie)	m2	42,60	9,80 9,80	417,57 417,57
6	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	16,80	152,80 152,80	2 567,02 2 567,02

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare				
7	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	41,47	28,83 28,83	1 195,58 1 195,58
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	41,47	112,89 0,00	4 681,56 0,00
		Total Intrarea centrala				18 392,60
		.Demontari si evacuari				12 739,62
		Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari generale de constructie				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,30	5,63 1,73	457.70 140.63
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,20	87,24 54,78	3 070.81 1 928.15
11	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	330,00	15,85 1,50	5 230.22 494.72
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	344,00	20,46 1,73	7 036.93 595.05
13	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	36,40	1 221,08 285,42	44 447.48 10 389.18
14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A.. perlit,	m2	42,30	101,45 9,80	4 291.51 414.63

1	2	3	4	5	6	7
		fibroperlit, izobeton etc				
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,30	38,54 11,53	1 630,18 487,80
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,30	37,05 31,71	1 567,36 1 341,46
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,30	71,25 40,36	3 014,04 1 707,31
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	42,30	11,94 6,92	505,07 292,68
19	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri	m2	81,30	1 805,47 158,57	146 784,47 12 891,33
20	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	205,00	1 194,08 193,16	244 786,61 39 598,01
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	24,00	1 285,58 51,89	30 853,90 1 245,46
22	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	12,10	5 008,45 52,47	60 602,29 634,89

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv				
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				554 278,57 72 161,32
		1.3. Lucrari de electromontaj, retele termice.				
23	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	7,74	8 893,30 847,60	68 834,13 6 560,44
24	1111	Cablu EFSIC 20*159m*2900w	buc	2,00	4 446,00 0,00	8 892,00 0,00
25	1112	Cablu EFSIC 20*228m*1370w	buc	2,00	4 115,00 0,00	8 230,00 0,00
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	67,92 64,58	135,84 129,16
27	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00 0,00	3 774,00 0,00
		Total Lucrari de electromontaj, retele termice. Inclusiv salariu				89 865,97 6 689,60
		1.4. Rețele electrice				
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,85	8 850,97 2 000,80	7 523,33 1 700,68
29	01	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m	85,00	16,00 0,00	1 360,00 0,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,85	4 385,55 714,98	3 727,72 607,74
31	03	Cablu VVG 5X4mm2	m	85,00	29,00 0,00	2 465,00 0,00
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	450,11 133,77	450,11 133,77
33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru	buc	1,00	461,92 162,02	461,92 162,02

1	2	3	4	5	6	7
		conectare pina la 9, curent pina la 100 A				
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	419,71 89,95	419,71 89,95
35	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	689,99 228,33	689,99 228,33
36	04	Scoabe metalice 25-26	buc	200,00	56,00 0,00	11 200,00 0,00
37	05	Diblu 6*40 (200buc)	buc	3,00	156,00 0,00	468,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				28 765,77 2 922,50
		1.5. Utilaje				
38	001	Panou distributie 12IP 31	buc	1,00	388,00 0,00	388,00 0,00
39	002	Intrerupator sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,00	366,00 0,00	366,00 0,00
40	003	Contactator 25A 400B/AC3	buc	1,00	488,00 0,00	488,00 0,00
41	005	Automat deferintial 25A 30mA	buc	1,00	554,00 0,00	554,00 0,00
42	006	Automat BA 47-29 1P	buc	2,00	665,00 0,00	1 330,00 0,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				3 126,00
		Total Lot nr. I Lucrari de reconstructie a pragului central IMSP IO Inclusiv salariu				694 428,92 94 513,03


		Total	lei	694 428,92
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 265,43
		Transpor materiale	7,00 %	37 753,63
		Total	100,00 +	753 447,98
		Cheltueli de regie	14,50 %	109 249,96
		Total	100,00 +	862 697,94
		Beneficiu de deviz	6,00 %	51 761,88
		Total	100,00 +	914 459,81
		Tva	20,00 %	182 891,96
				1 097 351,77
		Total deviz: Inclisiv salariu		94 513,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**LOT nr.II Lucrari de reparatie a
intrarii centrale a IMSP IO**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 302 343,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	152,612	57,66	8 799,61
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	318,01	57,66	18 336,46
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	220,07	57,66	12 689,24
4.	7122050013400	Zidar	h-om	6,12	57,66	352,88
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,0825	57,66	696,68
6.	7123010010200	Betonist	h-om	13,702	57,66	790,06
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,9192	57,66	514,28
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,15	57,66	181,63
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	101,43	57,66	5 848,45
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	56,511	57,66	3 258,42
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,5645	57,66	263,19
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,552	57,66	1 819,29
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,728	57,66	2 290,72
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,347	57,66	250,65
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3,3845	57,66	195,15
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,51	57,66	375,37
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5264	57,66	30,35
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,82	57,66	5 121,36
19.	7422010060100	Timplar	h-om	75,6371	57,66	4 361,24
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,48	57,66	546,62
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,8074	57,66	9 560,45
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,7029	57,66	4 365,03
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	473,6519	57,66	27 310,77
		Total manopera				107 957,88

Materiale:

1.	00033	Canal metalic	m	10,00	110,00	1 100,00
2.	001	Panou distributie	buc	1,00	388,00	388,00
3.	002	Interrupator 40A	buc	1,00	366,00	366,00
4.	003	Contactator 25A 400V/AC3	buc	1,00	488,00	488,00
5.	005	Automat 25A 30mA	buc	1,00	554,00	554,00
6.	006	Automat BA47-29	buc	2,00	665,00	1 330,00
7.	01	Tub Mutlusan D26mm	m	120,00	16,00	1 920,00
8.	03	Cablu VVG 5x4m2	m	85,00	29,00	2 465,00

9.	0312	Cablu VVG 3x4m2	m	35,00	24,00	840,00
10.	04	Scoabe metalice	buc	200,00	56,00	11 200,00
11.	05	Scoabe metalice	buc	3,00	156,00	468,00
12.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0026	4 222,00	10,98
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,72	35,00	340,20
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0158	3 112,00	49,17
15.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,304	44,00	101,38
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,24	66,00	81,84
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	166,478	45,00	7 491,51
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082	54,00	4,43
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	166,478	37,00	6 159,69
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,047	65,00	3,06
21.	1019852	Vopsea	kg	0,159	35,00	5,57
22.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	12,00	89,00	1 068,00
23.	1111	EFSIC 20*159*2900W	buc	2,00	4 446,00	8 892,00
24.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	89,00	89,89
25.	1112	EFSIC 20*228*1370W	buc	1,00	4 115,00	4 115,00
26.	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00	3 774,00
27.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,3628	255,00	602,51
28.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,4469	222,00	2 985,21
29.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3628	222,00	524,54
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0063	4 222,00	26,60
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0042	4 222,00	17,73
33.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0042	4 222,00	17,73
34.	2010237318750	Distantieri	buc	87,00	1,00	87,00
35.	2010407343982	Rumegus	kg	6,49	555,00	3 601,95
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,028	3 555,00	99,54
37.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,42	44,00	18,48
38.	2051142950700	Dibluri	buc	16,00	3,00	48,00
39.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,536	44,00	67,58
40.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0256	21,00	0,54
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2327	13,00	3,03
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1152	33,00	3,80
43.	2413217300010	Cleme	buc	9,486	14,00	132,80
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0911	12,00	1,09
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,735	23,00	499,90
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,63	35,00	127,05
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,0275	26,00	104,72
48.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,60	18,00	28,80
49.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	290,9132	88,00	25 600,36
50.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	27,924	88,00	2 457,31
51.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 118,30	3,55	7 519,97
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	340,219	12,00	4 082,63
53.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	129,80	1,50	194,70
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 161,655	1,50	6 242,48
55.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	957,90	1,50	1 436,85
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,69	3,00	2,07
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,3241	5,00	141,62
58.	26611128008000	Placi sau straiifuri din marmura, travertin, piatra	m2	132,396	1 555,00	205 875,78
59.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,2728	0,00	0,00
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,862	0,00	0,00
61.	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata	m	74,973	988,00	74 073,32

		fasonate				
62.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	40,32	88,00	3 548,16
63.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	67,20	88,00	5 913,60
64.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	80,64	88,00	7 096,32
65.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	19,9206	45,00	896,43
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,45	14,00	20,30
67.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	65,805	14,00	921,27
68.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	26,88	48,00	1 290,24
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,21	15,00	3,15
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,90	15,00	43,50
71.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,92	15,00	28,80
72.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	281,996	622,00	175 401,51
73.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	28,688	843,00	24 183,98
74.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	322,00	44,00	14 168,00
75.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	48,93	44,00	2 152,92
76.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	25,00	25,00
77.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	24,465	22,00	538,23
78.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	16,40	1 222,00	20 040,80
79.	2873122004100	Plase sudate	kg	292,90	18,00	5 272,22
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,105	46,00	4,83
81.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,984	43,00	42,31
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,61	44,00	70,84
83.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,448	55,00	24,64
84.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	51,20	5,00	256,00
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,26	16,00	20,16
86.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,00	7,00	0,00
87.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,743	11,00	52,17
88.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,00	8,00	128,00
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,26	4,00	5,04
90.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	51,20	8,00	409,60
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,021	3,00	0,06
92.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	51,20	5,00	256,00
93.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,743	8,00	37,94
94.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,486	44,00	417,38
95.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,743	33,00	156,52
96.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,743	46,00	218,18
97.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,00	388,00	3 104,00
98.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,126	9,00	1,13
99.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,28	11,00	14,08
100.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	100,7958	38,00	3 830,24
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,216	1,80	7,59
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3533	22,00	95,77
103.	4100126202818	Apa	m3	7,2719	22,00	159,98
104.	5009031	Scoabe	10 buc	30,00	14,00	420,00
105.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	55,692	16,00	891,07

106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,00	13,00	156,00
107.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,30	26,00	397,80
108.	5009070	Racordari	10 buc	1,20	78,00	93,60
109.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	9,00	31,00	279,00
110.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1236	15,00	1,85
111.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0704	19,00	1,34
112.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	29,00	0,90
113.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1453	74,00	10,75
114.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	3,33	88,00	293,04
115.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,063	89,00	5,61
116.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,114	111,00	12,65
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,245	9,00	65,20
Total materiale de constructii						663 417,17

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,2744	688,00	1 564,79
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	22,6008	688,00	15 549,35
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	22,6008	388,00	8 769,11
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,912	122,00	111,26
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	25,3344	388,00	9 829,75
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,866	155,00	3 544,23
7.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0132	388,00	5,08
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1798	155,00	27,87
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,221	44,00	9,72
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,3256	44,00	322,33
11.	2922140007000	Macara	h-ut	1,042	44,00	45,85
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,2427	122,00	151,62
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,2976	88,00	994,19
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,6073	44,00	3 326,72
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0558	788,00	43,97
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,86	122,00	226,92
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1798	88,00	15,82
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1767	88,00	15,55
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,5137	44,00	154,61
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	77,671	44,00	3 417,52
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,448	88,00	39,42
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20	44,00	8,80
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,328	44,00	234,43
24.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	5,6488	255,00	1 440,44
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,084	255,00	21,42
26.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,0068	355,00	1 422,41
27.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	122,00	30,50
28.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,29	122,00	35,38
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,2744	322,00	732,36

		Total utilaje de construcții			52 091,44
--	--	-------------------------------------	--	--	------------------

Total	lei	823 466,49
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	24 290,52
Transpor materiale	7,00 %	46 439,20
Total	100,00 +	894 196,21
Cheltueli de regie	14,50 %	129 658,45
Total	100,00 +	1 023 854,66
Beneficiu de deviz	6,00 %	61 431,28
Total	100,00 +	1 085 285,94
Tva	20,00 %	217 057,19

Total deviz:


**1 302 343,
13**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect LOT nr.II Lucrari de reparatie a intrarii Investitor
centrale a IMSP IO**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr.II Lucrari de reparatie a intrarii centrale IMSP IO,CCD				
		1.1. Prag .Demontari si evacuari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	44,00	2,20
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			275,37
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	44,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	88,00	25,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	44,00	6,60
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	12,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	13,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	388,00	0,08
4	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,66	152,80
5	TrIAA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria I	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 20 km	t			112,89
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3180	355,00	112,89
		1.2. Lucrari generale de constructie				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			87,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	16,00	4,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	46,00	1,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	44,00	4,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 222,00	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 222,00	4,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 222,00	6,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	255,00	5,10
9	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
10	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 224,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	222,00	169,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7400	255,00	194,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	22,00	7,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	88,00	5,02
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	788,00	14,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	44,00	12,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	122,00	73,20
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2			101,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	88,00	91,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	44,00	0,13
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	44,00	0,04
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	222,00	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	44,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	44,00	0,53
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	222,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	44,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	44,00	0,07
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	44,00	0,03
17	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri	m2			1 805,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 555,00	1 586,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	222,00	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	555,00	27,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	44,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	44,00	1,98
18	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			1 194,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	57,66	170,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	1,0050	988,00	992,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	222,00	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
19	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 285,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 222,00	1 222,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	43,00	2,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	35,00	7,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			123,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	45,00	48,19
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	44,00	22,44
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	46,00	11,73
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	11,00	2,80
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	33,00	8,41
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	44,00	0,66
21	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			3 246,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	57,66	284,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	48,00	201,60

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	55,00	3,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	11,00	2,20
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	33,00	0,59
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,00	10,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,00	0,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	21,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	5,00	40,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	15,00	4,50
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	88,00	554,40
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	88,00	924,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6000	88,00	1 108,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	8,00	64,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	5,00	40,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	88,00	6,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	44,00	0,88
22	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
		1.3. Fatada intrarii centrale,Tavan				
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54.20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
24	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0.75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	12,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	13,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	388,00	0,08
25	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			60.31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	44,00	44,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	35,00	0,70
26	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Cu Etalbon	m2			942.69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	57,66	96,70
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	622,00	684,20
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	88,00	90,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	12,00	13,20
	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0000	7,00	0,00
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,55	26,63
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	255,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	44,00	10,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	88,00	3,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	44,00	12,10
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	122,00	0,54
27	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din	m2			1 185.79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata totala a peretilor. Cu Etalbon si CU INSCRIPTIA DE TITLU				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	57,66	96,70
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	843,00	927,30
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	88,00	90,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	12,00	13,20
	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0000	7,00	0,00
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,55	26,63
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	255,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	44,00	10,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	88,00	3,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	44,00	12,10
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	122,00	0,54
		1.4. Lucrari de electromontaj, retele termice.				
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			8 886,70
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	3 112,00	8,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	45,00	1 116,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	37,00	917,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	16,00	163,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	15,00	0,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	19,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	74,00	1,81
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	88,00	44,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	688,00	165,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	688,00	2 394,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	388,00	1 350,24
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	388,00	1 800,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	322,00	77,28
29	1111	Cablu EFSIC 20*159m*2900w	buc			4 446,00
	1111	EFSIC 20*159*2900W	buc	1,0000	4 446,00	4 446,00
30	1112	Cablu EFSIC 20*228m*1370w	buc			4 115,00
	1112	EFSIC 20*228*1370W	buc	1,0000	4 115,00	4 115,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			67,92
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	66,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	688,00	1,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	322,00	0,64
32	1113	Reglator EFIT 316	buc			1 887,00
	1113	Reglator EFIT 316	buc	1,0000	1 887,00	1 887,00
33	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			5 591,10
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	44,00	300,96
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	45,00	562,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	54,00	21,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	37,00	462,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	688,00	749,92
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	122,00	1 112,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	155,00	334,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	322,00	350,98
34	00033	Canal metalic pu cabluri 60x100x3000mm	m			110,00
	00033	Canal metalic	m	1,0000	110,00	110,00
		1.5. Retele electrice				
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			8 638,81
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	4 222,00	9,15

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	44,00	46,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	45,00	981,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	37,00	806,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	89,00	890,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	14,00	350,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	13,00	130,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	78,00	78,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	31,00	155,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	688,00	151,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	155,00	2 774,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	44,00	195,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	322,00	70,84
36	01	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m			16,00
	01	Tub Mutlusan D26mm	m	1,0000	16,00	16,00
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 382,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	3 112,00	0,26
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	19,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	74,00	0,71
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	88,00	44,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	688,00	268,32
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	688,00	2 064,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	388,00	1 164,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	322,00	125,58
38	03	Cablu VVG 5X4mm2	m			29,00
	03	Cablu VVG 5x4mm2	m	1,0000	29,00	29,00
39	031	Cablu VVG 3X4mm2	m			24,00
	0312	Cablu VVG 3x4mm2	m	1,0000	24,00	24,00
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			426,32
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	44,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	66,00	11,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	3 555,00	53,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	688,00	68,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	155,00	119,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	322,00	32,20
41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			456,89
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	66,00	30,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,00	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	37,00	45,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	3 555,00	10,66
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	26,00	80,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	31,00	31,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	19,00	0,38
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	89,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПН", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	111,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	688,00	6,19
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	155,00	20,15

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	44,00	1,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	322,00	2,90
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			418,04
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	66,00	3,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,00	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	37,00	45,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	3 555,00	3,56
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	26,00	158,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ITFC-50"	buc	1,0000	31,00	31,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	19,00	0,38
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	89,00	0,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	111,00	1,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	688,00	1,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	155,00	20,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	44,00	1,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	322,00	0,64
43	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			675,24
	1	Muncitor	h-om	3,9600	57,66	228,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	66,00	34,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,00	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	37,00	45,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	65,00	1,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	3 555,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	26,00	158,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ITFC-50"	buc	1,0000	31,00	31,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	19,00	0,38
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	29,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	89,00	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	111,00	7,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	688,00	5,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	155,00	21,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	44,00	5,28
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	122,00	35,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	322,00	2,58
44	04	Scoabe metalice 25-26	buc			56,00
	04	Scoabe metalice	buc	1,0000	56,00	56,00
45	05	Diblu 6*40 (200buc)	buc			156,00
	05	Scoabe metalice	buc	1,0000	156,00	156,00
46	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			468,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	388,00	388,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	8,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	18,00	3,60
47	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			89,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la	m	1,0300	38,00	41,10

1	2	3	4	5	6	7
		flacari				
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	44,00	23,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	22,00	5,78
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			130,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	89,00	89,89
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	25,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
49	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			44,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,42
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	122,00	30,50
		1.6. Utilaje				
50	001	Panou distributie 12IP 31	buc			388,00
	001	Panou distributie	buc	1,0000	388,00	388,00
51	002	Intrerupator sarcina BH 32 3P 40A	buc			366,00
	002	Intrerupator 40A	buc	1,0000	366,00	366,00
52	003	Contactator 25A 400B/AC3	buc			488,00
	003	Contactator 25A 400V/AC3	buc	1,0000	488,00	488,00
53	005	Automat deferintial 25A 30mA	buc			554,00
	005	Automat 25A 30mA	buc	1,0000	554,00	554,00
54	006	Automat BA 47-29 1P	buc			665,00
	006	Automat BA47-29	buc	1,0000	665,00	665,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**LOT nr.II Lucrari de reparatie a
intrarii centrale a IMSP IO**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 302 343,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot nr.II Lucrari de reparatie a intrarii centrale IMSP IO,CCD				
		1.1. Prag .Demontari si evacuari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	144,90	48,27 44,97	6 995.02 6 516.85
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,62	275,37 197,20	170.73 122.26
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	22,60	0,75 0,66	17,03 14.99
4	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,20	152,80 152,80	183.36 183,36
5	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	12,60	28,83 28,83	363,26 363,26
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20	t	12,60	112,89 0,00	1 422,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
		Total Prag .Demontari si evacuari Inclusiv salariu				9 151,80 7 200,71
		1.2. Lucrari generale de constructie				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,90	5,63 1,73	815,76 250,65
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,20	87,24 54,78	366,40 230,06
9	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,20	15,85 1,50	1 017,52 96,25
10	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,10	1 224,68 285,42	3 796,51 884,79
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc	m2	26,85	101,45 9,80	2 724,05 263,19
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,85	28,64 11,53	768,95 309,63
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,85	37,05 31,71	994,88 851,49
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	144,90	71,25 40,36	10 324,70 5 848,45

1	2	3	4	5	6	7
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	144,90	11,94 6,92	1 730,14 1 002,59
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	290,00	20,46 1,73	5 932,30 501,64
17	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri	m2	129,80	1 805,47 158,57	234 349,62 20 581,74
18	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	74,60	1 194,08 193,16	89 078.44 14 409.81
19	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	16,40	1 285,58 51,89	21 083.50 851.06
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,60	123,61 20,18	2 299.07 375,37
21	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,40	3 246,40 284,26	20 776,97 1 819,29
22	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	33,44 33,44	501,64 501,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				396 560,45 48 777,66
		1.3. Fatada intrarii centrale,Tavan				
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	160,93	54,20 54,20	8 722,47 8 722,47
24	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	43,20	0,75 0,66	32,54 28,65
25	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	322,00	60,31 14,99	19 418,53 4 827,30
26	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Cu Etalbon	m2	256,36	942,69 96,70	241 668,94 24 788,94
27	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Cu Etalbon si CU INSCRIPTIA DE TITLU	m2	26,08	1 185,79 96,70	30 925,50 2 521,83
		Total Fatada intrarii centrale,Tavan Inclusiv salariu				300 767,99 40 889,18
		1.4. Lucrari de electromontaj, retele termice.				
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	5,46	8 886,70 847,60	48 521,36 4 627,91
29	1111	Cablu EFSIC 20*159m*2900w	buc	2,00	4 446,00 0,00	8 892,00 0,00
30	1112	Cablu EFSIC 20*228m*1370w	buc	1,00	4 115,00 0,00	4 115,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	67,92 64,58	135,84 129,16
32	1113	Reglator EFIT 316	buc	2,00	1 887,00 0,00	3 774,00 0,00
33	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,10	5 591,10 1 695,20	559,11 169,52
34	00033	Canal metalic pu cabluri 60x100x3000mm	m	10,00	110,00 0,00	1 100,00 0,00
		Total Lucrari de electromontaj, retele termice. Inklusiv salariu				67 097,30 4 926,59
		1.5. Rețele electrice				
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,20	8 638,81 2 000,80	10 366,57 2 400,96
36	01	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m	120,00	16,00 0,00	1 920,00 0,00
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,20	4 382,06 714,98	5 258,47 857,98
38	03	Cablu VVG 5X4mm2	m	85,00	29,00 0,00	2 465,00 0,00
39	031	Cablu VVG 3X4mm2	m	35,00	24,00 0,00	840,00 0,00
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	426,32 133,77	426,32 133,77
41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	456,89 162,02	456,89 162,02
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	418,04 89,95	418,04 89,95
43	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	675,24 228,33	675,24 228,33
44	04	Scoabe metalice 25-26	buc	200,00	56,00 0,00	11 200,00 0,00
45	05	Diblu 6*40 (200buc)	buc	3,00	156,00 0,00	468,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	8,00	468,04 54,20	3 744,32 433,60
47	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	93,20	89,58 19,60	8 348,52 1 827,13
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	130,66 15,57	130,66 15,57
49	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00	44,92 14,42	44,92 14,42
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				46 762,94 6 163,74
		1.6. Utilaje				
50	001	Panou distributie 12IP 31	buc	1,00	388,00 0,00	388,00 0,00
51	002	Intrerupator sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,00	366,00 0,00	366,00 0,00
52	003	Contactator 25A 400B/AC3	buc	1,00	488,00 0,00	488,00 0,00
53	005	Automat deferintial 25A 30mA	buc	1,00	554,00 0,00	554,00 0,00
54	006	Automat BA 47-29 1P	buc	2,00	665,00 0,00	1 330,00 0,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				3 126,00
		Total Lot nr.II Lucrari de reparatie a intrarii centrale IMSP IO,CCD Inclusiv salariu				823 466,48 107 957,88

		Total	lei	823 466,48
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	24 290,52
		Transpor materiale	7,00 %	46 439,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			894 196,21
		Cheltueli de regie	14,50 %			129 658,45
		Total	100,00 +			1 023 854,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %			61 431,28
		Total	100,00 +			1 085 285,94
		Tva	20,00 %			217 057,19
						1 302 343,13
		Total deviz: Inclisiv salariu				107 957,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

