



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT nr. 222-VM

de achiziționare a lucrărilor de valoare mică

Cod CPV: 45000000-7

15 noiembrie 2019

mun. Chișinău

| | |
|--|---|
| <p><u>„Mega Nord Construct ” SRL,</u> reprezentată prin <u>Director Aliona TINTIUC</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> nr. 1011604002876 pe de o parte,</p> | <p><u>IMSP Institutul Oncologic,</u> reprezentată prin <u>Director Larisa CATRINICI,</u> care acționează în baza <u>Regulamentului,</u> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat nr. 1003600151023 pe de o parte,</p> |
|--|---|

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Lucrări de reparatie si reabilitare a pardoselor din parchet-stejar în sala de sedinte a IMSP IO denumite în continuare Lucrări,
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravalore a plășilor care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravalore a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plăabilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de

V. Jora

V. Wasel

origine Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor execute conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **180 956,98 lei** (una suta optzeci de mii nouă sute cinci zeci și șase lei, 98 bani) lei MD

3.3. Achitarea plășilor pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 zile bancare.

3.5. Plășile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plășii. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cind nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor execute în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor execute, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forță majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor

Înform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (război, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) celală Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițatoare a rezilierei Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substitue sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru execuțarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitat, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitat.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărora:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care

astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanță de judecată competență conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2019**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,
2019

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
|--|-------------------------------------|
| „Mega Nord Construct” SRL | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |
| mun. Chișinău str.Uzinelor 199 | mun. Chișinău, str.N.Testemițanu 30 |
| Telefon: 022-99-77-90; fax: 022-99-77-92 | Telefon (022)852-670 |
| IBAN: MD59EN000000222496262 | IBAN: MD94ML000000002251702316 |
| Banca: BC „Energbank” SA | Banca: BC „Moldindconbank” SA |
| Filiala | Filiala „Testemițanu” |
| Cod: ENEGMD22 | Cod: MOLDMD2X302 |
| Cod fiscal: 1011604002876 | Cod fiscal: 1003600151023 |
| Cod TVA: 7200431 | Cod TVA: 0206497 |

14. Semnăturile părților

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
|-------------------------------------|--|
| Semnătura autorizată: _____ L.S. | Semnătura autorizată: I.S.  |




Anexa nr.1
la contractul 222-VM din 15.11.2019

SPECIFICATIA

| Nr. d/o | Denumirea | U/M | Canti- tatea | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|------------|--|---------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | Lucrări de reparație și reabilitare a pardoselor din parchet-stejar în sala de ședințe a IMSP IO | unitate | 1 | 150 797,48 | 180 956,98 | 150 797,48 | 180 956,98 |
| TOTAL | | | | | | 150 797,48 | 180 956,98 |

„Antreprenor”:

Director /  Aliona TINTIUC

L.S.

„Beneficiar”:

Director /  Larisa CATRANCI



oferte 1

Formular
Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de reparatie si reabilitare a pardoseelor din parchet-
stejar in sala de sedinte a IMSP Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 180.956,98 lei

Intocmit in preturi curente 18.09.2019

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Reabilitarea Pardoseelor | | | | | | |
| 1 | Pret de piata | Demontarea si evacuarea scaunelor din sala de sedinte | buc | 320,00 | 8,65 8,65 | 2.767,68 2.767,68 |
| 2 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,60 | 32,44 31,14 | 408,69 392,32 |
| 3 | CG05B2 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin batere in cuie | m2 | 12,60 | 656,28 121,09 | 8.269,09 1.525,68 |
| 4 | RpCK10C | Raschetaerea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 435,85 | 13,84 5,77 | 6.030,42 2.513,11 |
| 5 | RpCK10B | Raschetaerea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locuri greu accesibil) | m2 | 42,15 | 55,19 54,20 | 2.326,28 2.284,55 |
| 6 | RpCK09C1 | Montarea pervazurilor, coltarelor din rasinoase, de max 15 cm latime, curatare si montare pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, in camere sub 16 mp (Pentru camuflare, ajustare) | m | 42,00 | 51,70 3,46 | 2.171,37 145,30 |

V. Weewel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|---------|--------|-----------------|------------------------|
| 7 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi | m2 | 484,30 | 169,87 89,95 | 82.267,85 43.562,59 |
| 8 | Pret de piata | Remontarea scaunelor in sala de sedinte (Scaune existente demontate anterior) | buc | 320,00 | 11,53 11,53 | 3.690,24 3.690,24 |
| | | Total Reabilitarea Pardoselelor Inclusiv salariu | | | | 107.931,62 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 56.881,47 |
| | | Total | lei | | | 107.931,62 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | | | 12.798,33 |
| | | Transportarea materialelor | 7,00 % | | | 3.516,14 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | | | 18.015,68 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | | | 8.535,71 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 30.159,50 |
| | | | | | | 180.956,98 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 56.881,47 |



Intocmit

Mega Nord Construct SRL

Verificat

(funcția sămpătura numele prenumele)

**Lucrari de reparatie si reabilitare a pardoselelor din
parchet-stejar in sala de sedinte a IMSP Institutul Oncologic**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 180.956,98 lei

Intocmit im prejuri curente 18.09.2019

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1. | 12345 | Muncitor | h-om. | 112,00 | 57,66 | 6.457,92 |
| 2. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 771,086 | 57,66 | 44.460,82 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,412 | 57,66 | 5.962,74 |
| | | Total manopera | | | | 56.881,47 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|--------|------------------|
| 1. | 2030112947100 | Pervazuri profilate | m | 42,84 | 42,60 | 1.824,98 |
| 2. | 2030122940260 | Parchet | m2 | 11,4534 | 468,00 | 5.360,19 |
| 3. | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 1,9089 | 468,00 | 893,37 |
| 4. | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 11,4534 | 38,50 | 440,96 |
| 5. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 84,00 | 1,30 | 109,20 |
| 6. | 2320166200729 | Parchetin | l | 24,53 | 16,30 | 399,84 |
| 7. | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 169,505 | 221,30 | 37.511,46 |
| 8. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,9089 | 21,20 | 40,47 |
| 9. | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 84,00 | 0,96 | 80,64 |
| 10. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,42 | 21,20 | 8,90 |
| 11. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 385,55 | 3,30 | 1.272,32 |
| 12. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 65,3775 | 35,00 | 2.288,21 |
| 13. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,378 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 50.230,53 |


Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,504 | 22,30 | 11,24 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,105 | 22,30 | 2,34 |
| 3. | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 43,585 | 18,30 | 797,61 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,378 | 22,30 | 8,43 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 819,62 |

| | | |
|-------------------------------|---------|------------|
| Total | lei | 107.931,62 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 12.798,33 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 3.516,14 |
| Cheltueli de regie | 14,50 % | 18.015,68 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 8.535,71 |
| TVA | 20,00 % | 30.159,50 |

Total deviz:

180.956,9



Intocmit

Verificat

Mega Nord Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si reabilitare a
pardoseelor din parchet-stejar in sala de sedinte
a IMSP Institutul Oncologic**

Investitor IMSP Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Reabilitarea Pardoseelor | | | | | | |
| 1 | Pret de piata | Demontarea si evacuarea scaunelor din sala de sedinte | buc | | | 8,65 |
| | 12345 | Muncitor | h-om. | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| 2 | RpCK41B | Desfacerea pardoseilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 32,44 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 16,30 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 22,30 | 0,89 |
| 3 | CG05B2 | Pardosele din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervažurile și curatatul, montate în camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, în sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin batere în cuie | m2 | | | 656,28 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,8500 | 57,66 | 106,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 2030122940260 | Parchet | m2 | 0,9000 | 468,00 | 425,41 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,1500 | 21,20 | 3,21 |
| | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 | 468,00 | 70,90 |
| | 2030122946765 | Pervažuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 38,50 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,30 | 0,67 |
| 4 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | | | 13,84 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 | 35,00 | 5,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 3,30 | 0,99 |
| | 2940420007685 | Masina de raschetaat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 | 18,30 | 1,83 |
| 5 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată manual, cu rindeaua și ticlingui (în locuri greu accesibile) | m2 | | | 55,19 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,9400 | 57,66 | 54,20 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 3,30 | 0,99 |
| 6 | RpCK09C1 | Montarea pervažurilor, coltarelor din rasinoase, de max 15 cm latime, curătate și montare pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de încastrare în perete și pardoseala, în camere sub 16 mp (Pentru camuflare, ajustare) | m | | | 51,70 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 2030112947100 | Pervažuri profilate | m | 1,0200 | 42,60 | 43,45 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 1,30 | 2,60 |
| | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 0,96 | 1,92 |
| | 2874145886942 | Cuie construcții tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0100 | 21,20 | 0,21 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 | 22,30 | 0,06 |
| 7 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea și lustrirea - cu lac de parchet în trei straturi | m2 | | | 169,87 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3600 | 57,66 | 89,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|-------|--------|--------|-------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0500 | 16,30 | 0,81 |
| | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,3500 | 221,30 | 77,45 |
| | 2881116001666 | Hirtie stef usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,30 | 1,65 |
| 8 | Pret de piata | Remontarea scaunelor in sala de sedinte (Scaune existente demontate anterior) | buc | | | 11,53 |
| | 12345 | Muncitor | h-om. | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |

APROBAT:



Intocmit
Mega Nord Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.