



## A C H I Z I T I I P U B L I C E



### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 287-COP

privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“20” decembrie 2019

Chișinău

#### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin cererea ofertelor de prețuri nr. Ocds-b3wdpl-MD-1569570419058 din 16.10.2019, între IMSP Institutul Oncologic, cu sediul în mun. Chișinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamcra@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna Larisa Catrinici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Compania Electrică”, SA cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului nr. 2, tel. 50-50-47 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600092733 din “06” februarie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 015041 din “22” februarie 2005, eliberată de Camra de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădici și instalații inginerești, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin Director domnul Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO* (repetat) Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de *60 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vănuit*.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorază următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;

V. Gherciu, Sora, J.P.

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altor situații extreme neîmputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatărilor făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **960 842,45 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a facturilor fiscale, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementeză modalitățile de ajustare a valorii

contractelor de achiziții publice.

## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facind obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a vegheaza asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi lăsat de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să încerce să le cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de căte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detalii sau dispoziții ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subanrepriză va fi pusă la dispoziția subanrepronorilor de către Antreprenorul general, fară plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subanrepriză), stabiliți prin grafică de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă materiale, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe sănzier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în quantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție.
- 7.10. Garanția de bună execuție se va restituî Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituî Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel îîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acce dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențîile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supravegheza desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lănuirile, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge tainc ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emite dispoziții pe care le consideră necesare execuțării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de sănzier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintului de sănzier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate ridică obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin execuțarea dispozițiilor Beneficiarului se crează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să îștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexacitățile constatate sau presupuse.

- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărțarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărțarea sau refacerea oricărui lucru sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alii antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în înțîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu saptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să opreasă executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, doșcuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surpusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restituire Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat

- și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sănătatea și siguranța persoanelor și a proprietății publice și private, și vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe sănătate;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului sănătății.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înălțe aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după semnarea contractului de antrepriză în modul corespunzător.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **Minimum 3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înălțe toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispozițiilor.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a roțelelor de utilitate, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
  - 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
  - 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.
  - 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
  - 11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite protestul privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
  - 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
  - 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul își va reține garanția de bună execuție a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
  - 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.
  - 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altrei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### **13. Rezilierea contractului**

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
  - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îl este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fară să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reincepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refacut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dării solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătescă în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### **14. Dispoziții finale**

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31 martie 2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "20" decembrie 2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### **15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale partilor**

#### **16. Semnăturile părților**



9

**Restabilirea iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP**  
**Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Restabilirea iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP Institutul Oncologic**

**Valoarea de deviz 960 842,45 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de construcție</b>						
1	BD02A	Curătirea de rugina cu peria de sarma a confecțiilor și constructiilor metalice; grinzi cu zăbrele, ferme, contravinturi	t	35,000	114,74 114,74	4 016.02 4 016.02
2	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duce) (in 2 straturi, k=2)	m2	200,000	329.07 271.00	65 814,68 54 200.40
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,800	707.20 0.00	3 394,56 0.00
4	TSD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din teren mijlociu	m3	480,000	55,93 55.93	26 846.98 26 846.50
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300.000	25,72 16.72	7 717,14 5 016.42
6	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	21,000	143,43	3 012,13

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic			92,26	1 937,38
7	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt demolat	t	42,000	64,00 64,00	2 688,11 2 688,11
8	Tsl50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Evacuarea asfaltului demolat)	t	42,000	30,58 0,00	1 284,19 0,00
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	15,000	556,07 46,13	8 341,04 691,92
10	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	100,000	80,07 20,18	8 007,10 2 018,10
		<i>Total</i>		lei		131 121,95
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		21 918,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		1 853,34
		<i>Total</i>		100,00 +		154 893,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		22 459,57
		<i>Total</i>		100,00 +		177 353,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		10 641,19
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>187 994,39</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>97 414,85</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
11	08-03-545-1	Demontarea cutie cu eleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate eleme: 10	buc	4.000	134,38 95,43	537,53 381,71
12	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	48,000	210,10 98,31	10 084,57 4 718,89
13	08-02-369-2	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	48,000	137,41 67,46	6 595,55 3 238,19
14	08-02-412-3	Demontarea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofaz sau multifaz in impletire comună, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	5,000	266,00 226,60	1 329,99 1 133,02

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	12,000	1 220,61 382,29	14 647,27 4 587,43
16		Nisip	m3	72.000	65,00 0,00	4 680,00 0,00
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (D=110 mm)	1 km	0,100	26 898,80 7 668,80	2 689,88 766,88
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpu de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	48.000	416,49 196,62	19 991,31 9 437,79
19	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	48.000	110,00 0,00	5 280,00 0,00
20	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc	48.000	273,75 134,92	13 139,97 6 476,37
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună. sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (IIB1 1x6 mm <sup>2</sup> )	100 m	13.000	410,99 388,63	5 342,86 5 052,17
22		Conductor IIB1 1x6 mm <sup>2</sup>	m	1 300,000	12,05 0,00	15 665,00 0,00
23	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibruri de distanțare. masa panoului, kg. pina la 6	buc	4.000	220,19 193,74	880,77 771,95
24	08-03-596-7	Proiectoare, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,040	50 010,25 22 083,75	2 000,41 883,35
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1.000	1 226,31 1 055,18	1 226,31 1 055,18
26	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	12,500	945,72 789,94	11 821,48 9 874,27
27		Cablu BBI 5x35	m	1 350,000	70,05 0,00	94 567,50 0,00
28	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	12,000	292,60 291,18	3 511,17 3 494,20
29		Manson 5 KBHTn-1-16/35 KBT	buc	12,000	52,00 0,00	624,00 0,00
30	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	4,000	553,88	2 215,52

1	2	3	4	5	6	7
	6	dulap sau punct de distributie (dulap). montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (B3YM )		201,23	804,93	
		<i>Total</i>	lei		216 831,09	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %		11 852,85	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %		8 745,67	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %		40 036,29	
		<i>Total</i>	100,00 +		277 465,90	
		<i>Beneficii de deviz</i>	6,00 %		16 647,96	
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>			<b>294 113,86</b>	
		<b>3. Utilaj</b>			<b>52 679,33</b>	
31		Corp de iluminat LED	buc	48.000	5 621,00 0,00	269 808,00 0,00
32		Panou de comanda cu intreruptoare automate	buc	4,000	2 302,00 0,00	9 208,00 0,00
33		Proiectoare LED	buc	4,000	4 945,00 0,00	19 780,00 0,00
34		Dulap B3YM	buc	4,000	1 005,00 0,00	16 020,00 0,00
		<i>Total</i>	lei		314 816,00	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %		3 777,79	
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>			<b>318 593,79</b>	
		<b>Total</b>	lei		<b>800 702,04</b>	
		<b>TVA</b>	20,00 %		<b>160 140,41</b>	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>960 842,45</b>	
						<b>150 094,18</b>

Intocmit

Verificat



(Funcția semnatului numele prenumele)

**Restabilirea iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WZ/2014

**Deviz local de resurse №**  
**Restabilirea iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP Institutul Oncologic**

Valoarea de deviz 960 842,45 lei

Însoțit în prețuri curente

Mg cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total bordou de resurse № :</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	913,620	57,66	52 679,33
2.	7123010010200	Betonist	h-om	87,000	57,66	5 016,42
3.	7129020012800	Pavator	h-om	12,000	57,66	691,92
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,000	57,66	1 672,14
5.	7141030013300	Zugrav vopsitor	h-om	940,000	57,66	54 200,10
6.	7141020014400	Vopsitor industrial	h-om	69,650	57,66	4 016,02
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	518,220	57,66	29 880,57
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,600	57,66	1 937,38
<b>Total manopera</b>						<b>150 094,18</b>

**Material:**

1.	001-314057041102960	Corp de iluminat LED	buc	48.000	5 621,00	269 808,00
2.	001-30441401404005	Proiector LED	buc	4.000	4 945,00	19 780,00
3.	002-0027	Cablu BBT 5x35	m	1 350,000	70,05	94 567,50
4.	003-0701-17	Manson S НКТп-1-16/35	buc	12,000	52,00	624,00
5.	004-9403141	Consola cu un brat	buc	48.000	110,00	5 280,00
6.	005-07474	Conductor ПВГ 1x6 mm <sup>2</sup>	m	1 300,000	12,05	15 665,00
7.	007-8752	Dulap БЗУМ	buc	4.000	4 005,00	16 020,00
8.	008-102100	Nisip	m <sup>3</sup>	72,000	65,00	4 680,00
9.	009-2424527	Panou de comanda cu intrerupătoare automate	buc	4,000	2 302,00	9 208,00
10.	011-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	0,01	0,00
11.	1010069	Benzina de aviație "Б-70"	t	0,005	0,01	0,00
12.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	0,01	0,00
13.	1010633	Parafina petrolieră solidă "П-3"	t	0,000	0,01	0,00
14.	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,059	0,03	0,00
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,011	0,02	0,00
16.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiunile 50x50x5 mm	t	0,125	0,02	0,00
17.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,013	0,02	0,00

18.	1911761	Talc marunit cat. I	t	0,013	0,01	<b>0,00</b>
19.	1911786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	0,01	<b>0,00</b>
20.	1911924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,488	36,45	<b>54,24</b>
21.	1911964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	0,02	<b>0,00</b>
22.	1911977	Suruburi cu piulițe și salbe	kg	11,556	37,00	<b>427,57</b>
23.	1919100	Cartus pentru impinscal	10 buc	4,880	0,02	<b>0,10</b>
24.	1919103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,220	0,91	<b>0,70</b>
25.	1919109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	0,02	<b>0,10</b>
26.	1919460	Banda "TIXB-304"	kg	1,152	0,01	<b>0,02</b>
27.	1919760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,080	0,03	<b>0,00</b>
28.	1919852	Vopsea	kg	52,525	0,01	<b>0,52</b>
29.	102-4097	Cherestea de esente răsinoase, Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. II	m <sup>3</sup>	0,008	0,03	<b>0,00</b>
30.	14110002400000	Asfalt turnat	t	7,200	830,00	<b>5 976,00</b>
31.	1411122201616	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m <sup>3</sup>	1,530	352,00	<b>538,56</b>
32.	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m <sup>3</sup>	19,050	352,00	<b>6 705,20</b>
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,200	65,00	<b>13,00</b>
34.	1421102206528	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	3,855	65,00	<b>250,57</b>
35.	1711.317306661	Bumbac de sters	kg	24,000	0,03	<b>0,72</b>
36.	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	t	0,108	10 025,00	<b>1 082,70</b>
37.	2301116200573	Benzina auto tip CO R 75	l	60,000	19,82	<b>1 189,20</b>
38.	2414216106482	Pasta de lustruit D 002 - 20	kg	24,000	0,02	<b>0,48</b>
39.	2430115104050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	100,000	65,15	<b>6 515,00</b>
40.	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	80,000	0,01	<b>0,80</b>
41.	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	100,000	0,02	<b>2,00</b>
42.	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	120,000	32,45	<b>3 894,00</b>
43.	2661112205769	Piatra ponse	kg	1,000	0,02	<b>0,08</b>
44.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,050	1 312,00	<b>1 377,60</b>
45.	2681126001472	Hîrtie sletuită uscată 23x30 gr 6	buc	600,000	0,02	<b>12,00</b>
46.	2103116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	63,750	0,01	<b>0,64</b>
47.	5009041	Dispozitiv de stringere - rămînire	100 buc	5,785	0,03	<b>0,17</b>
48.	5009056	Capace de izolare	10 buc	14,400	0,02	<b>0,29</b>
49.	5009061	Fisa de izolare	buc	303,600	0,01	<b>3,04</b>
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "PMC-50"	buc	8,000	0,03	<b>0,24</b>
51.	5009090	Profil de montaj	buc	6,600	0,03	<b>0,20</b>
52.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,136	0,02	<b>0,00</b>
53.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,900	0,02	<b>0,02</b>
54.	5009261	Teava de policlorvinila	kg	1,456	0,02	<b>0,03</b>
55.	5019500	Fise de mărire	100 buc	1,201	91,00	<b>109,28</b>
56.	5019502	Fise de extremitate	100 buc	0,800	0,03	<b>0,02</b>
57.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	0,01	<b>0,00</b>
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,159	0,02	<b>0,00</b>
59.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrică aeriene, din aramă, marca "M", secțiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,048	0,02	<b>0,00</b>
60.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "UOC30"	kg	0,500	0,01	<b>0,01</b>
61.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	100,000	19,23	<b>1 923,00</b>
62.	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,080	0,01	<b>0,00</b>
63.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound poliesatin, marca "ZIC'ZIUT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	4,884	106,45	<b>519,91</b>
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>466 230,41</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021192	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	72,073	0,00	0,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 0,3 t	h-ut	44,510	0,00	0,00
3.	030208	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	44,510	18,00	801,18
4.	031 050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	44,520	0,00	0,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	162,520	160,00	26 003,20
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,192	51,00	213,79
7.	123400012506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	16,275	28,00	453,70
8.	29522200035-16	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,031	245,00	252,60
9.	29522340004610	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t	h-ut	3,870	0,00	0,00
10.	2952260002501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,10-0,70 mc	h-ut	12,480	272,00	3 394,56
11.	2952270001370	Cioecan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	16,275	32,00	520,80
12.	2952270004204	Masina de tajat rosturi in beton cu discuri abrasive	h-ut	88,200	15,00	1 323,00
13.	3310206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080	41,12	3,29
14.	331431	Perforatoare electrice	h-ut	2,040	41,12	83,88
15.	34105-III000016	Autobasculanta-St	h-ut	7,644	168,00	1 284,19
16.	34105-III005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,375	0,00	0,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	72,073	168,00	12 108,26
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>46 444,45</b>

Total	lei	800 702,04
TVA		160 140,41
		<b>960 842,4</b>

**Total deviz:**



Intocmit

(funcție, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcție, semnătură, numele, prenumele)

**Obiect Restabilirea iluminatului electric exterior Investitor  
pe teritoriul IMSP Institutul Oncologic**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrări de construcție</b>						
1	17102A	Curătarea de rugina cu peria de sarma și confeccitor si construcților metalice: grinzii cu zăbrele, ferme, contravînturi	1			114,74
	7111020013100	Vopsirea industriei	h-m	1,9900	57,66	114,74
2	CN22A	Mopsirea de calitate superioară pie suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Dico) (in 2 straturi, k=2)	m2			329,07
	7111020013300	Zugrav vaporizator	h-om	2,3500	57,66	271,00
	2430116102050	Fanail pe baza de derivati celulozici	kg	0,2500	65,15	32,58
	2450226109521	Chit de cuit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	0,2100	0,91	0,00
	2130236109757	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	0,3000	32,45	9,47
	23201162001573	Benzina auto tip CO R 75	l	0,1500	19,82	3,95
	2681126101172	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	1,5000	0,02	0,36
	2414216109482	Pasta de lustruit D 002 + 30	kp.	0,0600	0,02	0,00
	2661112205769	Piatra posne	kg	0,0100	0,02	0,00
	1711312306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	0,03	0,00
	2130226104533	Chit de cuit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	0,2500	0,02	0,01
3	TsC03G1	Sapatină mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu mojar cu ardere internă și comandă hidraulică, în paine în umiditate naturală, descurare în autovehicule teren catg. III	100 m <sup>3</sup>			707,20
	2952260003503	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	272,00	707,20
4	TsD018B	Umplutura compactată în sânturi, pentru cablurile îngropate ale liniei electrice de înaltă tensiune, executată cu paine provenit din teren mijlociu	m <sup>3</sup>			55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	2100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m <sup>3</sup>	0,1000	0,01	0,00
5	TD004B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la drumuri	m			25,72
	7123010016200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. lung. d=400 mm	buc	0,0035	1312,00	4,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m <sup>3</sup>	0,0400	0,01	0,00
	2952270004204	Masina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	15,00	4,41
6	TD1109	Deschidere mecanizată a îmbracaminteii din beton asfaltic	m <sup>3</sup>			143,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003516	Autogredier piatra 175 cp	h-ut	0,0191	245,00	4,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,7750	32,00	24,80
	12340002506	Compressor 5-6 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,7750	28,00	21,70
7	TsI192B	Incarcare în auto asfalt demolat	l			64,00
	2950060019940	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
8	TS150A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanță de 10 km (Evacuarea asfaltului demolat)	t			30,58
	341054000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	168,00	30,58
9	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra	m <sup>3</sup>			556,07

1	2	3	4	5	6	7
		spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executată cu împanare și închidere				46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102210525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	65,10	16,90
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	352,00	35,90
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	342,00	447,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,2500	0,01	0,00
	2952220003546	Autogredere pîna la 175 cp	h-ut	0,0120	315,00	10,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-12 de 14t	h-ut	0,2580	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	0,00	0,00
10	101120	Asfalt turnat, executat la trotuar, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm	m2			80,07
						20,18
	7129010010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11111001200010	Asfalt turnat	t	0,0730	840,00	50,26
	1421102300513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	65,00	0,13
	<b>2. Lucrari de montare</b>					
11	08-03-5-15-1	Demontarea cuburilor pentru cabluri și conductoare, secțiune pîna 6 mm <sup>2</sup> , montate pe construcție pe perete sau coloană, cantitate eleme: 10	buc			134,38
						95,43
	1	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	95,43
	1011924	Elektrozi 342A, diametru 1 mm	kg	0,0700	36,43	2,55
	1011964	Sforuri (spagat) de hîrtie	kg	0,0040	0,02	0,00
	1011977	Suruburi cu plăci și săube	kg	0,0190	37,00	1,81
	1019100	Cărțiuri pentru impasat	10 buc	1,2200	0,02	0,03
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	0,91	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiuni	10 buc	1,2200	0,02	0,03
	1019756	Tacă de electricizare "313"	kg	0,0200	0,03	0,00
	1019852	Vopsen	kg	0,0300	0,01	0,00
	2019408	Construcții din etel individuală, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	t	0,0020	110,025,00	20,05
	5069081	Punți de conexiune flexibile, tip "HFC 50"	buc	1,0000	0,03	0,03
	5089500	Fise de măsurare	100 buc	0,0310	91,00	2,82
	5069502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	0,40	0,01
	5089619	Ate de eusun	kg	0,0020	0,01	0,00
	5419033	Vaselina tehnică	kg	0,0200	0,01	0,00
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compozit poliuretan, mărime "JIC" 312P, lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	106,45	4,26
	021102	Macara pe sasie auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	9105012	Instalație pentru sudare manuală cu arc electric (de curenț continuu)	h-ut	0,2500	51,00	6,38
	330206	Masini de găuri electrice	h-ut	0,0400	41,12	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,0020	168,00	0,17
12	08-02-363-1	Demontarea consolelor metalice, speciale, sudate, pe stâlpuri, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			218,10
						98,31
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	1010813	Sireva din sticla cu carbon reculat pentru diverse destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu plăci și săube	kg	0,1000	37,00	3,70
	1019852	Vopsen	kg	0,5000	0,01	0,01
	021102	Macara pe sasie auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	160,00	106,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,0200	168,00	1,68
13	08-02-369-2	Demontarea corpului de iluminat instalat în afara clădirilor	buc			137,41
						67,46
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	67,46
	1019460	Banda "UXB-301"	kg	0,0120	0,01	0,00
	509261	Teava de polieterenă	kg	0,0130	0,82	0,08
	5070001	Conductori rezizanți pentru linii de transport de energie electrică aerienă, din aramă, mărime "M".	t	0,0005	0,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sechura 4 mm?				
	54-0089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	106,45	1,06
	021102	Maearu pe sasii aut la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	160,00	67,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0200	168,00	1,68
14	08-02-412-3	Demontarea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofazic sau trifazic în înpletire comună, secțiune sumară pînă la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			266,00
						226,60
	1	Muncitor	h-em	7,8600	57,66	226,60
	1011764	Talc maronit cat. I	t	0,00105	0,01	0,00
	1019852	Vopsca	kg	0,0210	0,01	0,00
	5009041	Dispozitiv de strîngere - ramificare	100 buc	0,3100	0,03	0,01
	5069056	Câncice de izolație	10 buc	0,8000	0,02	0,02
	5009061	Fisa de izolație	buc	1,7000	0,01	0,12
	5009140	Fisa de conexiune	100 buc	0,0500	0,02	0,00
	5009510	Fisa de mărire	100 buc	0,0210	91,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	106,45	34,06
	021102	Maearu pe sasii aut la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	168,00	3,36
15	08-02-142-1	Execuțarea patului pentru un singur cablu în tranșă	100 m			1 220,61
						382,29
	1	Muncitor	h-em	6,6300	57,66	382,29
	021102	Maearu pe sasii aut la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,9900	168,00	838,32
16		Nisip	m <sup>3</sup>			65,00
						0,00
	008-102100	Nisip	m <sup>3</sup>	1,0000	68,00	68,00
17	34-02-003-1	Execuțarea conductorilor din tevi de polietilenă: pînă la 2 găuri (D=T10 mm)	1 km			26 898,80
						7 668,80
	1	Muncitor	h-em	153,0000	57,66	7 668,80
	10140170	Benzina "AI-98", "AI-95" "Orepa", "AI-93"	t	0,0008	0,01	0,00
	102 0097	Cherestea de esențe răsinoase Grinzi netrivite, lungime 2-3,75 m, diferență latitudine, grosime 100-125 mm, cal. II	m <sup>3</sup>	0,0800	0,03	0,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	19,23	19 230,00
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stîlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate bucuri: 1	buc			416,49
						196,62
	1	Muncitor	h-em	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sarma din oțel cu carbon redus pentru diferențe destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,02	0,00
	1011977	Suruburi cu piulițe și salbe	kg	0,1000	37,00	3,70
	1019852	Vopsca	kg	0,5000	0,01	0,01
	021102	Maearu pe sasii aut la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	101050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	160,00	212,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0200	168,00	3,36
19	prel ofer.	Consola cu un brat	buc			110,00
						0,00
	004-0407141	Consola cu un brat	buc	1,0000	110,00	110,00
20	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, LED	buc			273,75
						134,92
	1	Muncitor	h-em	2,3400	57,66	134,92
	1019460	Banda "IXB-304"	kg	0,0120	0,01	0,00
	5009264	Teava de polieternită	kg	0,0100	0,02	0,00
	5070101	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,0005	0,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrică acenene, din aramă, marca "M", secțiune 4 mm <sup>2</sup>				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	106,45	1,06
	021102	Micăru pe sasie auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	0210501	Turle telescopicice, 25 m	h-ut	0,8100	160,00	134,40
	4000012	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0200	168,00	3,36
21	08-02-412-2	Intrădărerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofazic sau multifazic în impletire comună, secțiunea sumară pînă la 6 mm <sup>2</sup> (IIB1 1x6 mm <sup>2</sup> )	100 m			410,99
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	10111764	Tale maronit cat. I	t	0,0006	0,01	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,01	0,00
	5009041	Dispozitiv de strângere - ramificare	100 buc	0,3100	0,03	0,01
	5009056	Cârcase de izolare	10 buc	0,8000	0,02	0,02
	5009016	Fisa de izolare	buc	12,2000	0,01	0,12
	5009140	Fisa de conexiune	100 buc	0,0500	0,02	0,00
	5009500	Fisa de măcare	100 buc	0,0200	91,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11600	106,45	12,03
	021102	Micăru pe sasie auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	4000012	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0200	168,00	3,36
22		Conductor IIB1 1x6 mm <sup>2</sup>	m			12,05
	005-03-474	Conductor IIB1 1x6 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	12,05	12,05
23	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu sălbiuri de distanțare, masa panourii, kg, pînă la 6	buc			220,19
	1	Muncitor	h-om	3,3600	57,66	193,74
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0410	0,91	0,04
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	0,01	0,00
	5009011	Dispozitiv de strângere - ramificare	100 buc	0,0410	0,03	0,01
	5009061	Fisa de izolare	buc	21,0000	0,01	0,21
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HTC-50"	buc	1,0000	0,02	0,02
	5009264	Teava de polietilenă	kg	0,1240	0,02	0,00
	5009500	Fisa de măcare	100 buc	0,0200	91,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	106,45	1,70
	021102	Micăru pe sasie auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	3,17151	Perforatoare electrice	h-ut	0,5100	41,12	20,97
	4000012	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0100	168,00	1,68
24	08-03-596-7	Proiectoare, montat separat pe pilon de atel, cu lampa, putere, W: 50W	100 buc			50 010,25
	1	Muncitor	h-om	383,01110	57,66	22 083,75
	1010501	Lăcui de endofoniu "Rdb-905"	t	0,0040	0,01	0,10
	1011924	Electrozi 012A, diametru 1 mm	kg	5,2000	36,45	189,50
	1011977	Suruburi cu piulițe și sălbe	kg	38,00000	37,00	1 446,00
	5009041	Dispozitiv de strângere - ramificare	100 buc	1,0200	0,03	0,10
	5009090	Profil de montaj	buc	165,00000	0,03	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	106,45	53,25
	021102	Micăru pe sasie auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	0,00	0,00
	031050	Turle telescopicice, 25 m	h-ut	157,00000	160,00	25 120,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curenț continuu)	h-ut	13,3000	51,00	678,25
	4000012	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	2,8300	168,00	474,50
25	08-02-148-2	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la 2 kg	100 m			1 226,31
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18

1	2	3	4	5	6	7
		1010813 Sireu din otel cu carbon redus pentru diverse destinații, zincată, diametru 3,0 mm	l	0,00004	0,03	0,00
		1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	l	0,00008	0,02	0,00
		1011786 Lac de bitum "BT-123"	l	0,00005	0,01	0,00
		5009101 Butoane de montaj	1000 buc	0,001832	0,02	0,00
		5009500 Fise de mărire	100 buc	0,0011	91,00	0,36
		5009623 Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,01
		5220077 Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	0,01	0,01
		021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 l	h-ut	0,5600	0,00	0,00
		030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	0,00	0,00
		030408 Cabestane electrice, forta de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	18,00	76,68
		400002 Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,5600	168,00	94,08
26	08-02-141-2	Cablu pîna la 35 kV în transec executat fără acoperîri, masă 1 m, pîna la: 2 kg	100 m			945,72
						789,94
		1 Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
		1010813 Sireu din otel cu carbon redus pentru diverse destinații, zincată, diametru 3,0 mm	l	0,00004	0,03	0,00
		1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	l	0,00008	0,02	0,00
		1011641 Otel corner, polile egale, marca "BC3xh2" dimensiuni 50x50x5 mm	l	0,0140	0,02	0,00
		1011755 Otel lisit calmat, marca "Cr3en", latime 50-210 mm, grosime 4-5 mm	l	0,0010	0,02	0,00
		1011786 Lac de bitum "BT-123"	l	0,00006	0,01	0,00
		1019852 Vopsen	kg	0,2500	0,01	0,00
		5009101 Butoane de montaj	1000 buc	0,00812	0,02	0,00
		5009500 Fise de mărire	100 buc	0,0410	91,00	3,73
		5009623 Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
		021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 l	h-ut	0,5600	0,00	0,00
		030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	0,00	0,00
		030408 Cabestane electrice, forta de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	18,00	57,96
		400002 Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,5600	168,00	94,08
27		Cablu BBT 5x35	m			70,05
						0,00
		002-9027 Cablu BBT 5x35	m	1,0000	70,05	70,05
28	08-02-165-1	Mansan terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pîna la 1 kV, secțiunea unui conductor, pîna la: 35 mm <sup>2</sup>	buc			292,60
						291,18
		1 Muncitor	h-om	5,0500	57,66	291,18
		1010649 Benzina de aviatie "E-70"	l	0,0004	0,01	0,00
		1010633 Parafina petrolieră solidă "H-3"	l	0,00001	0,01	0,00
		5009101 Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,02	0,03
		5009500 Fise de mărire	100 buc	0,0100	91,00	0,91
		5009623 Banda "K226"	100 m	0,0024	0,02	0,00
		021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 l	h-ut	0,0050	0,00	0,00
		031-050 Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	0,00	0,00
		400002 Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,0050	168,00	0,50
29		Munson 5 KBT/Tr-1-16/35 KBT	buc			52,00
						0,00
		103-070117 Mansan 5 HKTr-1-16/35	buc	1,0000	52,00	52,00
30	08-03-572-6	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe podea, înaltime și latime, mm, pîna la 1200x1000 (E3VM )	buc			553,88
						201,23
		1 Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
		1011924 Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,45	9,11
		1011977 Suruburi cu piulițe și săibe	kg	0,0600	37,00	2,22
		1019852 Vopsca	kg	0,0300	0,01	0,00
		2019408 Construcții din otel individuale, grilaje sundate, masă pîna la 11,1 t	l	0,0250	10,025,00	250,63
		021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 l	h-ut	0,3000	0,00	0,00
		040502 Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de	h-ut	0,7900	51,00	40,29

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu				
	400002	Automobile cu bord, tanaj pina la 8 l.	h-ut	0,3000	168,00	50,40
		<b>3. Utilaj</b>				
31		Corp de iluminat LED	buc			<b>5 621,00</b>
						<b>0,00</b>
	001-2010570110296013	Corp de iluminat LED	huc	1,0000	5 621,00	5 621,00
32		Panou de comanda cu intreruptoare automate	buc			<b>2 302,00</b>
						<b>0,00</b>
	009-2-12-1527	Panou de comanda cu intreruptoare automate	huc	1,0000	2 302,00	2 302,00
33		Proiectoar LED	buc			<b>4 945,00</b>
						<b>0,00</b>
	001-70441401404005	Proiectoar LED	huc	1,0000	4 945,00	4 945,00
34		Dulap E3YM	buc			<b>4 005,00</b>
						<b>0,00</b>
	007-8752	Dulap E3YM	huc	1,0000	4 005,00	4 005,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.



funcția, semnatura, numele, prenumele