




ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1-MJ

la contractul Nr. 174-LP din "01" august 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "03" decembrie 2019, în mun. Chișinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și „**Consprimfort**„ SRL, în persoana domnului Chiriac Gheorghe în scopul modificării Contractului Nr. 174-LP din "01" august 2019 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 66 din "03" decembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 174-LP din 01.08.2019, încheiat cu Consprimfort SRL (**1 794 390,35**) cu (**253 347,38**) (două sute cincizeci și trei mii trei sute patruzeci și șapte lei, 38 bani).

2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 047 737,73** lei (inclusiv TVA) (două milioane patruzeci și șapte mii șapte sute treizeci și șapte lei, 73 bani).

3. Se prelungește termenul de valabilitate a contractului.

4. Pct. 14.5 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:

„Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 ianuarie 2020”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenției Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



U. Jora

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



V. Vasile

Lucrari de reparatie a Sectiei
Oncologie Medicala nr.2

Formular Nr. 7
WuConet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 253 347,38 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari generale de constructie. Desfaceri. | | | | |
| 1 | RpCK42A | Curatarea pardoselilor de smoala cu instrumente manuale | m2 | 364,320 | 9,04 9,00 | 3 293,45 3 278,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 293,45 |
| | | <i>Asigurari sociale si sindicale</i> | 22,50 % | | | 737,75 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1,00 % | | | 40,31 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 244,30 |
| | | Total Capitolul 1. Lucrari generale de constructie. Desfaceri. Inklusiv salariu | | | | 4 315,81 3 278,88 |
| | | 2. Capitolul 2. Birouri, Palate. Pereti | | | | |
| 2 | CF56A | Aplicarea manuala a chirului SATROC B-62 pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 1 224,600 | 13,40 9,00 | 16 413,92 11 021,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 413,92 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 2 479,82 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 377,19 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1,00 % | | | 192,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|--|---------|---------|----------------|--------------------------------|
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 389,28 |
| | | Total Capitolul 2. Birouri, Palate. Pereti Inclusiv salariu | | | | 19 853,12 11 021,40 |
| | | 3. Capitolul 3. Sali de proceduri. Pereti | | | | |
| 3 | CFS6A | Aplicarea manuala a chitului SATROC B-62 pentru lucrari la interior, grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor . | m2 | 78,300 | 13,40 9,00 | 1 049,50 704,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 049,50 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 158,56 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 24,13 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1,00 % | | | 12,33 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 74,67 |
| | | Total Capitolul 3. Sali de proceduri. Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 319,19 704,70 |
| | | 4. Capitolul 4. Coridor . Incaperi Tehnice si Nise | | | | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Bctongrunt) | m2 | 82,160 | 3,18 0,90 | 261,44 73,95 |
| 5 | CFS0B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavane, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,160 | 47,69 36,60 | 3 918,25 3 007,05 |
| 6 | CFS1B K-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavane, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CFS0) | m2 | 82,160 | 18,82 14,40 | 1 546,54 1 183,11 |
| 7 | CFS7A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,160 | 21,25 16,50 | 1 745,74 1 355,64 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 132,750 | 2,24 | 297,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | 0,90 | 119,46 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane | m2 | 132,750 | 23,54 16,50 | 3 125,28 2 190,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 894,79 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | | 22,50 % | | 1 784,16 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 7,00 % | | 206,90 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 1,00 % | | 128,86 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | | 6,00 % | | 780,88 |
| | | Total Capitolul 4. Coridor . Incaperi Tehnice si Nise Inclusiv salariu | | | | 13 795,59 7 929,60 |
| | | 5. Capitolul 5. Coridor .Pereti | | | | |
| 10 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12.5 cm, montati pe structura metalica (Canalele retelelor ingineresti, perete hol, palata, la frangi, hidrant) | m2 | 59,610 | 188,07 36,00 | 11 211,09 2 145,96 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Rosturi intre placi de gips-carton la pereti despartitori) | m2 | 5,620 | 57,00 45,90 | 320,32 257,97 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,620 | 17,52 6,00 | 98,48 33,72 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,610 | 2,24 0,90 | 133,60 53,64 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,610 | 21,25 16,50 | 1 266,61 983,58 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,610 | 2,24 0,90 | 133,60 53,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|---------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de compimeri in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila de calitate superioara, Culoarea se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 59,610 | 27,94 16,50 | 1 641,78 983,55 |
| 17 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului SATROC B-62 pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 340,800 | 13,40 9,00 | 4 567,91 3 067,20 |
| 18 | CK18A | Montarea baghetelor protectoare la pereti din PFL . | m | 94,400 | 187,69 9,00 | 17 717,74 849,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 091,13 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 1 896,49 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 2 004,21 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1,00 % | | | 409,91 |
| | | <i>Beneficiu de de viz</i> | 6,00 % | | | 2 484,10 |
| | | Total Capitolul 5. Coridor .Pereti Inklusiv salariu | | | | 43 885,84 8 428,86 |
| | | 6. Capitolul 6. Usi | | | | |
| 19 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,160 | 1 064,65 27,30 | 4 428,96 113,58 |
| 20 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 25,000 | 190,80 28,80 | 4 770,00 720,00 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 25,000 | 355,60 75,00 | 8 890,00 1 875,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 088,96 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 609,43 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 1 076,62 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1,00 % | | | 197,75 |
| | | <i>Beneficiu de de viz</i> | 6,00 % | | | 1 198,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | Total Capitolul 6. Usi Inclusiv salariu | | | | 21 171,14 2 708,58 |
| | | 7. Capitolul 7. Apa si Canalizare | | | | |
| 22 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 5,000 | 718,09 61,50 | 3 590,44 307,50 |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 | 1 347,00 141,00 | 1 347,00 141,00 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 | 389,50 49,50 | 1 947,50 247,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 884,94 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | | 22,50 % | | 156,60 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 7,00 % | | 433,23 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 1,00 % | | 74,75 |
| | | <i>Beneficiu de de viz</i> | | 6,00 % | | 452,97 |
| | | Total Capitolul 7. Apa si Canalizare Inclusiv salariu | | | | 8 002,49 696,00 |
| | | 8. Capitolul 8. Ventilare si conditionare | | | | |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla ncagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie cu dimensiunea 200x200 mm | buc | 5,000 | 75,30 15,00 | 376,50 75,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 376,50 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | | 22,50 % | | 16,88 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 7,00 % | | 21,11 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 1,00 % | | 4,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-----------|----------------|-------------------------|
| | | <i>Beneficiu de de viz</i> | | 6,00 % | | 25,12 |
| | | Total Capitolul 8. Ventilare si conditionare Inclusiv salariu | | | | 443,76 75,00 |
| | | 9. Capitolul 9. Electricitatea | | | | |
| 26 | RpEE24B | Demontarea prizelor de 10-15 A | buc | 148,000 | 3,90 3,90 | 577,20 577,20 |
| 27 | RpEE24C | Demontarea intreruptoarelor | buc | 41,000 | 17,40 17,40 | 713,40 713,40 |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 83,000 | 6,60 6,60 | 547,80 547,80 |
| 29 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mm ² (V VGng) | m | 493,400 | 29,68 10,20 | 14 644,83 5 032,68 |
| 30 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mm ² (V VGng) | m | 908,600 | 25,27 10,20 | 22 959,39 9 267,72 |
| 31 | RpED08E | Montarea cablurilor FTR INTERNET | m | 355,300 | 19,23 10,80 | 6 833,54 3 837,24 |
| 32 | RpEA02A | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PFI. lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N) | m | 1 757,300 | 15,02 13,80 | 26 387,90 24 250,74 |
| 33 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porcelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V) | buc | 11,000 | 21,14 8,10 | 232,53 89,10 |
| 34 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat de | buc | 11,000 | 299,58 | 3 295,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|---------|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | tip LED lumina alba 4000K, 48W dimensiuni 595x595 mm pentru tavan gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere (in palate, coridor, birouri) | | | 40,50 | 445,50 |
| 35 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W diametrul 300 mm pentru tavan gips-carton, inclusiv dispozitivul de sustinere (in vice, incaperi tehnice) | buc | 15,000 | 205,40 40,50 | 3 081,05 607,50 |
| 36 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat EXIT la esire. | buc | 2,000 | 208,70 45,60 | 417,40 91,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79 690,44 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 10 228,52 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 2 396,13 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1,00 % | | | 454,60 |
| | | <i>Beneficiu de devis</i> | 6,00 % | | | 5 566,19 |
| | | Total Capitolul 9. Electricitatea inclusiv salariu | | | | 98 335,88 45 460,08 |
| | | Total | lei | | | 211 122,82 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 42 224,56 |
| | | Total de viz: | | | | 253 347,38 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 80 303,10 |

SRL Consprimfort



[Handwritten signature]

Obiect Lucrari de reparatie a Sectiei Oncologic
Medicinala nr.2

Investitor IMSP IO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U. M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, la | |
|----------|-----------------------------|--|----------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari generale de constructie. Desfaceți. | | | | |
| 1 | RpCK#2A | Curățarea pardoselilor de șiroala cu instrumente manuale | m ² | | | 9,04 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 712040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor descriere CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 2922140006703 | Macara ferăstrău de 0,30(1,5 MN(B,1,5 t)) | h-ut | 0,0400 | 1,00 | 0,04 |
| | | 2. Capitolul 2. Birouri, Palate. Pereti | | | | |
| 2 | CF56A | Aplicarea manuală a chitului SATROC B-62 pentru lucrul la interior grosime 0.5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. | m ² | | | 13,40 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cal 4 | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor descriere CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrul la interior SATROC B-62 | kg | 0,4930 | 8,93 | 4,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | | 3. Capitolul 3. Sali de proceduri. Pereti | | | | |
| 3 | CF56A | Aplicarea manuală a chitului SATROC B-62 pentru lucrul la interior, grosime 0.5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. | m ² | | | 13,40 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cal 4 | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor descriere CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrul la interior SATROC B-62 | kg | 0,4930 | 8,93 | 4,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4. Capitolul 4. Coridor - Incaperi Tehnice si Nise | | | | |
| 4 | CN53A | Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Betongrunt) | m ² | | | 3,18 |
| | | | | | | 0,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2416586105303 | Amestec-piand | kg | 0,1500 | 14,85 | 2,23 |
| | 810741 | Hartie pentru șlefuit uscată | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 5 | CF50B | Tencuiala interioară de 5 mm grosime, executată manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și tavane, preparare manuală a mortanului. | m ² | | | 47,69 |
| | | | | | | 36,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,00 | 36,60 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,54 | 11,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,00 | 0,08 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,00 | 0,02 |
| 6 | CT51B K-2 | Tencuiala interioară de 5 mm grosime, executată manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și tavane, preparare manuală a mortanului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m ² | | | 18,82 |
| | | | | | | 14,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4800 | 30,00 | 14,40 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2,3600 | 1,54 | 4,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | 29521607200 | Utaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0160 | 1.00 | 0.02 |
| | 295224004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0030 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | | | 21,25 16,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 20.00 | 13.50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 20.00 | 3.00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 4.50 | 4.75 |
| | 2952160007200 | Utaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | CN53A | Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | | | 2,24 0,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 20.00 | 0.90 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 8.61 | 1.29 |
| | 810741 | Hucie pentru șlefuit uscat | huc | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
| 9 | CN06A | Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apăasă, aplicată în 2 straturi pe glet existent, executată manual la pereți și tavane | m2 | | | 23,54 16,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.1500 | 20.00 | 16.50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 | 16.00 | 6.40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 | 1.54 | 0.09 |
| | 2681126504472 | Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 1.00 | 0.50 |
| | 171131706661 | Bumbar de sters | kg | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
| | | 5. Capitolul 5. Coridor .Pereti | | | | |
| 10 | CD12A | Compartimentari din pereți dubli alcătuiți din panouri ghips-carton și miez din vată minerală, în grosime totală de 10-12,5 cm, montați pe structură metalică (Căminele rețelelor ingineresti, perete hăl, palata, la framugi, hidranți) | m2 | | | 188,07 36,00 |
| | 7123030012300 | Montator P.B | h-om | 1.0000 | 30.00 | 30.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 | 30.00 | 6.00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2.1500 | 20.00 | 47.44 |
| | 2840136312700 | Profil tabla zincată 0.6 mm pt. elemente orizontale | m | 0.8500 | 12.21 | 11.47 |
| | 2840136312701 | Profil tabla zincată 0.6 mm pt. elemente verticale | m | 1.8000 | 19.02 | 37.66 |
| | 2682162603829 | Vată minerală | m2 | 1.0000 | 30.00 | 30.00 |
| | 2922140007000 | Măcară | h-ut | 0.0100 | 10.00 | 0.10 |
| 11 | CF52B | Tencușii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, preparare manuală a mortarului (Rosturi între plăci de gips-carton la pereți despărțitori) | m2 | | | 57,00 45,90 |
| | 7122050013442 | Tencușor | h-om | 1.5300 | 30.00 | 45.90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 1.54 | 11.00 |
| | 2952160007200 | Utaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0790 | 1.00 | 0.08 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 | 1.00 | 0.02 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impastitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de armare | m2 | | | 17,52 6,00 |
| | 7122050013401 | Zidar | h-om | 0.2000 | 30.00 | 6.00 |
| | 2614122601913 | Impastitura din fibră de sticlă tip I 60 | m2 | 1.1000 | 5.49 | 6.00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 17.50 | 2.62 |
| 13 | CN53A | Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor | m2 | | | 2,24 0,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 20.00 | 0.90 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 8.61 | 1.29 |
| | 810741 | Hucie pentru șlefuit uscat | huc | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | | | 21,25 16,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 20.00 | 13.50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 20.00 | 3.00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 4.50 | 4.75 |
| | 2952160007200 | Utaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | CN53A | Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor | m2 | | | 2,24 0,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 20.00 | 0.90 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 8.61 | 1.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru scutit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de compoziti in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Lavabila de calitate superioara, Culoarea se va coordona cu beneficiarul. | m2 | | | 27,54 16,50 |
| | 7141020013530 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50 |
| | 60000232 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 26,00 | 10,40 |
| | 2653102100830 | Ipans pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,54 | 0,09 |
| | 2681126001472 | Hirtie scutita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1211317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 17 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului SATROC B-62 pentru lucrari la interior - grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | 13,40 9,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat 4 | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 9410060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior SATROC B-62 | kg | 0,4500 | 8,92 | 4,40 |
| | 7952160007200 | Utilaj de radcat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| 18 | CK18A | Montarea baghetelor protectoare la pereti din PFL. | m | | | 187,69 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |
| | 2670112202900 | Baghete din PFL | m | 0,0500 | 169,90 | 179,40 |
| | 2462106109884 | Amestec tip CP 50 | kg | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NIII 2829-74 | kg | 0,0030 | 22,00 | 0,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0030 | 16,00 | 0,05 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0020 | 22,00 | 0,04 |
| | | 6. Capitolul 6. Usi | | | | |
| 19 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 3,5 m inclusiv, in doua canaturi, cu supralata tocului pana la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 064,65 27,10 |
| | 7129200011200 | Finisar MP | h-om | 0,8100 | 30,00 | 24,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2030112999150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap mecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de polietilen | kg | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 60,00 | 11,58 |
| | 2681126001472 | Hirtie scutita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,00 | 0,60 |
| | 7952160007200 | Utilaj de radcat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 20 | CK33B | Miner pentru usi | buc | | | 190,80 28,80 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 30,00 | 27,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 7463146310900 | Miner din tabla cromata | buc | 1,0000 | 162,00 | 162,00 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yale | buc | | | 355,60 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 30,00 | 2,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 30,00 | 72,60 |
| | 2863146310232 | Broasca Yale | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap mecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | | 7. Capitolul 7. Apa si Canalizare | | | | |
| 22 | SC04B | Lavuar din semipondelan, portelan sanitat etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | | | 718,09 61,50 |
| | 7136020011420 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 30,00 | 61,50 |
| | 2622102438000 | Lavuar | buc | 1,0100 | 500,00 | 517,60 |
| | 2875114202800 | Sifon pt lavuar | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,12 |
| | 2875114201270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,12 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 16,00 | 9,84 |
| | 2875114203520 | Console brai din PVC pt sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 18,00 | 36,00 |
| 23 | SC07A | Vas pentru toaleta, complet eclupat, din semipondelan, portelan sanitat etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau | buc | | | 1 347,10 141,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | seminaltime, avand sifonul interior tip S | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa canal | h-om | 4,7000 | 30,00 | 141,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. clasa cu sifon interior | buc | 1,0100 | 900,00 | 904,00 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 100,00 | 105,00 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=1/2" | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,35 |
| | 2874134205200 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1,48" | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,35 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spularet din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| | 2513307936205 | Razord flexibil cu dn=1/2" mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 21,30 |
| | 2513756621595 | Manosta din cauciuc pt. razord apa sau clozet | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| 24 | ST04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 389,50 |
| | | | | | | 49,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa canal | h-om | 1,6500 | 30,00 | 49,50 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2513307936204 | Razord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| | | 8. Capitolul 8. Ventilare si conditionare | | | | |
| 25 | CL20A | Grile de ventilare gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidane cu dimensiunea 200x200 mm | buc | | | 75,30 |
| | | | | | | 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10 |
| | 9310060019220 | Muncitor deservant CM | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2874207327005 | Lant cu sale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 2,00 | 0,30 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele vopsite | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | 9. Capitolul 9. Electricitatea | | | | |
| 26 | RpEE24B | Demontarea prizelor de 10-15 A | buc | | | 3,90 |
| | | | | | | 3,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| 27 | RpEE24C | Demontarea intrerupatoarelor | buc | | | 17,40 |
| | | | | | | 17,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5800 | 30,00 | 17,40 |
| 28 | RpFF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | | | 6,60 |
| | | | | | | 6,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 30,00 | 6,60 |
| 29 | RpFIX09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mm ² (V VGng) | m | | | 29,68 |
| | | | | | | 10,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 30,00 | 10,20 |
| | 01623 | Cablu V VGng 3x2,5 | m | 1,0300 | 11,46 | 12,39 |
| | 2811236309901 | Confectia metalice de linii | kg | 0,5000 | 7,50 | 3,94 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,00 | 3,15 |
| 30 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mm ² (V VGng) | m | | | 25,27 |
| | | | | | | 10,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 30,00 | 10,20 |
| | 05303 | Cablu V VGng 3x1,5 | m | 1,0300 | 7,38 | 7,98 |
| | 2811236309901 | Confectia metalice de linii | kg | 0,5000 | 7,50 | 3,94 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,00 | 3,15 |
| 31 | RpED08E | Montarea cablurilor FTR INTERNET | m | | | 19,23 |
| | | | | | | 10,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 30,00 | 10,80 |
| | 04727 | Cablu FTR Internet | m | 1,0000 | 4,96 | 5,31 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,00 | 3,15 |
| 32 | RpFA02A | Montarea tubului izolant din polietilena de vint neplastifiata de protectie etans tip PPE-PVC sau PPE-lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub golfrn plastic 750N) | m | | | 15,02 |
| | | | | | | 13,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.4600 | 30,00 | 13,30 |
| | 04701 | Tub girat cu sonda D-16 | m | 1,0250 | 1,13 | 1,22 |
| 33 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unitare de 10 A, de constructie manuala, impeteneabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingrupat sau apartent pe dubluta din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V) | buc | | | 21,14 8,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 02616 | Intarupator manual | buc | 1,0100 | 11,67 | 11,74 |
| | 2111236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,17 | 1,17 |
| | 131131730666J | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 1,00 | 0,01 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,51 | 0,08 |
| 34 | RpET02B | Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W dimensiuni 595x595 mm pentru tavan gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere (in palate, coridor, birouri) | buc | | | 299,58 40,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 30,00 | 40,50 |
| | 09561 | Corp de iluminat LED 595x595 48W | buc | 1,0000 | 254,08 | 254,08 |
| 35 | RpFF02B | Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W diametrul 300 mm pentru tavan gips-carton, inclusiv dispozitivul de sustinere (in vicoe, incaperi tehnice) | buc | | | 205,40 40,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 30,00 | 40,50 |
| | 10970 | Corp de iluminat LED 595x295 48W | buc | 1,0000 | 164,90 | 164,90 |
| 36 | RpET02C | Montarea corpurilor de iluminat EXIT la esire. | buc | | | 208,70 45,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 30,00 | 45,60 |
| | 2835274400501 | Corp de iluminat EXIT | buc | 1,0000 | 163,10 | 163,10 |

SRL Consprimfort



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 253 347,38 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse | | | | | | |

Manopara:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,474 | 30,00 | 104,22 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar car.4 | h-om | 392,537 | 30,00 | 11 776,11 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 148,271 | 30,00 | 4 448,13 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 59,610 | 30,00 | 1 788,30 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,370 | 30,00 | 101,10 |
| 6. | 7132040012100 | Parchetar | h-om | 54,648 | 30,00 | 1 639,44 |
| 7. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,200 | 30,00 | 696,00 |
| 8. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1 515,336 | 30,00 | 45 460,08 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 115,821 | 30,00 | 3 474,63 |
| 10. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 22,750 | 30,00 | 682,50 |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 88,820 | 30,00 | 2 664,60 |
| 12. | 9210060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 248,933 | 30,00 | 7 467,99 |
| Total manopara | | | | | | 80 303,10 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 1. | 02623 | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 533,612 | 11,46 | 6 115,19 |
| 2. | 02616 | Intreupator manual | buc | 11,110 | 11,67 | 129,65 |
| 3. | 04701 | Tub gofrat cu sonda D-16 | m | 1 891,294 | 1,13 | 2 137,16 |
| 4. | 04727 | Cablu FTR Internet | m | 380,597 | 4,96 | 1 887,76 |
| 5. | 05269 | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 982,651 | 7,38 | 7 251,96 |
| 6. | 09561 | Corp de iluminat LED 595x595 48W | buc | 11,220 | 254,00 | 2 849,88 |
| 7. | 10970 | Corp de iluminat LED 595x295 48W | buc | 15,300 | 161,67 | 2 473,55 |
| 8. | 171131706661 | Bunhao de mers | kg | 9,674 | 1,00 | 9,68 |
| 9. | 2020112939150 | Usi din profilul din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,160 | 1 000,00 | 4 160,00 |
| 10. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,288 | 45,00 | 102,96 |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,794 | 8,61 | 325,40 |
| | | | | 12,324 | 14,88 | 183,38 |
| 12. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 53,100 | 16,00 | 849,60 |
| 13. | 2430226101234 | Grund preadez tip M | kg | 0,189 | 22,00 | 4,16 |
| 14. | 2430226101400 | Chit siliconic | kg | 0,803 | 60,00 | 48,18 |
| 15. | 2430226104000 | Diluant preadez | kg | 0,283 | 16,00 | 4,53 |
| 16. | 2462106104884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,094 | 25,00 | 2,35 |
| 17. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,843 | 17,50 | 14,75 |
| 18. | 2462106110431 | Preadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,755 | 22,00 | 16,61 |
| 19. | 2513107116204 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,050 | 20,00 | 21,00 |
| 20. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 10,000 | 20,00 | 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|--------|------------------|
| 21. | 2512106621595 | Mansera din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,050 | 15,00 | 15,75 |
| 22. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,075 | 16,00 | 49,20 |
| 23. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,050 | 15,00 | 15,75 |
| 24. | 2614172401913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 6,182 | 8,09 | 50,01 |
| 25. | 2621102418000 | Lavoar | buc | 5,176 | 500,00 | 2 588,00 |
| 26. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,060 | 900,00 | 954,00 |
| 27. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,050 | 100,00 | 105,00 |
| 28. | 2653102100630 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,097 | 1,54 | 18,63 |
| 29. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 861,727 | 1,54 | 1 327,07 |
| 30. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior SATROC B-62 | kg | 816,344 | 8,93 | 7 236,38 |
| 31. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 149,554 | 4,50 | 672,99 |
| 32. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 140,978 | 20,06 | 2 828,02 |
| 33. | 2670112202900 | Baghete din PFL | m | 99,120 | 169,90 | 16 840,49 |
| 34. | 2681126031473 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 98,676 | 1,00 | 98,68 |
| 35. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 65,571 | 50,00 | 3 278,55 |
| 36. | 2811236306200 | Grila ventilata tabla neagra de 11.5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 5,000 | 60,00 | 300,00 |
| 37. | 2811236309901 | Confecții metalice de linii | kg | 736,050 | 7,50 | 5 520,37 |
| 38. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 11,000 | 1,17 | 12,87 |
| 39. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 460,404 | 12,00 | 5 524,86 |
| 40. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 55,735 | 12,27 | 683,87 |
| 41. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 118,028 | 19,02 | 2 244,89 |
| 42. | 2863146310237 | Broasca Yale | buc | 25,000 | 280,00 | 7 000,00 |
| 43. | 2863146310900 | Minere din tabla cromita | buc | 25,000 | 162,00 | 4 050,00 |
| 44. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 166,640 | 0,10 | 16,66 |
| 45. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050 | 45,00 | 47,25 |
| 46. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,750 | 2,00 | 1,50 |
| 47. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 5,125 | 45,00 | 230,62 |
| 48. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 5,125 | 45,00 | 230,62 |
| 49. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.suscinere, din fonta | buc | 10,250 | 18,00 | 184,50 |
| 50. | 2875274406201 | Corp de iluminat EXTT | buc | 2,040 | 159,90 | 326,20 |
| 51. | 2911124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 5,000 | 100,00 | 1 500,00 |
| 52. | 2911134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,050 | 45,00 | 47,25 |
| 53. | 60000212 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 23,844 | 26,00 | 619,94 |
| 54. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,708 | 1,00 | 16,71 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 93 424,38 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,575 | 1,00 | 14,57 |
| 2. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,596 | 50,00 | 29,80 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,119 | 1,00 | 10,11 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,671 | 1,00 | 1,67 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 56,15 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | p. | 211 122,82 |
| 1 VA | 20,00 % | 42 224,56 |

Total deviz:

253 347,3

8

SRL Consprimfort

