




# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## ACORD ADIŢIONAL Nr. 2-MJ

la contractul Nr. 173-LP din "01" august 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "03" decembrie 2019, în mun. Chişinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și „**Protecția**„ SA, în persoana domnului Anatol Muntean în scopul modificării Contractului Nr. 173-LP din "01" august 2019 (numit în continuare Contract). Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 66 din "03" decembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 173-LP din 01.08.2019, încheiat cu Protecția SA (**1 831 115,107**) cu (**57 805,00**) (cincizeci și șapte mii opt sute cinci lei, 00 bani).
2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție: Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 888 920,107** lei (inclusiv TVA) (un milion opt sute optzeci și opt mii nouă sute douăzeci lei, 107 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Signature: *V. J. J. J.*  
Circular stamp: REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU DE JUDEȚĂ, PROTECȚIA S.A., IDNO 1002600031114

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Signature: *V. C. C. C.*  
Circular stamp: REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU DE JUDEȚĂ, IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, IDNO 1003600151023

**Lucrări de reparație a acoperișului tip plat a  
sălii de conferință în incinta  
IMSP "Institutul Oncologic"**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatie conform p.v. nr. 2 din 03 decembrie 2019**

**Valoarea de deviz 57 805 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolare/demontarea</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 2 straturi	m2	1 010,000	17,71 16,81	17 887,39 16 978,39
<b>Total Demolare/demontarea Inclusiv salariu</b>						<b>17 887,39 16 978,39</b>
<b>2. Lucrari de reparatie</b>						
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	211,200	75,16 22,88	15 873,47 4 832,26
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКII lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	87,200	78,80 22,88	6 871,20 1 995,14
<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>						<b>22 744,67 6 827,40</b>

	Total	lei	40 631
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 356
	Total	100,00 +	45 987
	Transportarea	2,00 %	313
	Total	100,00 +	46 300
	Cheltuieli de regie	2,00 %	926
	Total	100,00 +	47 226
	Beneficiu	2,00 %	945
	Total	100,00 +	48 171
	TVA	20,00 %	9 634
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>57 805 23 805</b>

Beneficiar

Antreprenor



**Lucrări de reparație a acoperișului tip plat a  
sălii de conferință în incinta  
"IMSP "Institutul Oncologic"**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie conform p.v. nr. 2 din 03 decembrie 2019

Valoarea de deviz 57 805 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera:**

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	217,832	26,00	5 663,64
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	458,085	26,00	11 910,21
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	239,690	26,00	6 231,94
				<b>Total manopera</b>		<b>23 805</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	94,444	9,00	850,00
2.	65646798798968	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	105,795	43,00	4 549,19
3.	67984362600470	Membrane bituminoase Uniflex Expres EMP	m2	256,238	40,00	10 249,52
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>15 649</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,984	15,00	44,76
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,920	15,00	223,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	60,600	15,00	909,00
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>1 177</b>


Total	lei	40 631
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 356
Total	100,00 +	45 987
Transportarea	2,00 %	313
Total	100,00 +	46 300
Cheltuieli de regie	2,00 %	926
Total	100,00 +	47 226
Beneficiu	2,00 %	945
Total	100,00 +	48 171
TVA	20,00 %	9 634

**Total deviz:**

Beneficiar

Antreprenor

**57 805**



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolare/demontarea</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 2 straturi	m2			17,71
						16,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	26,00	11,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,00	5,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<b>2. Lucrari de reparatie</b>				
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ƏMII lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			75,16
						22,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	26,00	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,00	3,90
	67984362600470	Membrane bituminoase Uniflex Expres EMP	m2	1,1500	40,00	48,53
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,00	2,85
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ƏKII lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			78,80
						22,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	26,00	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,00	3,90
	65646798798968	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	43,00	52,17
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,00	2,85
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15

Beneficiar



*[Handwritten signature]*