




## ACHIZIȚII PUBLICE



### ACORD ADIȚIONAL Nr. 1-MJ

la contractul Nr. 287-COP din "20" decembrie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "19" februarie 2020, în mun. Chișinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și „**Compania Electrica**„ SA, în persoana doamnei Maria Eni în scopul modificării Contractului Nr. 287-COP din "20" decembrie 2019 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 07 din "19" februarie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 287-COP din 20.12.2020, încheiat cu Compania Electrica SA (**960 842,45**) cu (**39 704,17**) (treizeci și nouă mii șapte sute patru lei, 17 bani).

2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:  
Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 000 546,62** lei (inclusiv TVA) (un milion cinci sute patruzeci și șase lei, 62 bani).

3. Pct. 3.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:  
Durata de executare a lucrărilor contractate este de **90 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vămuit.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:  
L.S.  
COMPANIA  
ELECTRICA  
SA

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

L.S.  
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC

**Restabilirea iluminatului electric  
exterior pe teritoriul IMSP  
Institutul Oncologic. Lucrari  
suplimentare**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Restabilirea iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP Institutul Oncologic.  
Lucrari suplimentare**


**Valoarea de deviz 39 704,17 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>I. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                |                                          |                        |
| 1         | 33-04-017-1                       | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m  | 0,100                                          | 8 202,00<br>3 761,70                     | 820,20<br>376,17       |
| 2         |                                   | Conductor SIP 4 2x25                                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 100,000                                        | 10,98<br>0,00                            | 1 098,00<br>0,00       |
| 3         |                                   | Banda metalica F2007                                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 20,000                                         | 12,21<br>0,00                            | 244,20<br>0,00         |
| 4         |                                   | Scoaba pentru lenta metalica A200                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 20.000                                         | 2,75<br>0,00                             | 55,00<br>0,00          |
| 5         |                                   | Clema de ancorare CA 1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 6.000                                          | 35,75<br>0,00                            | 214,50<br>0,00         |
| 6         |                                   | Clema PA-1000                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,000                                          | 41,25<br>0,00                            | 247,50<br>0,00         |
| 7         |                                   | Clema de perforare KZ 1x95                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12.000                                         | 16,83<br>0,00                            | 201,96<br>0,00         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |                                                |                                          | 2 881,36               |
|           |                                   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,50 % |                                                |                                          | 84,64                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                          | 4        | 5       | 6                  | 7                          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------|
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                             | 7,00 %   |         |                    | 144,28                     |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                               | 100,00 + |         |                    | 3 110,28                   |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                 | 14,50 %  |         |                    | 450,99                     |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                               | 100,00 + |         |                    | 3 561,27                   |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                  | 6,00 %   |         |                    | 213,68                     |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |          |         |                    | <b>3 774,95<br/>376,17</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                               |          |         |                    |                            |
| 8  | 08-02-363-1  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1             | buc      | 5,000   | 433,48<br>196,62   | 2 167,40<br>983,10         |
| 9  | pret ofert.  | Consola cu un brat                                                                                         | buc      | 5,000   | 310,00<br>0,00     | 1 550,00<br>0,00           |
| 10 | 08-02-369-2  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED                                                         | buc      | 7,000   | 273,73<br>134,92   | 1 916,14<br>944,47         |
| 11 | 08-02-369-2  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor pe perete, LPP 2x36                                          | buc      | 3,000   | 139,33<br>134,92   | 418,00<br>404,77           |
| 12 |              | Corp de iluminat LPP 2x36                                                                                  | buc      | 3,000   | 215,00<br>0,00     | 645,00<br>0,00             |
| 13 |              | Lampa 36W                                                                                                  | buc      | 6,000   | 15,50<br>0,00      | 93,00<br>0,00              |
| 14 | RpEF12A      | Montarea lampilor (becurilor), tip: Econom 30W                                                             | buc      | 7,000   | 5,77<br>5,77       | 40,36<br>40,36             |
| 15 |              | Lampa 30W econom                                                                                           | buc      | 7,000   | 32,00<br>0,00      | 224,00<br>0,00             |
| 16 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                               | 100 m    | 1,900   | 834,91<br>714,98   | 1 586,33<br>1 358,47       |
| 17 |              | Cablu PVS 3x1.5 mm2                                                                                        | m        | 190,000 | 11,50<br>0,00      | 2 185,00<br>0,00           |
| 18 | RpEJ06C      | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat                                           | buc      | 10,000  | 35,75<br>35,75     | 357,49<br>357,49           |
| 19 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m    | 1,900   | 1 452,49<br>939,28 | 2 759,73<br>1 784,63       |
| 20 |              | Doza 100x100 mm                                                                                            | buc      | 2,000   | 18,00<br>0,00      | 36,00<br>0,00              |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete                                            | buc      | 1,000   | 262,93<br>262,93   | 262,93<br>262,93           |

| 1  | 2           | 3                                                              | 4        | 5     | 6                    | 7                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |             | Fotoelement                                                    |          |       |                      |                               |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc  | 0,070 | 2 294,43<br>2 277,57 | 160,61<br>159,43              |
| 23 |             | Intrerupator cu 1 clapa                                        | buc      | 7.000 | 17,50<br>0,00        | 122,50<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                   | lei      |       |                      | 14 524,49                     |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                          | 22,50 %  |       |                      | 1 416,52                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                 | 7,00 %   |       |                      | 382,98                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                     | 76,00 %  |       |                      | 4 784,69                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                   | 100,00 + |       |                      | 21 108,68                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                      | 6,00 %   |       |                      | 1 266,52                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>           |          |       |                      | <b>22 375,20<br/>6 295,65</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                               |          |       |                      |                               |
| 24 |             | Corp de iluminat SKIDO 6LED                                    | buc      | 7.000 | 971,63<br>0,00       | 6 801,41<br>0,00              |
| 25 |             | Fotoelement                                                    | buc      | 1,000 | 53,00<br>0,00        | 53,00<br>0,00                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                   | lei      |       |                      | 6 854,41                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                  | 1,20 %   |       |                      | 82,25                         |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                       |          |       |                      | <b>6 936,66</b>               |
|    |             | <b>Total</b>                                                   | lei      |       |                      | <b>33 086,81</b>              |
|    |             | <b>TVA</b>                                                     | 20,00 %  |       |                      | <b>6 617,36</b>               |
|    |             | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                       |          |       |                      | <b>39 704,17<br/>6 671,82</b> |



(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

*[Signature]*

Restabilirea iluminatului electric  
exterior pe teritoriul IMSP  
Institutul Oncologic. Lucrari  
suplimentare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №  
Restabilirea iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP Institutul Oncologic.  
Lucrari suplimentare

Valoarea de deviz 39 704,17 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.     | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                                                      | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|            |                             |                                                                                     |          |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1          | 2                           | 3                                                                                   | 4        | 5                                     | 6                      | 7        |
|            |                             | Total borderou de resurse № :                                                       |          |                                       |                        |          |
| Manopera : |                             |                                                                                     |          |                                       |                        |          |
| 1.         | 1                           | Muncitor                                                                            | h-om     | 108,810                               | 57,66                  | 6 273,97 |
| 2.         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                          | h-om     | 6,900                                 | 57,66                  | 397,85   |
|            |                             | Total manopera                                                                      |          |                                       |                        | 6 671,82 |
| Materiale: |                             |                                                                                     |          |                                       |                        |          |
| 1.         | 001-204057041029603         | Corp de iluminat SKIDO 6LED                                                         | buc      | 7,000                                 | 971,63                 | 6 801,41 |
| 2.         | 004-9407141                 | Consola cu un brat                                                                  | buc      | 5,000                                 | 310,00                 | 1 550,00 |
| 3.         | 1-002131                    | Cablu PVS 3x1,5 mm2                                                                 | m        | 190,000                               | 11,50                  | 2 185,00 |
| 4.         | 1-0041                      | Clema de ancorare CA 1500                                                           | buc      | 6,000                                 | 35,75                  | 214,50   |
| 5.         | 1-00411                     | Clema PA-1000                                                                       | buc      | 6,000                                 | 41,25                  | 247,50   |
| 6.         | 1-005                       | Scoaba pentru lenta metalica A200                                                   | buc      | 20,000                                | 2,75                   | 55,00    |
| 7.         | 1-008                       | Banda metalica F2007                                                                | m        | 20,000                                | 12,21                  | 244,20   |
| 8.         | 1-009                       | Clema de perforare KZ 1x95                                                          | buc      | 12,000                                | 16,83                  | 201,96   |
| 9.         | 1-05564912                  | Fotoelement                                                                         | buc      | 1,000                                 | 53,00                  | 53,00    |
| 10.        | 101-1485                    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm (dibluri)                                        | kg       | 1,900                                 | 71,20                  | 135,28   |
| 11.        | 101-2202                    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc      | 380,000                               | 0,00                   | 0,00     |
| 12.        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii. zincata, diametru 3.0 mm | t        | 0,003                                 | 0,03                   | 0,00     |
| 13.        | 1011477                     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000                                 | 0,00                   | 0,00     |
| 14.        | 1011481                     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000                                 | 0,00                   | 0,00     |
| 15.        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,500                                 | 29,00                  | 14,50    |
| 16.        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,071                                 | 0,00                   | 0,00     |
| 17.        | 1019460                     | Banda "ПXB-304"                                                                     | kg       | 0,084                                 | 0,01                   | 0,00     |
| 18.        | 1019852                     | Vopsea                                                                              | kg       | 2,500                                 | 35,60                  | 89,00    |
| 19.        | 110-0333                    | Canale din masa plastica (complet) 10x10                                            | m        | 190,000                               | 1,92                   | 364,80   |
| 20.        | 201-9070-1                  | Conductor SIP 4 2x25                                                                | m        | 100,000                               | 10,98                  | 1 098,00 |
| 21.        | 28112363110081              | Doza 100x100 mm                                                                     | buc      | 2,000                                 | 18,00                  | 36,00    |
| 22.        | 28752744005021              | Corp de iluminat LPP 2x36                                                           | buc      | 3,000                                 | 215,00                 | 645,00   |
| 23.        | 28752744005022              | Lampa 36W                                                                           | buc      | 6,000                                 | 15,50                  | 93,00    |
| 24.        | 287527440050221             | Lampa 30W econom                                                                    | buc      | 7,000                                 | 32,00                  | 224,00   |
| 25.        | 5009011-1                   | Intrerupator cu 1 clapa                                                             | buc      | 7,000                                 | 17,50                  | 122,50   |
| 26.        | 5009101                     | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,016                                 | 0,02                   | 0,00     |
| 27.        | 5009126                     | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,072                                 | 0,00                   | 0,00     |

|                                       |         |                                                                                                                               |         |       |        |                  |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|
| 28.                                   | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg      | 0,070 | 0,02   | 0,00             |
| 29.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,008 | 95,00  | 0,76             |
| 30.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m   | 0,018 | 0,02   | 0,00             |
| 31.                                   | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t       | 0,004 | 0,02   | 0,00             |
| 32.                                   | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                            | kg      | 0,950 | 0,01   | 0,01             |
| 33.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,108 | 105,00 | 11,34            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                               |         |       |        | <b>14 386,76</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,983  | 0,00   | 0,00            |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 5,700  | 0,00   | 0,00            |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 0,976  | 0,00   | 0,00            |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 5,700  | 18,00  | 102,60          |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 1,195  | 18,00  | 21,51           |
| 6.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 2,441  | 160,00 | 390,56          |
| 7.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 12,530 | 160,00 | 2 004,80        |
| 8.                                  | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 11,552 | 0,00   | 0,00            |
| 9.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,448  | 0,00   | 0,00            |
| 10.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 11,552 | 41,12  | 475,02          |
| 11.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,082  | 389,76 | 31,96           |
| 12.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,043  | 168,00 | 175,23          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>3 201,68</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 33 086,81 |
| TVA   | 20,00 % | 6 617,36  |

**Total deviz:**

**39 704,17**



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*[Handwritten signature]*