



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT nr. 339-VM de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

09 decembrie 2020

mun. Chişinău

„Conspriafort ” SRL,
reprezentată prin Director Gheorghe CHIRIAC
care acţionează în baza Statutului
denumit(a) în continuare *Antreprenor*
nr. 1003600039806
pe de o parte,

IMSP Institutul Oncologic,
reprezentată prin Director Larisa CATRINICI,
care acţionează în baza Regulamentului,
denumit(a) în continuare *Beneficiar*
înregistrat (ă) în Registrul de Stat
nr. 1003600151023
pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziţionarea Lucrări de reparaţie a sistemului antiincendiar la Staionar de zi CCD IMSP IO denumite în continuare *Lucrări*,
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine Beneficiarului.

2. Termeni şi condiţii de executare

- 2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 20 zile din momentul solicitării IMSP IO.

✓ 5022 *[signature]* 11.12.2020

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **89 691,23 lei** (optzeci și nouă mii șase sute nouăzeci și unu lei, 23 bani) lei MD

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: **conform facturilor în termen de 30 zile bancare.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu

de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.



12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2020**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2020

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„Conprimfort ” SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn 16, of.49	mun. Chișinău, str.N.Testemițanu 30
Telefon: 022- 33-76-45; 068032015; 078136759	Telefon (022)852-670
IBAN: MD30VI022241400000289	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC„VictoriaBank” SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Filiala: ”Chișinău”	Filiala „Testemițanu”
Cod:VICBMD2X446	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600039806	Cod fiscal: 1003600151023
Cod TVA:	Cod TVA: 0206497

14. Semnăturile părților


ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 



SPECIFICAȚIA


Nr. d/o	Denumirea	U/M	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrări de reparație a sistemului antiincendiar la Staționar de zi CCD IMSP IO	unitate	1	74 742,69	89 691,23	74 742,69	89 691,23
TOTAL						74 742,69	89 691,23

„Antreprenor”:

Director /  Gheorghe CHIRIAC



„Beneficiar”:

Director /  Larisa CATRINICI





Lucrari de reparatie a sistemului antiincendiar la Stationarul de zi IMSP IO

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 89 691,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Lucrari de constructie.				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,000	8,65 8,65	190,28 190,28
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	22,000	16,77 16,14	368,91 355,19
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	24,22 24,22	72,65 72,65
4	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	3,000	38,23 37,48	114,69 112,44
		Total Lucrari de constructie. Inklusiv salariu				746,53 730,56
		<i>Total</i>	lei			746,53
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			164,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			0,88
		Total	100,00 +			911,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			132,22
		<i>Total</i>	100,00 +			1 044,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			62,63
		<i>Total</i>	100,00 +			1 106,64
		Total Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				1 106,64 730,56
		2. Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE A SISTEMULUI ANTIINCENDIAR				
		2.1. Lucrari de montare a retelei antiincendiare				
5	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,750	865,71 714,98	4 112,12 3 396,17
6	Pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductori din cupru rezistent la foc PS V V ng-LS 4*0.8	m	475,000	8,35 0,00	3 966,25 0,00
7	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	465,000	30,06 26,52	13 979,97 12 333,47
8	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou pentru amplasarea utilajului)	buc	1,000	195,24 136,65	195,24 136,65
9	Pret furnizor	Tablou de distributie	buc	1,000	638,00 0,00	638,00 0,00
10	08-03-575- 1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina si accesorii	buc	1,000	65,48 64,58	65,48 64,58
11	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230, IP, In=20A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
12	08-03-575- 1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 12V	buc	1,000	65,48 64,58	65,48 64,58
13	Pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, inclusiv suportul de	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		montaj				
14	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 230V	buc	1,000	65,48 64,58	65,48 64,58
15	Pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, inclusiv suportul de montaj	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00
16	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Alarma 20P)	buc	1,000	931,40 922,56	931,40 922,56
17	Pret furnizor	Monobloc de receptie-control a sistemii SI (Alarma 20P)	buc	1,000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
18	10-08-001-07	Bloc de declansare a semnalului de alarma (C2000-CP-1)	10 buc	0,100	757,60 749,60	75,76 74,96
19	Pret furnizor	Bloc de declansare a semnalului de alarma,(C2000-CP)	buc	1,000	798,00 0,00	798,00 0,00
20	10-08-003-06	Bloc de alimentare de rezerva 12V, 3A	buc	1,000	470,87 461,28	470,87 461,28
21	Pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, 12V	buc	1,000	748,00 0,00	748,00 0,00
22	08-01-121-1	Acumulator 12V	buc	1,000	211,58 118,78	211,58 118,78
23	Pret furnizor	Acumulator 12V	buc	1,000	496,00 0,00	496,00 0,00
24	10-08-002-02	Detectoare de fum, (IP-40)	buc	38,000	121,29 115,32	4 609,17 4 382,16
25	Pret furnizor	Detector de fum(IP-40)	buc	38,000	171,00 0,00	6 498,00 0,00
26	08-03-591-1	Declansator manual de alarma de incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	100 buc	0,020	2 464,00 2 277,50	49,28 45,55
27	Pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)	m	48,500	38,84 19,60	1 883,60 950,81

1	2	3	4	5	6	7
29	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	48,500	29,47 26,52	1 429,41 1 286,39
30	RpEG03A	Montarea cutiei pentru automate, celula sau pupitru,	buc	1,000	591,89 563,34	591,89 563,34
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)	buc	1,000	25,01 8,10	25,01 8,10
		Total Lucrari de montare a retelei antiincendiare				43 694,99
		Inclusiv salariu				24 873,96
		<i>Total</i>	lei			43 694,99
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 596,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 272,13
		<i>Total</i>	100,00 +			50 563,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 904,21
		<i>Total</i>	100,00 +			69 467,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 168,08
		<i>Total</i>	100,00 +			73 636,05
		Total Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE A SISTEMULUI ANTIINCENDIAR				73 636,05
		Inclusiv salariu				24 873,96

		Total	lei	74 742,69
		TVA	20,00 %	14 948,54
		Total deviz:		89 691,23
		Inclusiv salariu		25 604,52

SRL Consprimfort



[Handwritten signature]

Obiect Lucrari de reparatie a sistemului
antiincendiar la Stationarul de zi IMSP IO

Investitor IMSP IO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Lucrari de constructie.				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			16,77
						16,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,54	0,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,22
						24,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
4	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc			38,23
						37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,33	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		2. Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE A SISTEMULUI ANTIINCENDIAR				
		2.1. Lucrari de montare a retelei antiincendiare				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			865,71
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 998,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	19 000,00	16,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 450,00	12,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	170,00	0,68
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	32,00	0,31
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	48,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,53
6	Pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductori din cupru rezistent la foc PS V V ng-LS 4*0.8	m			8,35
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	09	Cablu de semnalizare, rezistent la foc PS V V ng-LS 4*0.8	m	1,0000	8,35	8,35
7	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			30,06 26,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,29	3,54
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou pentru amplasarea utilajului)	buc			195,24 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
9	Pret furnizor	Tablou de distributie	buc			638,00 0,00
	011	Tablou de distributie	buc	1,0000	638,00	638,00
10	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina si accesorii	buc			65,48 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
11	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230, IP, In=20A	buc			45,00 0,00
	0.12	Separator de sarcina modular,	buc	1,0000	45,00	45,00
12	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 12V	buc			65,48 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
13	Pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, inclusiv suportul de montaj	buc			42,00 0,00
	0.13	Armatura de iluminat, culoare verde, 12 V inclusiv suportul de montaj	buc	1,0000	42,00	42,00
14	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 230V	buc			65,48 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
15	Pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, inclusiv suportul de montaj	buc			42,00 0,00
	0.14	Armatura de iluminat, culoare verde, 230 V inclusiv suportul de montaj	buc	1,0000	42,00	42,00
16	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Alarma 20P)	buc			931,40 922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	128,00	0,38
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0300	42,00	1,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,20
17	Pret furnizor	Monobloc de receptie-control a sistemii SI (Alarma 20P)	buc			1 350,00 0,00
	0.15	Monobloc de receptie-control a sistemii SI „Alarma 20P	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
18	10-08-001-07	Bloc de declansare a semnalului de alarma	10 buc			757,60

1	2	3	4	5	6	7
		(C2000-CP-1)				749,60
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	128,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	42,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,20
19	Pret furnizor	Bloc de declansare a semnalului de alarma,(C2000-CP)	buc			798,00
						0,00
	0.16	Bloc de declansare asemnalului de alarma (C2000-CP)	buc	1,0000	798,00	798,00
20	10-08-003-06	Bloc de alimentare de rezerva 12V, 3A	buc			470,87
						461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	128,00	0,51
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0380	42,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1740	20,00	3,48
21	Pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, 12V	buc			748,00
						0,00
	0.17	Bloc de alimentare de rezerva I=3A U=12V	buc	1,0000	748,00	748,00
22	08-01-121-1	Acumulator 12V	buc			211,58
						118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	28 000,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	16,00	44,80
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	36 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	48 000,00	48,00
23	Pret furnizor	Acumulator 12V	buc			496,00
						0,00
	0.18	Acumulator 12V	buc	1,0000	496,00	496,00
24	10-08-002-02	Detectoare de fum, (IP-40)	buc			121,29
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	128,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	42,00	0,21
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,20
25	Pret furnizor	Detector de fum(IP-40)	buc			171,00
						0,00
	0.19	Detector de fum, optoelectronic automat (IP-40)	buc	1,0000	171,00	171,00
26	08-03-591-1	Declansator manual de alarma de incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	100 buc			2 464,00
						2 277,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	72 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	45,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	160,00	16,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	16,00	102,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	250,00	12,50
27	Pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	buc			310,00
						0,00
	0.20	Declansator manual de alarma de incendiu	buc	1,0000	310,00	310,00
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mm ² (V VGng)	m			38,84
						19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	91249	Cablu V VGng 3x2,5	m	1,0300	11,23	12,15
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	7,50	3,94

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
29	RpEA02A	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			29,47 26,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	2,74	2,95
30	RpEG03A	Montarea cutiei pentru automate, celula sau pupitru,	buc			591,89 563,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	25,50	25,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,33	1,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,75
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,08	0,32
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,05	0,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,04	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
31	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)	buc			25,01 8,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,00	8,10
	02616	Intrerupator automat	buc	1,0100	15,50	15,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,17	1,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,54	0,08

SRL Consprimfort



[Handwritten signature]

Lucrari de reparatie a sistemului antiincendiar la Stationarul de zi IMSP IO

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 89 691,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	168,780	57,66	9 731,85
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,620	57,66	35,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,110	57,66	467,63
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	30,00	8,10
				262,470	57,66	15 134,01
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,940	57,66	227,18
		Total manopera				25 604,52

Materiale:

1.	0.12	Separator de sarcina modular,	buc	1,000	45,00	45,00
2.	0.13	Armatura de iluminat, culoare verde, 12 V inclusiv suportul de montaj	buc	1,000	42,00	42,00
3.	0.14	Armatura de iluminat, culoare verde, 230 V inclusiv suportul de montaj	buc	1,000	42,00	42,00
4.	0.15	Monobloc de receptie-control a sistemului SI „Alarma 20P	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
5.	0.16	Bloc de declansare asemnalului de alarma (C2000-CP)	buc	1,000	798,00	798,00
6.	0.17	Bloc de alimentare de rezerva I=3A U=12V	buc	1,000	748,00	748,00
7.	0.18	Acumulator 12V	buc	1,000	496,00	496,00
8.	0.19	Detector de fum, optoelectronic automat (IP-40)	buc	38,000	171,00	6 498,00
9.	0.20	Declansator manual de alarma de incendiu	buc	1,000	310,00	310,00
10.	011	Tablou de distributie	buc	1,000	638,00	638,00
11.	02616	Intrerupator automat	buc	1,010	15,50	15,65
12.	09	Cablu de semnalizare, rezistent la foc PS V V ng- LS 4*0.8	m	475,000	8,35	3 966,25
13.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	28 000,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	13 998,00	0,00
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	19 000,00	76,00
16.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
17.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	72 000,00	0,00
18.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100	45,00	4,50
19.	1011963	Colofoni de pin	kg	0,026	128,00	3,32

20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160	20,00	3,20
21.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	10,340	10,00	103,40
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	45,00	0,90
23.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	25,50	25,75
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	150,00	4,50
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	1,00	0,04
26.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	52,198 500,456	2,74 3,29	143,02 1 646,50
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,060	1,33	2,74
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,890	1,54	7,53
29.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,463	7,50	190,97
30.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	1,17	1,17
31.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,731	12,00	152,77
32.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	0,08	0,32
33.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,040	0,05	0,20
34.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,040	0,04	0,16
35.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	16,00	44,80
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,040	1 450,00	58,00
37.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	10,00	0,21
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,019	170,00	3,23
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,046	32,00	1,47
40.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	36 000,00	0,00
41.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,260	42,00	10,92
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	2,375	48,00	114,00
43.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	48 000,00	48,00
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	160,00	0,32
45.	91249	Cablu V VGng 3x2,5	m	52,453	11,23	589,05
Total materiale de constructii						18 185,89

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	45,00	31,95
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	12,00	2,64
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,375	1,00	0,37
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,250	12,00	3,00
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128 6,430	16,00 20,00	2,05 128,60
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,930	250,00	482,50
Total utilaje de constructii						651,11

Total	lei	74 742,69
TVA	20,00 %	14 948,54

Total deviz:

89 691,23

SRL Consprimfort



[Handwritten signature]