



A C H I Z I T I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1-MJ

la contractul Nr. 279-COP din "26" octombrie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "10" decembrie 2020, în mun. Chișinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și **„Conprimfort,, SRL**, în persoana domnului Chiriac Gheorghe în scopul modificării Contractului Nr. 279-COP din "26" octombrie 2020 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 17/3 din "10" decembrie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânind obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 279-COP din 26.10.2020, încheiat cu Conprimfort SRL **(725 076,49) cu (106 312,49)** (una sută șase mii trei sute doisprezece lei, 49 bani).

2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **831 388,98** lei (inclusiv TVA) (opt sute treizeci și unu mii trei sute optzeci și opt lei, 98 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":



V. Ionescu set scris H C JF

"AUTORITATE COÑTRACTANTĂ":



V. Vasile

**Lucrari de reparatie a holului si cabinetului de triaj pentru
Covid-19, et. 1 CCD Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari Neprevazute

Valoarea de deviz 106 312,49 lei

Intocmit in preturi curente 01.12.2020

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE 1.1. Capitolul 1.1. Demontari si evacuari.				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,200	28,20 28,20	400,44 400,44
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,400	12,60 12,60	131,04 131,04
3	RpCM33A K=1.5	Demontarea placajelor din gips de pe tavan Inclusiv carcasul din lemn	m2	36,260	72,02 72,00	2 611,54 2 610,72
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similar	m2	7,620	69,02 69,00	525,93 525,78
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,240	148,08 64,25	35,54 15,42
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,260	14,09 13,80	510,85 500,40
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,260	9,04 9,00	327,79 326,34
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	95,520	8,11	774,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare drisuite la pereti sau tavane			8,10	773,70
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,580	56,10 56,10	313,05 313,05
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,580	38,71 0,00	216,00 0,00
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	7,300	4,80 4,80	35,04 35,04
		Total Capitolul 1.1. Demontari si evacuari, Inclusiv salariu				5 881,87 5 631,93
		1.2. Capitolul 1.2. Tavan				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavan, inclusiv camuflarea retelelor, grinzilor)	m2	48,300	139,77 57,30	6 750,97 2 767,59
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,300	20,60 16,50	995,20 796,95
14	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	48,300	43,09 16,50	2 081,36 796,95
		Total Capitolul 1.2. Tavan Inclusiv salariu				9 827,53 4 361,49
		1.3. Capitolul 1.3. Pereti				
15	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,520	95,38 73,20	9 110,82 6 992,07
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	95,520	22,55 6,00	2 153,97 573,12

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
17	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	34,000	10,57 7,80	359,45 265,20
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,520	41,22 33,00	3 937,13 3 152,16
19	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	95,520	43,09 16,50	4 116,20 1 576,08
20	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalimi piata la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Umplutura va fi realizata din sticla pachet 4/16/4 umbrita cu pelicula alba mata)	m2	10,400	2 106,83 25,77	21 911,02 268,02
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuii pina la 7 mp inclusiv ATENTIE Usa cu supralumina	m2	3,450	2 277,23 24,30	7 856,45 83,82
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 600mm)	m	2,300	200,81 10,80	461,87 24,84
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 300mm)	m	2,100	167,15 10,80	351,02 22,68
		Total Capitolul 1.3. Pereti Inclusiv salariu				50 257,93 12 957,99
		1.4. Capitolul 1.4. Pardosea				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Super Trade Primer (sau analogic) pentru suprafete cu nivel scazut de absorbtie.(Hol, corridor)	m2	36,260	2,24 0,90	81,06 32,64

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Cabinet de triaj)	m2	36,260	161,57 14,04	5 858,41 509,10
		Total Capitolul 1.4. Pardosea Inclusiv salariu				5 939,47 541,74
		<i>Total</i>	lei			71 906,80
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		5 285,96
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		3 370,31
		<i>Total</i>		100,00 +		80 563,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1,00 %		805,63
		<i>Total</i>		100,00 +		81 368,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1,00 %		813,69
		<i>Total</i>		100,00 +		82 182,39
		Total Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				82 182,39 23 493,15
		2. Capitolul 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE.				
		2.1. Cabinet de Triaj COVIT-19				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	52,000	6,60 6,60	343,20 343,20
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mmp (VVGng)	m	34,000	24,73 10,20	840,76 346,80
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5mmp (VVGng)	m	64,000	28,96 10,20	1 853,24 652,80
29	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	88,000	17,34 13,80	1 526,00 1 214,40
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	3,000	28,87 8,10	86,62 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)				
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	6,000	27,14 9,30	162,84 55,80
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)	buc	2,000	25,00 8,10	50,01 16,20
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,)	buc	4,000	44,70 8,10	178,81 32,40
		Total Cabinet de Triaj COVIT-19 Inclusiv salariu				5 041,48 2 685,90
		<i>Total</i>		lei		5 041,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		604,33
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		164,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>		20,00 %		537,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1,00 %		63,47
		Total Capitolul 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE. Inclusiv salariu				6 411,35 2 685,90
		Total		lei		88 593,74
		TVA		20,00 %		17 718,75

1	2	3	4	5	6	7
						106 312,49
		Total deviz: Inclusiv salariu				26 179,05

Intocmit

Chiriac G.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



Odeces

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ghe

**Obiect Lucrari de reparatie a holului si
cabinetului de triaj pentru Covid-19, et. 1 CCD**
Institutul Oncologic

Investitor Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariau
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Capitolul 1.1. Demontari si evacuari.				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		28,20	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,00	14,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		12,60	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
3	RpCM33A K=1.5	Demontarea placajelor din gips de pe tavan Inclusiv carcasul din lemn	m2		72,02	
	7132010010900	Faiantă	h-om	0,8000	30,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similară	m2		69,02	
	7132010010900	Faiantă	h-om	1,1500	30,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	30,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creari de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3		148,08	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	30,00	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	248,60	79,75
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15kg	h-ut	0,3200	12,50	4,00
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		14,09	
	7132040012700	Parchetă	h-om	0,2300	30,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	8,60	0,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor rcc din beton sau mortar de ciment	m2		9,04	
	7132040012700	Parchetă	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,04
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare dristuite la pereti sau tavane	m2			8,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			56,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	30,00	56,10
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			38,71
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	150,00	38,71
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,80
	1.2. Capitolul 1.2. Tavan					
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavan, inclusiv camuflarea retelelor, grinzilor)	m2			139,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	30,00	57,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	20,06	21,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,27	11,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,02	42,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profili "Diltingband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Sepeanca"	m	0,7575	1,10	0,84
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,80	0,49
	2430226101017	Grund "Tiengrund"	kg	0,0875	16,66	1,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,60
	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietați antimicrobiene folosita in spatiu cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			43,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24350116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol sau analogic)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,30	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	1.3. Capitolul 1.3. Pereti					
15	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	21,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,03
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra	m2			22,55

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6.00
7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00	
261412287601691 3	Impasilitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	12,10	13,31	
2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,60	3,24	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
17	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			10,57
						7,80
7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,80	
2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,64	2,77	
18	CFS7A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,22
						33,00
7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	30,00	27,00	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00	
2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1100	3,89	8,21	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrande finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01	
19	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatiu cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			43,09
						16,50
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50	
24350116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol sau analogic)	kg	0,4000	62,00	24,80	
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,54	0,09	
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,30	1,65	
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
20	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu in altimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Umplutura va fi realizata din sticla pachet 4/16/4 umbrata cu pelicula alba mata)	m2			2 106,83
						25,77
7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	30,00	24,27	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50	
2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00	
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92	
2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	105,00	20,47	
2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	98,00	6,66	
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,30	1,98	
4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrande finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02	
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv ATENTIE Usa cu supralumina	m2			2 277,23
						24,30
7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,90	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40	
2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 180,00	2 180,00	
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28	
2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50	
2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	98,00	17,16	
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,30	1,98	
4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrande finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02	
22	CK26A	Glasuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 600mm)	m			200,81
						10,80
7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40	
2521106718392	Glasuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	185,00	188,70	
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,30	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrande finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01	
23	CK26A	Glasuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 300mm)	m			167,15
						10,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	252110671885392	Glasuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	152,11	155,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		1.4. Capitolul 1.4. Pardosea				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Super Trade Primer (sau analogic) pentru suprafete cu nivel scazut de absorbtie.(Hol, corridor)	m ²			2,24 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,57	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Cabinet de triaj)	m ²			161,57 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	30,00	14,04
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,74	145,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,66	1,51
	2952240004021	mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		2. Capitolul 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE.				
		2.1. Cabinet de Triaj COVIT-19				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,60 6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mm ² (VVGng)	m			24,73 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	91245	Cablu din cupru s3x1,5	m	1,0300	6,88	7,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	7,50	3,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5mm ² (VVGng)	m			28,96 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	91249	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0300	10,79	11,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	7,50	3,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
29	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau consolle fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			17,34 13,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	30,00	13,80
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,29	3,54
30	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			28,87 8,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,00	8,10
	22004020101	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	19,33	19,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,17	1,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,54	0,08
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat	buc			27,14 9,30

27

1	2	3	4	5	6	7
		sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	16,33	16,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,17	1,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,54	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)	buc			25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,00	8,10
	02616	Intrerupator automat	buc	1,0100	15,50	15,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,17	1,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,54	0,07
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,)	buc			44,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,00	8,10
	002496	Intrerupator automat	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,17	1,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,54	0,08

APROBAT:

Intocmit

Chiriac G.

Investitor



L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a holului si cabinetului de triaj pentru
Covid-19, et. 1 CCD Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari Neprevazute**

Valoarea de deviz 106 312,49 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,674	30,00	920,22
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	107,703	30,00	3 231,09
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	233,069	30,00	6 992,07
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,932	30,00	327,96
5.	7132010010900	Faiantă	h-om	52,275	30,00	1 568,25
6.	7132030012600	Mozaică	h-om	16,970	30,00	509,10
7.	7132040012700	Parchetă	h-om	13,779	30,00	413,37
8.	7136040011800	Instalație incalzire	h-om	1,168	30,00	35,04
9.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	89,530	30,00	2 685,90
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	80,189	30,00	2 405,67
11.	7422010060100	Timplar	h-om	18,930	30,00	567,90
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,435	30,00	313,05
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,870	30,00	3 176,10
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,858	30,00	265,74
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	92,253	30,00	2 767,59
Total manopera						26 179,05

Materiale:

1.	002496	Intrerupator automat	buc	4,040	35,00	141,40
2.	02616	Intrerupator automat	buc	2,020	15,50	31,31
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,266	1,00	7,27
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,450	2 180,00	7 521,00
5.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	10,400	2 050,00	21 320,00
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	80,093	0,85	68,08
7.	22004020101	Intrerupator manual dublu	buc	3,030	19,33	58,57
8.	2320166200729	Parchetin	1	1,088	8,60	9,36
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,753	105,00	394,06
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,439	8,57	46,61
11.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,530	16,66	125,45
12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,311	98,00	128,48
13.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller la it"	kg	13,155	1,80	23,68
14.	24350116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol sau analogic)	kg	57,528	62,00	3 566,74
15.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,328	21,60	309,48

[Handwritten signature]

16.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpceanca"	m	36,770	1,10	40,45
17.	2521106718392	Glafuli din mase plastice pentru ferestre	m	2,346	185,00	434,01
18.	25211067188539 2	Glafuli din mase plastice pentru ferestre	m	2,142	152,00	325,58
19.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	94,710	3,29	311,60
20.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	114,073	1,00	114,07
21.	26141228760169 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	105,072	12,10	1 271,37
22.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 116,213	4,74	5 290,85
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,109	1,54	14,03
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 364,026	1,54	2 100,60
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	252,499	3,89	982,22
26.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	50,969	20,06	1 022,44
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,220	3,30	264,72
28.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,610	12,27	547,36
29.	2710703520285	Profil de suport	m	106,791	19,02	2 031,16
30.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	35,700	2,64	94,25
31.	2746167335100	Priza	buc	6,120	16,33	99,94
32.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,450	7,50	385,88
33.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	1,17	17,55
34.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,725	12,00	308,70
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	94,152	0,32	30,13
36.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	785,887	0,08	62,87
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,770	0,00	0,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,857	0,00	0,00
39.	4100126202818	Apa	m3	3,116	0,00	0,00
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,813	1,00	1,81
41.	91245	Cablu din cupru s3x1,5	m	36,771	6,88	252,98
42.	91249	Cablu V VGng 3x2,5	m	69,216	10,79	746,84
Total materiale de constructii						50 502,90

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,077	248,60	19,14
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,107	1,00	1,11
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,373	1,00	3,37
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrarile de finisaj	h-ut	17,363	1,00	17,35
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,103	1,00	6,11
6.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,077	12,50	0,96
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,294	1,00	2,29
8.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,440	150,00	216,00
Total utilaje de constructii						266,33

Total	lei	88 593,74
TVA	20,00 %	17 718,75

Total deviz:

106 312,4

9

Intocmit

Chiriac G.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

