



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr.92-VM de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

26 februarie 2021

mun. Chisinau

<u>„Consprimfort” SRL,</u> reprezentată prin <u>Director Gheorghe CHIRIAC</u> care acționează în baza <u>Statului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> înregistrare în Registrul de Stat <u>nr. 1003600039806</u> pe de o parte,	<u>IMSP Institutul Oncologic</u> reprezentată prin <u>Director Larisa CATRINICI</u> care acționează în baza <u>Regulamentului,</u> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat <u>nr. 1003600151023</u> pe de o parte,
---	--

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea *Lucrari de constructii a fundatiilor pentru echipamentul tehnologic (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)* denumite în continuare *Lucrări*,
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

- 2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 10 zile din momentul semnării contractului de antrepriză.

- 2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

U 5012 set 2010 AC

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul încheierii prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **187 733,46 lei** (una sută optzeci și șapte mii șapte sute treizeci și trei lei, 46 bani) lei MD
- 3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform actului de primire-predare și a facturilor fiscale, în termen de 30 zile bancare.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:
 - a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;
- 4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
 - a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
 - a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

- 7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune

trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
 - c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
 - d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform

legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2021**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi. **26.02.2021.**

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„Conspriafort,, SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
Mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 16 ap.49	mun. Chișinău, str.N.Testemișanu 30
Telefon: 33-76-45, mob. 078136759	Telefon (022)852-670
C/I MD30IV022241400000289	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC „Victoriabank” SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Adresa poștală a băncii: filiala „Chișinău”	Filiala „Testemișanu”
Cod: VICBMD2X446	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600039806	Cod fiscal: 1003600151023
	Cod TVA: 0206497

14. Semnăturile părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată: _____	Semnătura autorizată: _____



Anexa nr.1 la contractul 92 -VM
din 26.02.2021

SPECIFICAȚIA


Nr. d/o	Denumirea	U/M	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrari de constructii a fundatiilor pentru echipamentul tehnologic (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie	unitate	1	156 444,54	187 733,46	156 444,54	187 733,46
TOTAL						156 444,54	187 733,46


„Antreprenor ”:

Director /  / Gheorghe CHIRIAC



„Beneficiar ”:

Director /  / Larisa CATRINICI



Reconstructia partiala a
incaperilor departamentului de
radioterapie din imobilul cu nr.
cadastral 0100214,147.01 (subsol,
parter) din str. Testemitianu nr.30
mun. Chisinau N360-VM-088/20
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 187 733,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din caramida)	m3	0,650	251,40 227,80	163,41 148,07
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (blocuri din beton)	m3	9,000	906,03 317,13	8 154,27 2 854,17
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	62,700	40,92 26,52	2 565,90 1 663,02
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,664	905,20 317,12	601,05 210,57
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	15,110	178,75 178,75	2 700,85 2 700,85

1	2	3	4	5	6	7
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	49,000	62,27 62,27	3 051,37 3 051,37
7	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	49,000	25,95 25,95	1 271,40 1 271,40
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	49,000	123,84 0,00	6 068,16 0,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				24 576,41 11 899,45
		2. Capitolul 2. Consolidarea fundatiei existente				
9	TsC54C	Strat de fundatie din prundis fr. 20/40	m3	8,003	2 998,02 57,08	23 993,16 456,84
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150	m3	5,884	2 430,08 259,47	14 298,57 1 526,72
11	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M250	m3	5,110	3 046,17 268,13	15 565,94 1 370,12
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,300	201,93 69,19	1 070,22 366,72
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,530	32,09 4,56	979,77 139,07
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	254,900	31,17	7 945,01

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			3,63	925,96
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1)	kg	74,320	66,48 1,73	4 940,52 128,58
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (Umplerea cu beton M250 pentru montarea cadrului metalic al utilajului)	m3	2,790	3 060,57 222,00	8 538,99 619,39
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (restabilirea patului de beton armat sub pardosea)	m3	5,534	3 091,61 253,71	17 108,99 1 404,02
		Total Capitolul 2. Consolidarea fundatiei existente Inclusiv salariu				94 441,17 6 937,42

		Total	p.	119 017,58
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	4 238,30
		Total	100,00 +	123 255,88
		Cheltuieli de transport	7,00 %	5 642,98
		Cheltuieli de regie	14,50 %	18 690,33
		Total	100,00 +	147 589,19
		Beneficiu	6,00 %	8 855,35
		Total	100,00 +	156 444,54
		TVA	20,00 %	31 288,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 733,46 18 836,87

SRL Consprimfort



Obiect Reconstructia partiala a incaperilor
departamentului de radioterapie (subsol,parter)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din caramida)	m3			251,40 227,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	295,00	23,60
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (blocuri din beton)	m3			906,03 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	894,00	312,90
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	620,00	217,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	295,00	59,00
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2			40,92 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	185,00	5,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	295,00	8,85
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			905,20 317,12
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	894,00	312,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	620,00	216,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	295,00	59,08
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,27 62,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,27
7	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,95 25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
8	TsI50B5	Transportarea pami nului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			123,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	480,00	123,84
		2. Capitolul 2. Consolidarea fundatiei existente				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54C	Strat de fundatie din prundis fr. 20/40	m3			2 998,02
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Prundis fr. 20/40	m3	1,1500	2 100,00	2 414,88
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	725,00	152,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	890,00	373,77
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150	m3			2 430,08
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	63102100000	Beton M150	m3	1,0250	1 950,00	2 018,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,01
11	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M250	m3			3 046,17
						268,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,85
	2663102110000	Beton procurat din statii M250	m3	1,0250	2 555,00	2 658,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	480,00	72,05
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			201,93
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	30,00	9,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	40,00	12,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,85	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	672,00	67,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 864,00	13,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 790,00	2,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	195,00	23,40
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,09
						4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,90	18,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	60,00	9,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,90	0,19
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,17
						3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,90	18,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	60,00	9,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,90	0,19
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1)	kg			66,48
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,72	46,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,90	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,90	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	60,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			3 060,57

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (Umplerea cu beton M250 pentru montarea cadrului metalic al utilajului)				222,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton M250	m3	1,0250	2 555,00	2 658,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,09
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (restabilirea patului de beton armat sub pardosea)	m3			3 091,61
						253,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100000	Beton M250	m3	1,0250	2 555,00	2 657,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	59,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	119,96

SRL Consprimfort



Reconstructia partial a
incaperilor departamentului de
radioterapie din imobilul cu nr.
cadastral 0100214.147.01
(subsol,parter) din str.
Testemiteanu nr.30 mun.
Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 187 733,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,293	57,66	16,89
2.	7123010010200	Betonist	h-om	109,934	57,66	6 338,79
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,187	57,66	1 106,32
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,565	57,66	320,88
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,421	57,66	831,51
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,893	57,66	4 779,61
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,555	57,66	2 742,02
8.	9312040019600	Sapator	h-om	46,841	57,66	2 700,85
Total manopera						18 836,87

Materiale:

1.	1421102200068	Prundis fr. 20/40	m3	9,203	2 100,00	19 326,30
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	3 790,00	11,37
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019	3 864,00	73,42
4.	2010237318750	Distantieri	buc	65,111	60,00	3 906,66
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,530	672,00	356,16
6.	2320166200729	Parchetin	l	1,881	185,00	347,99
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,636	195,00	124,02
8.	2663102100000	Beton M250	m3	8,660	2 555,00	22 126,29
9.	2663102110000	Beton procurat din statii M250	m3	5,316	2 555,00	13 582,38
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	31,665	17,90	566,80
11.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	261,272	17,90	4 676,77
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,265	19,85	5,26
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,597	18,90	67,98
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	75,063	45,72	3 431,88
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A/6 pentru constructii	kg	0,424	35,00	14,84
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,590	40,00	63,60

17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,590	30,00	47,70
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,026	60,00	1,56
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,159	35,00	5,57
20.	63102100000	Beton M150	m3	6,091	1 950,00	11 877,45
Total materiale de constructii						80 614,00

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,361	890,00	2 991,29
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,681	725,00	1 218,73
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,382	894,00	3 023,51
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,866	295,00	1 140,46
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,516	480,00	727,68
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,354	80,00	188,32
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,994	100,00	499,40
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,382	620,00	2 096,84
9.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,066	80,00	245,28
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,767	480,00	368,16
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,081	480,00	998,88
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,642	480,00	6 068,16
Total utilaje de constructii						19 566,71

Total	lei	119 017,58
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	4 238,30
Total	100,00 +	123 255,88
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 642,98
Cheltuieli de regie	14,50 %	18 690,33
Total	100,00 +	147 589,19
Beneficiu	6,00 %	8 855,35
Total	100,00 +	156 444,54
TVA	20,00 %	31 288,92

Total deviz:

187 733,4

6

SRL Consprimfort

