

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic;

IDNO: 1003600151023;

Tip procedură achiziție: Licitatie publica;

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate) *[indicați] nu este cazul*

Obiectul achiziției: Achiziționarea filtrelor pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora;

Cod CPV: 42514310-8;

Data publicării anunțului de intenție: _____

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării filtrelor pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021;

Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu;

Modalități de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale;

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumirea	Cerințele tehnice	U/M	Cantitatea
Filtre pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora;				
1.1	Filtru refulare HEPA H- H14/U/MDF/LIN/F30 (457*457*80)	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	buc	256
1.2	Filtru aspiratie LN- 2/G4 425*325	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	buc	72
1.3	Filtru aspiratie LN- 2/G4 525*325	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	buc	16
1.4	Filtru aspiratie LN- 2/G4 625*325	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	buc	56
1.5	Filtru aspiratie P 425*400/G4	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	buc	8
1.6	Filtru aspiratie P 625*400/G4	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	buc	8
1.7	Fitru Refulare G9 la PV5	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	2

1.8	Fitru Refulare G9 la PV6	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	2
1.9	Fitru Refulare G9 la PV7	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	2
1.10	Fitru Refulare G9 la P10	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	2
1.11	Fitru Refulare G4 la PV5	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	1
1.12	Fitru Refulare G4 la PV6	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	1
1.13	Fitru Refulare G4 la PV7	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	1
1.14	Fitru Refulare G4 la P10	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	buc	1
1.15	Masina de ventilare PV5	conform planului de deservire anexat	buc	2
1.16	Masina de ventilare PV6	conform planului de deservire anexat	buc	2
1.17	Masina de ventilare PV7	conform planului de deservire anexat	buc	2
1.18	Masina de ventilare P10	conform planului de deservire anexat	buc	2
1.19	Ciler HYUNDAI modular 7x130kW cascada	conform planului de deservire anexat	buc	6
1.20	Nod de pompare(hidromodul cu doua pompe, panou dirijare, vas expansiune)	conform planului de deservire anexat	buc	2
1.21	Bloc exterior freon(bloc frigorific al instalatiei P10)	conform planului de deservire anexat	buc	2
1.22	Bloc comanda(panouri electrice si de dirijare a masinelor de tratare a aerului PV5,PV6,PV7,P10, si 7xNRFTR)	conform planului de deservire anexat	buc	22
1.23	Nod reglare fina a temperaturii si regimurilor(NRFTR)	conform planului de deservire anexat	buc	16
1.24	Ventilator	conform planului de deservire anexat	buc	12

	aspiratie(aspiratiile locale, asociate sistemelor deservite V10, etc.)			
--	--	--	--	--

Cerinte speciale

Programa conține o serie de intervenții normale a “Regulilor de Deservire Ordinară” care pot fi aplicate la instalațiile mecanice, de climatizare, hidraulice și sanitare, ceea ce va asigura păstrarea perfectă a caracteristicilor tehnice cărora trebuie să corespundă și garanția de eficiență a protecției, integritatea pentru siguranța lucrătorilor, care pot sau care trebuie să utilizeze instalațiile.

Personalul responsabil pentru funcționarea și deservirea instalațiilor termice va trebui să posede toate condițiile care sunt cerute în capitolul special și să aibă în posesie diplome specializate, dacă este cerut de către norme și instalațiile sus-menționate.

Lucrările la elementele care sunt conectate la tensiune sau se află în imediata lor apropiere trebuie executate numai după ce vor fi debransate de la tensiune.

La lucrările care au fost executate, tensiunea va putea fi reconectată la părțile secționate numai la momentul când lucrătorii vor primi avizul că lucrările au fost finisate și au fost luate măsurile de siguranță.

În caz că, se va simți miros specific: fum, vibrații, supraîncălzirea motoarelor sau oricare alte circumstanțe care prezintă vreo anomalie, este necesară să fie cerută intervenția rapidă a personalului specializat, reținându-se de la manevre neadecvate. În particular, în caz că se va simți miros de gaz, este necesar să se abțină de la includerea întrerupătoarele electrice și este obligatoriu să se deschidă imediat toate ușile și ferestrele.

1- Punerea în funcțiune de sezon a instalațiilor.

Este necesar să fie verificat ca:

- ☐ locurile unde sunt instalate centralele (-hidraulică-frigorifică-tratarea aerului), se verifica iluminare, se curăța, în părțile instalațiilor, care au unitati electrice este necesar să nu fie praf;
- ☐ se verifica legătura cu pământul;
- ☐ să nu fie depozitate materiale neadecvate în instalații și în particular substanțe combustibile;
- ☐ trebuie să fie funcționabile toate ustensilele de manevrare;
- ☐ caracteristicile instalațiilor trebuie să corespundă la certificatele lor;
- ☐ să fie deschise ustensilele de interceptare ale instalațiilor care trebuie să fie puse în funcțiune și să fie închise altele;
- ☐ instalația trebuie să fie cu apă sa propilenglicoli până la presiunea corectă;
- ☐ menținerea aparatului de acumulare și/sau de tratare a apei trebuie să fie perfectă;
- ☐ să fie într-o stare perfectă toate aparatele indicatorii(manometre, termometre, etc) care sunt prezente;
- ☐ să fie prezente și eficace protecția antiincendiu, care sunt prescrise de către certificatele CPI sau NOP;
- ☐ se semnalizeaza Responsabilul Tehnic, despre intervențiile, care nu au putut fi executate și neregularitățile care au fost depistate.

2 – Deconectarea pe sezon a instalației.

Este necesar să fie verificat ca:

- ☐ să fie puse în funcțiune sistemele utile pentru protecția de praf, de diferiți componenți care ar putea provoca daune;
- ☐ toate părțile care pot fi mișcate (rulmenți – electropompe – uniri, etc.) trebuie să fie neabărat lubrifiate și ca articulațiile rulmenților să fie acelea care sunt prescrise de către producători;
- ☐ gradul de izolare a motoarelor să corespundă prescripțiilor;
- ☐ să fie bine menținute presetupele pompelor;
- ☐ să fie secționată alimentarea electrică;
- ☐ suprafețele metalice să fie întregi și fără urme de rugină;
- ☐ să fie garantată continuitatea izolațiilor și integritatea lor;
- ☐ să fie curățite și într-o stare perfectă regulatoarele, valvele, dispozitivele de reglare și elementele sensibile;
- ☐ dilatatoarele, articulațiile elastice și de glisare să lucreze perfect;
- ☐ să fie notate toate intervențiile executate și observațiile în cartea tehnică a instalației;
- ☐ se semnalizeaza Responsabilul Tehnic despre intervențiile semnificative care nu au putut fi executate și eventualele defecte care au fost descoperite.

VASUL DE EXPANSIUNE

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	Lunar	Trimestrial	Semestrial	Annual
1	Verificarea stării de păstrare ale tablelor de fier, care formează rezervorul de expansiune deschis și integritatea relativă.				X
2	Verificarea funcționării corecte a plutitorului, valvei de alimentare și a tubului deversorului, și al tubului de siguranță care se descarcă în același rezervor de expansiune.				
3	Înlăturarea pierderilor de apă peste punctele de racordare, uniri, robinete, etc.				

4	Verificarea stării de izolație al rezervorului de expansiune deschis și eventualele semnalizări de reglare la zero.				X
5	Verificarea funcționării corecte a valvei de siguranță și a echipamentului.			X	
6	Verificarea corectă a grupului de alimentare și în particular a valvei de reducere a presiunii sau a reintegrării automate.			X	
7	Verificarea diafragmei.				X
8	Verificarea, dacă presiunea de funcționare corespunde cu cea de proiect, în cazul când rezervorul este supraîncărcat sau fără diafragmă.			X	
9	Verificarea corespunderii nivelului valorii prevăzute, în caz dacă rezervorul este autoermetic sau la nivel constant.			X	
10	Verificarea stării tubului de siguranță a racordului cu rezervorul.				
11	Verificarea funcționării corecte a robinetelor la cele trei căi prezente în circuitul de expansiune în cazul mai multor generatori de căldură.			X	
12	Verificarea și actualizarea documentelor necesare pentru rezervorul în presiune.				X

UNITĂȚILE DE TRATARE ALE AERULUI PV5,PV6,PV7,P10

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	Lunar	Trimestrial	Semestrial	Anual
1	De a verifica, dacă grila de condensare a aerului extern este perfect curățată și dacă este necesară demontarea ei și curățirea.				
2	Verificarea elevatoarelor de la jaluzelele automate de condensare a aerului extern, evaluarea lor și executarea eventualelor lubrifieri.				X
3	Curățirea filtrelor de aer prin aspirarea diafragmei și spălarea obturației sau substituirea lor, dacă rezultă a fi epuizate.				
4	Verificarea eficienței sistemului filtrant, în cazul mai multor generatori de căldură.				
5	Verificarea schimbului termic apă-aer.				X
6	Verificarea și eventuale semnalizări de curățire mecanică și prelucrare chimică cu detergenți a circuitului aerului de-a lungul bateriei de schimb termic.				X
7	Verificarea și eventuale semnalizări de dezincrustare chimică cu produse acide a circuitului apei de-a lungul bateriei de schimb termic.				
8	Verificarea bateriei de schimb termic și eventuale semnalizări de pierdere din partea unde se află apa.			X	
9	Curățirea vasului de strângere a condensărilor prin îndepărtarea incrustațiilor calcaroase, verificarea eficienței descărcării și curățirea sistemului de tuburi, cu eventuale semnalizări de restaurare a gudronării vasului.				
10	Verificarea rețelei de conducte de distribuție				
11	Curățirea separatorului de gheață, a pachetului lamelar			X	
12	Verificarea funcționării corecte a încărcării plutitorilor și schimbarea lor în caz de necesitate.				
13	Curățirea filtrului cu coș sau cu înveliș al sistemului de încălzire cu apă.				
14	Verificarea stării de curățire a girantului de la ventilator.			X	

15	Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și schimbarea lor în caz de necesitate.				
16	Verificarea și alinierea corectă a roților de la motor și ventilator.				
17	Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune și a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.				
18	Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.				X
19	Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.				X
20	Curățirea conductelor de la rampa de umectare.				
21	Verificarea eventualelor pierderi a agentului frigorific cu elementele adecvate.				
22	Verificarea încărcătorului cu freon la diverse circuite frigorifice.				
23	Verificarea și punerea în funcțiune a tuturor compresoarelor.				
24	Verificarea tensiunii la cureli și schimbarea lor în caz de necesitate.				

CONDENSATORII DE AER, BLOC EXTERIOR FREON - P10

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	Lunar	Trimestrial	Semestrial	Anual
1	Verificarea schimbului termic aer-gaz și / sau apă.				
2	Verificarea ca valorile temperaturii și presiune să fie acelea care sunt prescrise de către producător.				
3	Verificarea ca grila de condensare a aerului extern să fie perfect curățită și în caz de necesitate, să fie demontată și curățită.				
4	Verificarea elevatoarelor de la jaluzelele automate de condensare ale aerului extern, evaluarea lor și de executat eventualele lubrifieri.				X
5	Curățirea filtrelor de aer prin aspirarea diafragmei și spălarea obturației sau substituirea lor, dacă rezultă a fi epuizate.			X	
6	Verificarea eficacității sistemului de filtrare.				
7	Verificarea și curățirea mecanică sau prelucrarea chimică cu detergenți a circuitului aerului de la lungul bateriei de schimb termic.				X
8	Verificarea și eventuale semnalizări ale dezincrustărilor chimice cu produse acide a circuitului de apă de la lungul bateriei de schimb termic.				X
9	Verificarea bateriei de schimb termic și eventuale semnalizări de pierdere din partea unde se află apa.				
10	Curățirea vasului de strângere a condensărilor prin îndepărtarea incrustațiilor calacroase, verificarea eficienței descărcării și curățirea sistemului de tuburi, cu eventuale semnalizări de restaurare a gudronării vasului.				
12	Verificarea termostatlui de reglare a ventilatoarelor de condensare.				
13	Verificarea funcționării corecte a încărcării plutitorilor și schimbarea lor în caz de necesitate.				
14	Curățirea filtrului cu coș sau cu înveliș a grupului de încărcare cu apă.				
15	Verificarea stării de curățire a girantului de la ventilator.				

16	Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și schimbarea lor în caz de necesitate.				
17	Verificarea și alinierea corectă a roților de la motor și ventilator.				
18	Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune și a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.				
19	Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.				X
20	Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.				X

REGLAREA AUTOMATIZARI

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	Lunar	Trimestrial	Semestrială	Anuală
1	Verificarea integrității sondei de control și corespunderea datelor externe cu cele interne.			X	
2	Verificarea integrității reglatorilor electronici prin simularea intervenției mecanice ale valvelor și verificarea datelor cerute.			X	
3	Verificarea servocomandei de punere în funcțiune ale valvelor și probarea manuală.			X	
4	Lubrifierea părților de la servocomandă și elevațiuni, care se referă la componentele de reglare cu mișcarea mecanică.			X	
5	Verificarea conexiunilor electrice corecte și conexiunea clamelor.			X	
6	Verificarea valorilor de gradare stabilite, în conformitate cu cele cerute.			X	
7	Verificarea orarului de pornire al instalației, dacă este necesar pot fi inserate programări noi.				
8	Verificarea conexiunilor pneumatice și corespunderea valorilor relative cu cele cerute.			X	
9	Verificarea deservirii corecte a punerii în funcțiune a valvei de la servocomandă.			X	
10	Curățirea și substituirea filtrului de la compresarea aerului.			X	
11	Verificarea conținutului corect de ulei în carter și umplerea la loc.				
12	Verificarea alinierii roților.				
13	Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și lubrifierea lor în caz de necesitate.				
14	Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune și a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.				
15	Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.				X
16	Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.				X
17	Verificarea eficacității filtrului de uscare și substituirea cartușului, dacă este necesar.			X	
18	Verificarea reductorului de presiune.			X	
19	Verificarea funcționării valvelor de siguranță și eventuala lor gradare.			X	
20	Verificarea funcționării corecte a releului de presiune de reglare și siguranță.			X	
21	Verificarea eficacității dispozitivelor de curățare și manometrilor de control.			X	

POMPELE DE CIRCULAȚIE-NOD DE POMPARE(hidromodul)

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	Lunar	Trimestrial	Semestrial	Anual
1	Verificarea elementelor principale și presetupelor, reglarea lor în caz de mici pierderi de apă; de substituit în caz de pierderi consistente.				
2	Verificarea stării pompei și girantului cu eventuale operațiuni de curățire de dezincrustare mecanică sau chimică.				X
3	Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și lubrifierea lor în caz de necesitate.			X	
4	Verificarea alinierii corecte și cuplării arborelui motorului, girantului pompei și curățirea ventilatorului de răcire.			X	
5	Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.				X
6	Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.				X

VALVE

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	lunare	trimest	semestr	anuale
1	Controlul integrității întregii structuri ce răspunde pentru rețelele de distribuție fluidă cu eventuale semnalări de intervenții de sudură și vopsire cu scopul eliminării pierderilor la joncțiunile de planșe sau racorduri.				X
2	Verificarea eficienței articulațiilor elastice între piese, și a compensatorilor de dilatare, cu eventuale semnalări de substituie ale acestora în cazul deteriorării lor.				X
3	Controlul integrității izolatoarelor atermice a rețelei de distribuție, și a componentelor puse pe aceasta.				X
4	Controlul manevrabilității, și a menținerii apei de către valvele de interceptare cu eventuale reactivări ale manevrabilității sau/și semnalări de substituie a materialelor ce răspund de menținerea acestora.			X	
5	Lubrifierea componentelor de care au nevoie, să se utilizeze doar acei lubrifianți, care au fost prescriși de către casele producătoare, respectând măsurile și modalitățile indicate de aceștia.			X	
6	Controlul, și o eventuală curățire a sistemului de filtrare.				
7	Verificarea și eficientizarea termometrelor și corespunderea indicilor cu valoarea efectivă, folosind un termometru model.			X	
8	Verificarea eficienței manometrilor și corespunderea indicilor cu valoarea efectivă, folosind un manometru ca model.			X	
9	Verificarea, dacă astupătoarele sunt puse corect cu eventuale fixări ale bulonilor în cauză și cu eventuale semnalări de renovare ale acestora.				

PANOURI ELECTRICE – PV5,PV6,PV7,P10,NOD DE POMPARE, NRFTR

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	lunare	trimest	semestr	anuale
1	Controlul integrității panourilor electrice și alimentarea lor corespunzătoare.				X
2	Controlul menghinelor și a închizătoarelor la diferite conexiuni.				X
3	Controlul manipulatorilor, contoarelor,				

	elementelor de securitate, și a dispozitivelor de comandă sau a circuitelor auxiliare.				
4	Controlul gradațiilor protecțiilor termice.				X
5	Controlul semnalărilor alarmelor referitor la conectările și deconectările de utilizator.				
6	Controlul eficienței contactelor fixe și mobile, controlul legăturilor între utilizatori; ventilatorilor de fluxuri/ umidificatorilor – grupuri frigo / turnuri de evaporare. etc.				
7	Curațarea , cu solvenți specifici, structuri de susținere, care cuprind toate componentele și eventuale renovări ale sigilarilor.				X
8	Controlul funcționării lampelor și semnalizarea punerii lor în funcțiune și blocului de motoare necesare.				
9	Controlul absorbției și verificarea releurilor termice.				
10	Controlul funcționării întrerupătoarelor la distanță.				

GRUPUL FRIGORIFIC - CILLER

	Operațiunile și verificările, care trebuie efectuate periodic sunt următoarele:	lunare	trimest	semestr	anuale
1	Verificarea funcționării corecte a compresorilor frigorifici cu variația de încărcare, regim de funcționare și oprire și măsurarea presiunilor de lucru ale acestora.				
2	Verificarea eficienței și o eventuală reparație a aparatelor de control, de securitate și de reglare: - releu de presiune înaltă și joasă - termostate antiger - reglatori ai fluxului de apă - componente de reglare				X
3	Controlul electric de: - menghina de compresori - absorbția compresorilor - rezistența absorbției la încălzirea preventivă a uleiului carter - presiunea de alimentare - presiunea circuitului de control				
4	Controlul și verificarea : - izolarea electrică a motorului compresorului - caracterul ermetic al compresorului - aciditatea uleiului - nivelul uleiului și umplerea lui la necesitate				
5	Controlul schimbului termic corect între circuitele de gaz și apa/sau aer.				
6	Controlul stării de astupare a condensatorului de apă, demontarea condensatorilor, curățarea mecanică cu perii a tuburilor și înlăturarea stratului de calcar a circuitelor prin spalarea cu produse chimice neagresive.				X
7	Controlul stării de astupare a condensatorului de aer.				
8	Controlul integrității mănunchiului tubar și o eventuală semnalare a pierderilor de apă.				
9	Verificarea integrității bateriei condensate și o eventuală semnalizare a pierderilor de apă.				
10	Verificarea integrității și fixarea tuburilor frigorifice și izolarea cu eventuale renovări ale punctelor ce rezultă a fi stricate.				
11	Verificarea conținutului corect de gaz refrigerent.				
12	Ținerea sub control a circuitelor frigorifice prin intermediul detectoarelor scurgerilor de gaz,				X

	excluderea unor eventuale pierderi de gaz, și reintrarea lui.				
13	Controlul eficienței și gradarea valvelor de expansiune termostatică, și a dispozitivelor de expansiune a refrigerentului.				
14	Controlul eficienței valvelor de interceptare cu solenoidi, de by-pass și alimentare adițională.				
15	Controlul indicatorilor de umiditate.				
16	Verificarea integrității perceptorului de lichid.				
17	Verificarea eficienței filtrelor de deshidratare și semnalizarea de o eventuală substituie a lor.				

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

11. Tipul contractului Bunuri;

**12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): la
solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2021;**

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

**14. Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chisinău str. N.
Testemițianu 30);**

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pe lot.

**16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea
cerințelor caietului de sarcini, cel mai mic preț;**

**17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico -
economic, precum și ponderile lor: nu se aplica;**

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta;

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele;

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obligativita tea
1	Oferta de preț	Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului	DA
2	Specificația de preț	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2)	DA
3	Specificații tehnice	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1)	DA
4	Garanția pentru ofertă	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante	DA
5	DUAЕ	Confirmat cu semnătura electronic a participantului	DA

**19. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea
contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
- Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițianu 30
- Tel: 0-22-85-26-70
- Fax: 0-22-72-78-80
- E-mail: vitaliejora@mail.ru
- Numele și funcția persoanei responsabile

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei
împunernicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA "RSAP"

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:

- până la: informația o găsiți în SIA "RSAP"
- pe: informația o găsiți în SIA "RSAP"

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al procedurii negociate: nu se accepta

g) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic

h) Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițanu 30

i) Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

24. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- **Garanție bancară sau**
- **Transfer bancar.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa *IMSP Institutul Oncologic* cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plății *IMSP Institutul Oncologic*

(b) datele bancare *BC Moldindcombank SA*

(c) codul fiscal *1003600151023*

(d) contul de decontare *MD94ML000000002251702316*

(e) contul trezorerial *[indicați];*

(f) contul bancar *MOLDMD2X302;*

(g) trezoreria teritorială *[indicați].*

25. Garanția de bună execuție a contractului: 5 %

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:


Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru: _____



L.Ș.