



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 187-VM de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

04 iunie 2021

mun. Chisinau

SC "P.V Const-Service" SRL reprezentată prin Director Valeriu GHEORGHIU , care acționează în baza <u>Statutului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat nr. 1004600070745 pe de o parte,	IMSP Institutul Oncologic, reprezentată prin Director Larisa CATRINICI , care acționează în baza <u>Regulamentului</u> , denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat nr. 1003600151023 pe de o parte,
--	--

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea:
Lot nr. I – Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a Departamentului de Radioterapie din incinta IMSP IO;
Lot nr. II – Lucrări de reparație a scării exterioare în incinta teritoriului IMSP IO;
denumite în continuare *Lucrări*,
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine Beneficiarului.

U 1020 101 1010 1010

2. Termeni și condiții de executare

2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul semnării contractului de antrepriză.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **293 528,436 lei** (două sute nouăzeci și trei mii cinci sute douăzeci și opt lei, 436 bani) lei MD

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 zile bancare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră

(războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2021**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **04.06.2021**.


12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
SC P.V Const-Service SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
Or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 79/2	mun. Chișinău, str. Testișteanu 30
Telefon: 28-80-83	Telefon (022)852-670
IBAN: MD05EN000002224200788845	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC Energ Bank SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Cod: ENEGMD22	Filiala „Testișteanu”
Filiala or. Chișinău	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1004600070745	Cod fiscal: 1003600151023

14. Semnăturile părților


ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:



SPECIFICAȚIA

Nr. d/o	Denumirea	U/M	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a Departamentului de Radioterapie din incinta IMSP IO	unitate	1	120 821,197	144 985,436	120 821,197	144 985,436
2	Lucrări de reparație a scării exterioare în incinta teritoriului IMSP IO	unitate	1	123 785,83	148 543,00	123 785,83	148 543,00
TOTAL						244 607,03	293 528,436

„Antreprenor”:

Director /  Valeriu GHEORGHIU

L.Ș.



„Beneficiar”:

Director /  Larisa CATRINICI

L.Ș.



Lucrari de reparatie a acoperisului
de tip plat a departamentului de
radioterapie in incinta IMSP
institutul Oncologic
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 144 985,436 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia balcoanelor 1. Acoperis tip moale				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	232,000	17,014 2,306	3 947,235 535,085
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭМП grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	232,000	167,336 50,741	38 821,906 11 771,866
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	232,000	194,549 50,741	45 135,368 11 771,866
4	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	2,000	109,554 109,554	219,108 219,108

1	2	3	4	5	6	7
5	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	2,000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
		Total Acoperis tip moale Inclusiv salariu				89 223,617 24 297,925
		Total Reparatia balcoanelor Inclusiv salariu				89 223,617 24 297,925
		Total	lei			89 223,617
		Asigurarea sociala	24,00 %			5 831,502
		Cheltuieli de transport	7,00 %			4 492,708
		Cheltuieli de regie	14,50 %			14 434,435
		Beneficiu	6,00 %			6 838,935
		Total	100,00 +			120 821,197
		TVA	20,00 %			24 164,239
		Total deviz: Inclusiv salariu				144 985,436 24 297,925

Intocmit

Verificat



SRL P.V.CONST-SERVICE

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a
departamentului de radioterapie in incinta IMSP
Institutul Oncologic
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 144 985,436 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	348,000	57,66	20 065,68
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,800	57,66	219,108
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,600	57,66	4 013,136
Total manopera						24 297,925

Materiale:

1.	111-1	Aerator	buc	2,000	550,00	1 100,000
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	146,856	14,50	2 129,412
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	69,600	49,00	3 410,400
4.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	281,474	91,00	25 614,134
5.	2682132600472	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	281,474	113,43	31 927,596
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,232	0,00	0,000
7.	U2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,412	0,00	0,000
8.	U2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,618	0,00	0,000
9.	U2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,124	0,00	0,000
Total materiale de construcții						64 181,542

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,640	35,00	162,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,200	25,00	580,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,070	25,00	1,750
Total utilaje de construcții						744,150

Total	lei	89 223,617
Asigurarea sociala	24,00 %	5 831,502
Cheltuieli de transport	7,00 %	4 492,708
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 434,435
Beneficiu	6,00 %	6 838,935
Total	100,00 +	120 821,197
TVA	20,00 %	24 164,239

Total deviz:

144 985,436

Intocmit

SRL P.V.CONST-SERICE

Verificat

(funcția semnătura, numele, prenumele)



Handwritten signature

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a Investitor
departamentului de radioterapie in incinta IMSP
Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia balcoanelor				
		1. Acoperis tip moale				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,014 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	49,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,008
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭМП grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			167,336 50,741
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	1,1500	91,00	110,406
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	14,50	4,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			194,549 50,741
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2682132600472	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1,1500	113,43	137,619
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	14,50	4,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			109,554 109,554
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,554
	U2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	0,00	0,000
	U2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	0,00	0,000
	U2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 °, G	kg	0,0600	0,00	0,000
5	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			550,000 0,000
	111-1	Aerator	buc	1,0000	550,00	550,000

Intocmit

Verificat



A handwritten signature, possibly "F", is located at the bottom right of the page.

**Lucrari de reparatie a scarii exterioare in incinta
teritoriului IMSP Institutul Oncologic**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 148 543 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara Exterioara				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,800	18,45 18,45	33,21 33,21
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,990	43,24 43,24	302,25 302,25
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,750	1 161,95 57,07	2 033,41 99,87
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,750	1 924,64 265,23	3 368,12 464,16
5	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,000	34,70 1,61	6 870,90 319,67
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,190	110,17 69,19	241,27 151,53
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,420	2 275,98 259,47	5 507,88 627,92
8	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	15,200	613,48 76,11	9 324,92 1 156,89
9	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	10,600	1 857,18 51,89	19 686,11 550,08
10	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (mina curenta)	m2	2,920	86,44 72,65	252,40 212,13
11	TrB01B1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roace ce	t	11,180	40,94	457,70


1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, pe distanta de 10 m (Dislocarea pamintului anterior sapat)			40,94	457,70
		Total Scara Exterioara Inclusiv salariu				48 078,17 4 375,41
		2. Protectia scurgerilor				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,000	18,45 18,45	645,79 645,79
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,250	43,25 43,25	227,06 227,06
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,050	1 163,17 57,11	1 221,33 59,97
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	28,000	110,97 69,19	3 107,14 1 937,38
16	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	240,000	34,70 1,61	8 328,36 387,48
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	10,200	2 275,79 259,47	23 213,07 2 646,59
		Total Protectia scurgerilor Inclusiv salariu				36 742,75 5 904,27
		3. Demontarea scara ezata				
18	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	7,850	778,41 778,41	6 110,52 6 110,52
19	Tr11AA02B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	17,270	34,60 34,60	597,47 597,47
20	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	17,270	79,50 0,00	1 373,00 0,00
		Total Demontarea scara ezata Inclusiv salariu				8 080,99 6 707,99

	Total	lei	92 902
	Fondul social de stat	24,00 %	4 077
	Transportarea materialelor	7,00 %	5 012
	Total	100,00 +	101 991
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 789
	Total	100,00 +	116 780
	Beneficiu de deviz	6,00 %	7 007
	TVA	20,00 %	24 756
	Total deviz:		148 543

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 988

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

gf

Lucrari de reparatie a scarii exterioare in incinta
teritoriului IMSP Institutul Oncologic

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 148 543 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	137,155	57,66	7 908,358
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,264	57,66	707,142
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,190	57,66	1 740,755
4.	7129020012800	Pavator	h-om	20,064	57,66	1 156,890
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,679	57,66	212,131
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,540	57,66	550,076
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,028	57,66	2 423,334
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,698	57,66	2 288,987
Total manopera						16 988

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,120	8,00	16,960
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,220	556,67	1 792,477
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076	363,50	27,626
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,292	21,00	6,132
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,175	0,50	0,087
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030	4 933,00	147,990
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030	4 933,00	147,990
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,925	145,00	569,125
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,058	14,50	0,841
10.	2320187315789	Decofrol	kg	3,623	23,00	83,329
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,701	43,00	30,143
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,265	43,00	11,395
13.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,146	3,00	0,438
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,420	1,33	9,869
15.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	24,320	1,33	32,346
16.	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	15,428	355,00	5 476,940
17.	2663102100100	Beton clasa B 7.5	m3	3,332	1 505,00	5 014,660
18.	2663102100200	Beton clasa B 15/ B200	m3	13,130	1 840,00	24 159,200
19.	2664102100000	Mortar	m3	0,304	1 130,00	343,520
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,876	3,00	2,628
21.	2710602200000	Confecții din metal	kg	448,950	32,28	14 492,106
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,510	14,00	21,140
23.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	10,600	1 800,00	19 080,000
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,755	17,50	13,213
25.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,636	28,00	17,808
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,057	8,92	80,788
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,057	0,30	2,717
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,151	13,50	2,038
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,906	11,00	9,966

		Total materiale de construcții				71 593
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,176	615,00	723 240
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,588	985,00	579 180
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,438	300,00	131 400
4.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,700	65,00	45 500
5.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	7,572	45,00	340 740
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,759	300,00	1 127 700
7.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	5,492	250,00	1 373 000
8.	U2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,570	0,00	0 000
9.	U2952260003540	Buldozer	h-ut	0,260	0,00	0 000
10.	U2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,819	0,00	0 000
		Total utilaje de construcții				4 321

Total	lei	92 902
Fondul social de stat	24,00 %	4 077
Transportarea materialelor	7,00 %	5 012
Total	100,00 +	101 991
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 789
Total	100,00 +	116 780
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 007
TVA	20,00 %	24 756

Total deviz:

148 543

Intocmit

Verificat



SRL P.V.CONST-SERVICE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara Exterioara				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,241
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			1 161,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,067
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	556,67	640,011
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	985,00	206,569
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	615,00	258,300
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 924,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,462
	2663102100100	Beton clasa B 7.5	m3	1,0250	1 505,00	1 558,320
	U2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,000
	U1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,000
	U1421102200290	Pietris ciuruit, spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	U2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	U2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,086
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000
5	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	57,66	1,614
	2710602200000	Confectii din metal	kg	1,0250	32,28	33,087
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			110,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,50	0,068
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,92	2,676

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	11,00	0,332
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,703
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	17,50	0,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P faq. g 15 mm	m2	0,1300	145,00	18,870
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 933,00	4,505
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 933,00	4,505
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,762
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,027
7	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 275,98 259,47
	7123010010200	Betonist	h-cm	4,1000	57,66	236,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100200	Beton clasa B 15/ B200	m3	1,0250	1 840,00	1 914,512
	U2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	U1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	U1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	U2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	U2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
8	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, așezate pe o fundație de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2			613,48 76,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	57,66	76,111
	2663102100100	Beton clasa B 7,5	m3	0,1000	1 505,00	150,500
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	1 130,00	22,600
	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	1,0150	355,00	360,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	1,33	2,128
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	363,50	1,818
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
9	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suport de 15 cm înălțime, așezată la distanțe de 1,....1,2 m prevăzute cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă	m			1 857,18 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2812106305714	Mina curentă dreaptă din teava de oțel D=1 1/4" și oțel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 800,00	1 800,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0250	43,00	1,075
	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,2000	8,00	1,600
10	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie metalică în 3 straturi (mina curentă)	m2			86,44 72,65
	7141020013300	Zugrăv vopsitor	h-om	1,2600	57,66	72,648
	2430116103000	Vopsea pe bază de ulei	kg	0,2400	43,00	10,323
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,1000	21,00	2,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,288
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,3000	3,00	0,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	0,50	0,030
	2430226101337	Chit de cusut pe bază de ulei C 101-2	kg	0,0500	3,00	0,150
11	TrB01B1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 10 m (Dislocarea pământului anterior săpat)	t			40,94 40,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	57,66	40,940
		2. Protecția scurgerilor				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451
13	TsA02A	Săpătura manuală de pământ în spații închise, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren ușor	m3			43,25 43,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,250
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			1 163,17
						57,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,110
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	556,67	640,435
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	985,00	207,319
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	615,00	258,300
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			110,97
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,50	0,068
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,92	2,676
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,330
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,50	0,438
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag q 15 mm	m2	0,1300	145,00	18,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 933,00	4,933
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 933,00	4,933
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,760
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
16	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,70
						1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	57,66	1,614
	2710602200000	Confectii din metal	kg	1,0250	32,28	33,087
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 275,79
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100200	Beton clasa B 15/ B200	m3	1,0250	1 840,00	1 914,322
	U2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	U1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	U1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	U2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	U2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
		3. Demontarea scara ezata				
18	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			778,41
						778,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	U2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,00	0,000
19	Tr1AA02B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			34,60
						34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
20	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km				79,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	250,00	79,502

Intocmit

SRL P.V.CONST-SERVICE

(fond: a semnatura, numele, prenumele)

Verificat