



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 206-VM de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

08 iulie 2021

mun. Chisinau

<u>„Consort & Com ” SRL,</u> reprezentată prin <u>Director Valentin TAȘIVAN</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> nr. 1014600021357 pe de o parte,	<u>IMSP Institutul Oncologic,</u> reprezentată prin <u>Vicedirector Corneliu PREPELITA,</u> care acționează în baza <u>Regulamentului,</u> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat nr. 1003600151023 pe de o parte,
--	--

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Lucrări de reparație a apeductului interior Laborator Radiologic IMSP Institutul Oncologic denumite în continuare *Lucrări*,
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor. prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

- 2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 3 zile lucrătoare din

C. Jone

momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **152 556,18 lei** (una suta cincizeci și două mii cinci sute cincizece și șase lei, 18 bani) lei MD

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: **conform facturilor în termen de 30 zile bancare.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu

de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform

legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2021**.



12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 12.04.2021

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„Consor & Com ” SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
mun.Chîșinău, str.Uzinelor 203	mun. Chișinău, str.Testimiteanu 30
Telefon: 022- 42-88-58	Telefon (022)852-670
IBAN: MD71EN000000222447716845	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC„EnerBank” SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Filiala: ”Chîșinău”	Filiala „Testimiteanu”
Cod: ENEGMD22	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1014600021357	Cod fiscal: 1003600151023

14. Semnăturile părților


ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  L.S. 	Semnătura autorizată:  

Anexa nr.1 la contractul 206-VM
din 08 iulie 2021

SPECIFICAȚIA

Nr. d/o	Denumirea	U/M	Cantit atea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrări de reparație a apeductului interior Laborator Radiologic IMSP IO	unitate	1	127 130,15	152 556,18	127 130,15	152 556,18
TOTAL						127 130,15	152 556,18

„Antreprenor ”:

Director /  / Valentin NAȘIVAN



„Beneficiar ”:

Vicedirector /  / Corneliu PREPELIȚA





**Lucrarile de reparatie a
apeductului interior blocul 3
IMSP Institutul Oncologic**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 152 556,18 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1. Lucrari de demontare				
1	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	16,000	2,31 2,31	36,90 36,90
2	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	17,30 17,30	1 037,88 1 037,88
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	80,000	21,91 21,91	1 752,86 1 752,86
4	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	20,000	4,61 4,61	92,26 92,26
5	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	2,000	6,34 6,34	12,69 12,69
6	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	2,000	13,26 13,26	26,52 26,52
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 959,11 2 959,11
		2. Apeduct A1, T3, T4				
7	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane. la cladiri de locuit si social culturale. avind diametrul de 50 mm	m	60,000	180,61 27,68	10 836,35 1 660,61
8	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane. la cladiri de locuit si social culturale. avind	m	40,000	146,36 23,64	5 854,50 945,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 40*3.7 mm				
9	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*3.0 mm	m	8,000	100,90 20,18	807,23 161,45
10	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm	m	4,000	73,86 19,03	295,42 76,11
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20*2.1 mm	m	80,000	157,54 36,33	12 603,10 2 906,06
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	60,000	40,76 24,22	2 445,85 1 453,03
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*9mm	m	40,000	29,91 20,18	1 196,58 807,24
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*9mm	m	8,000	28,83 20,18	230,67 161,45
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm	m	4,000	27,75 20,18	111,00 80,72
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm	m	80,000	26,67 20,18	2 133,60 1 614,48
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	192,000	9,23 9,23	1 771,32 1 771,32
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	19,200	6,34 6,34	121,78 121,78
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	192,000	2,88 2,88	553,54 553,54
20	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,000	271,28 27,68	271,28 27,68

1	2	3	4	5	6	7
21	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000	329,06 23,07	658,13 46,13
22	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	1,000	220,72 16,72	220,72 16,72
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	114,82 13,84	229,64 27,68
24	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	81,78 10,38	1 308,46 166,06
25	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 32*3.0mm	buc	70,000	36,46 23,06	2 552,12 1 614,48
26	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45*3.0mm	buc	1,000	38,72 24,79	38,72 24,79
27	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57*3.0mm	buc	2,000	43,59 25,95	87,19 51,89
28	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	60,000	46,82 24,79	2 809,29 1 487,63
29	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	40,000	39,84 23,06	1 593,78 922,56
30	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	37,12 21,34	148,50 85,34
31	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,000	33,72 19,03	269,74 152,22
32	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	80,000	30,40 16,72	2 432,15 1 337,71
		Total Apeduct A1, T3, T4 Inclusiv salariu				51 580,66 18 274,30
		3. Restabilirea suprafetelor				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,000	360,83 126,85	12 989,77 4 566,67
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	80,000	54,20 54,20	4 336,04 4 336,04
35	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-	m2	24,000	287,05	6 889,27

1	2	3	4	5	6	7
		carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			147,03	3 528,79
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000	122,62 88,22	2 942,91 2 117,28
37	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	35,000	26,36 14,99	922,47 524,71
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	43,40 31,71	1 041,66 761,11
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,83 1,73	115,92 41,52
40	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	24,000	54,43 33,44	1 306,41 802,63
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim-300x250mm	buc	24,000	282,43 28,83	6 778,32 691,92
		Total Restabilirea suprafetelor Inclusiv salariu				37 322,77 17 370,67
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				91 862,54 38 604,08

	Total	lei	91 862,54
	Asigurarea sociala	24,00 %	9 264,98
	Total	100,00 +	101 127,52
	Cheltuieli de transport	7,00 %	3 618,42
	Total	100,00 +	104 745,94
	Cheltuieli de regie	14,50 %	15 188,16
	Total	100,00 +	119 934,10
	Beneficiu	6,00 %	7 196,05
	Total	100,00 +	127 130,15
	TVA	20,00 %	25 426,03
	Total de viz:		152 556,18
	Inclusiv salariu		38 604,08



Intocmit
Verificat

Consor&Com SRL

(semnatura, numele, prenumele)

Dezicul responsabil
capitulu de supscris
cu la

**Lucrarile de reparatie a
apeductului interior blocul 3
IMSP Institutul Oncologic**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 152 556,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse în :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,200	57,66	69,19
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,280	57,66	650,40
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,800	57,66	622,73
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,720	57,66	2 117,28
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	268,052	57,66	15 455,88
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	28,800	57,66	1 660,61
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,200	57,66	2 663,89
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	25,200	57,66	1 453,03
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,640	57,66	844,15
10.	7422010060100	Timplar	h-om	175,700	57,66	10 130,87
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,320	57,66	768,03
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,600	57,66	2 168,02
		Total manopera				38 604,08

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,035	227,00	7,95
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,320	200,00	64,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,200	5,00	6,00
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,840	10,00	38,40
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,020	47,20	48,14
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,889	9,50	8,44
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,516	33,30	17,19
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,600	19,00	68,40
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,370	36,20	13,40
10.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	12,000	36,00	432,00
11.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,160	97,00	15,52
12.	2521216717050-20	Teava din material plastic d20*2.1	m	81,600	83,00	6 772,80
13.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25*2.5	m	4,080	44,00	179,52
14.	2521216717050-32	Teava din material plastic 32*3.0	m	8,160	65,00	530,40
15.	2521216717050-40	Teava din material plastic 40*3.7	m	40,800	90,00	3 672,00
16.	252121671705050	Teava din material plastic 50	m	61,200	110,00	6 732,00
17.	2522103304840-32	Teava din otel neagra pt. instalatii. sudata longitudinal 32*3.0mm	m	10,500	77,40	812,70
18.	2522103304840-	Teava din otel neagra pt. instalatii. sudata	m	0,150	83,30	12,49

	45	longitudinal 45*3.0mm				
19.	2522103304840-57	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 57*3.0	m	0,300	105,00	31,50
20.	2523156719400-25	Mufa din material plastic d25	buc	0,280	4,30	1,20
21.	2523156719400-32	Mufa din material plastic d32	buc	0,560	6,00	3,36
22.	2523156719400-40	Mufa din material plastic d40	buc	2,800	10,00	28,00
23.	252315671940050	Mufa din material plastic 50	buc	4,200	12,00	50,40
24.	2523156719430-20	Cot din material plastic d20	buc	56,000	4,00	224,00
25.	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	0,320	5,00	1,60
26.	2523156719430-32	Cot din material plastic d32	buc	0,640	10,00	6,40
27.	2523156719430-40	Cot din material plastic d40	buc	3,200	20,00	64,00
28.	252315671943050	Cot din material plastic 50	buc	4,800	30,00	144,00
29.	2523156719450-20	Teu din material plastic d20	buc	36,000	4,00	144,00
30.	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	2,840	5,00	14,20
31.	2523156719450-32	Teu din material plastic d32	buc	5,680	10,00	56,80
32.	2523156719450-40	Teu din material plastic d40	buc	28,400	30,00	852,00
33.	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	42,600	40,00	1 704,00
34.	2523156719460-20	Reductie din material plastic d20	buc	8,000	4,00	32,00
35.	2523156719460-25	Reductie din material plastic d25	buc	0,440	4,70	2,07
36.	2523156719460-32	Reductie din material plastic d32	buc	0,880	6,00	5,28
37.	2523156719460-40	Reductie din material plastic d40	buc	4,400	9,00	39,60
38.	252315671946050	Reductie din material plastic 50	buc	6,600	15,00	99,00
39.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	80,000	22,00	1 760,00
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,875	1,50	19,31
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	75,356	1,55	116,80
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	4 000,00	28,00
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,200	4,00	4,80
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	171,360	4,00	685,44
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,318	11,00	278,50
46.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	8,400	91,00	764,40
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,000	5,00	60,00
48.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,800	220,00	8 316,00
49.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg	0,657	29,00	19,05
50.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	36,750	6,00	220,50
51.	2811236306200	Grila ventilatie 300x250mm	buc	24,000	250,00	6 000,00
52.	2822115708000	Element de sustinere	buc	64,800	9,50	615,60
53.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	21,600	56,00	1 209,60
54.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,600	44,00	422,40
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	210,000	0,80	168,00
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	1 152,000	0,25	288,00
57.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3.5x9.5 mm	buc	672,000	0,09	60,48
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	144,000	0,50	72,00
59.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,600	19,00	68,40
60.	2875274201000-1 1/2"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/2"	buc	1,015	240,00	243,60
61.	2875274201000-1 1/4"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/4"	buc	2,040	300,00	612,00
62.	2875274201000-1"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1"	buc	1,020	200,00	204,00

63.	2875274201000-1/2"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	16,320	70,00	1 142,40
64.	2875274201000-3/4"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	2,040	99,00	201,96
65.	2875274204040-1 1/2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	40,000	15,80	632,00
66.	2875274204040-1 1/4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	4,000	14,80	59,20
67.	2875274204040-1"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	8,000	13,70	109,60
68.	2875274204040-2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	60,000	21,00	1 260,00
69.	2875274204040-3/4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	80,000	12,70	1 016,00
70.	3220137315778	Decapant	kg	1,372	60,00	82,32
71.	332051735223	Termoizolatie conducte 50*9.0mm	m	64,890	15,30	992,82
72.	332051735223-20	Termoizolatie conducte 20*9.0mm	m	86,520	6,00	519,12
73.	332051735223-25	Termoizolatie conducte 25*9.0mm	m	4,326	7,00	30,28
74.	332051735223-32	Termoizolatie conducte 32*9.0mm	m	8,652	8,00	69,22
75.	332051735223-40	Termoizolatie conducte 40*9.0mm	m	43,260	9,00	389,34
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144	20,50	2,95
77.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,265	24,00	6,36
78.	4100126202818	Apa	m3	0,024	20,50	0,49
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,200	5,00	6,00
Total materiale de constructii						51 691,70

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,714	210,00	989,94
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	1,914	210,00	401,94
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,460	65,00	159,90
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,468	32,00	14,98
Total utilaje de constructii						1 566,76

Total	lei	91 862,54
Asigurarea sociala	24,00 %	9 264,98
Total	100,00 +	101 127,52
Cheltuieli de transport	7,00 %	3 618,42
Total	100,00 +	104 745,94
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 188,16
Total	100,00 +	119 934,10
Beneficiu	6,00 %	7 196,05
Total	100,00 +	127 130,15
TVA	20,00 %	25 426,03

Total de viz:

152 556,18



Verificat

Nuș
 Consor&Com SRL
 (functie, semnatura, nume, prenumele)

 (functie, semnatura, nume, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a apeductului
interior blocul 3 IMSP Institutul Oncologic mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1. Lucrari de demontare				
1	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,31
2	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
4	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
5	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc			6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
6	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
		2. Apeduct A1, T3, T4				
7	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m			180,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4800	57,66	27,68
	252121671705050	Teava din material plastic 50	m	1,0200	110,00	112,20
	252315671943050	Cot din material plastic 50	buc	0,0800	30,00	2,40
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	40,00	28,40
	252315671940050	Mufa din material plastic 50	buc	0,0700	12,00	0,84
	252315671946050	Reductie din material plastic 50	buc	0,1100	15,00	1,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	60,00	0,54
	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,0319	210,00	6,70
8	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40*3.7 mm	m			146,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	57,66	23,64
	2521216717050-40	Teava din material plastic 40*3.7	m	1,0200	90,00	91,80
	2523156719430-40	Cot din material plastic d40	buc	0,0800	20,00	1,60
	2523156719450-	Teu din material plastic d40	buc	0,7100	30,00	21,30

1	2	3	4	5	6	7
	40					
	2523156719400-40	Mufa din material plastic d40	buc	0,0700	10,00	0,70
	2523156719460-40	Reductie din material plastic d40	buc	0,1100	9,00	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	210,00	5,71
9	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*3.0 mm	m			100,90 20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216717050-32	Teava din material plastic 32*3.0	m	1,0200	65,00	66,30
	2523156719430-32	Cot din material plastic d32	buc	0,0800	10,00	0,80
	2523156719450-32	Teu din material plastic d32	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400-32	Mufa din material plastic d32	buc	0,0700	6,00	0,42
	2523156719460-32	Reductie din material plastic d32	buc	0,1100	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	210,00	4,88
10	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm	m			73,86 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216717050-25	Teava din material plastic 25*2.5	m	1,0200	44,00	44,88
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	0,0800	5,00	0,40
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400-25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0700	4,30	0,30
	2523156719460-25	Reductie din material plastic d25	buc	0,1100	4,70	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	210,00	4,62
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.1 mm	m			157,54 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2521216717050-20	Teava din material plastic d20*2.1	m	1,0200	83,00	84,66
	2523156719430-20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	4,00	2,80
	2523156719450-20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	4,00	1,80
	2523156719460-20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	97,00	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	210,00	8,80
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m			40,76 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatie conducte 50*9.0mm	m	1,0300	15,30	16,55
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*9mm	m			29,91 20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-40	Termoizolatie conducte 40*9.0mm	m	1,0300	9,00	9,73

1	2	3	4	5	6	7
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*9mm	m			28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-32	Termoizolatia conducte 32*9.0mm	m	1,0300	8,00	8,65
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm	m			27,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-25	Termoizolatia conducte 25*9.0mm	m	1,0300	7,00	7,57
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm	m			26,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-20	Termoizolatia conducte 20*9.0mm	m	1,0300	6,00	6,49
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
20	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			271,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2875274201000-1 1/2"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/2"	buc	1,0000	240,00	243,60
21	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			329,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2875274201000-1 1/4"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/4"	buc	1,0000	300,00	306,00
22	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			220,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2875274201000-1"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1"	buc	1,0000	200,00	204,00
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			114,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2875274201000-3/4"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	99,00	100,98
24	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			81,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274201000-1/2"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1,0000	70,00	71,40
25	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 32*3.0mm	buc			36,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2522103304840-32	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 32*3.0mm	m	0,1500	77,40	11,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	9,50	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0070	33,30	0,23
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	29,00	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	36,20	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,55	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,02
26	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45*3.0mm	buc			38,72
						24,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2522103304840-45	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 45*3.0mm	m	0,1500	83,30	12,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	9,50	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0080	33,30	0,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	29,00	0,26
	2430116100798	Grund. ulei anticoroziv	kg	0,0060	36,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,55	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 000,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,02
27	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57*3.0mm	buc			43,59
						25,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2522103304840-57	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 57*3.0	m	0,1500	105,00	15,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	9,50	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	33,30	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	29,00	0,26
	2430116100798	Grund. ulei anticoroziv	kg	0,0070	36,20	0,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,55	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 000,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	200,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,03
28	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,82
						24,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2875274204040-2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	47,20	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,55	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,02
29	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			39,84
						23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2875274204040-1 1/2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	1,0000	15,80	15,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	47,20	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,55	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,02
30	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			37,12
						21,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,34
	2875274204040-1 1/4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	14,80	14,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	47,20	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,55	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,03
31	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33,72
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274204040-1"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	13,70	13,70
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	47,20	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,55	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,02
32	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,40
						16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2875274204040-3/4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	12,70	12,70
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	47,20	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,55	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,00	0,02
		3. Restabilirea suprafetelor				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			360,83
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
35	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			287,05
						147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	91,00	31,85
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,00	50,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	44,00	17,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,09	2,52
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	9,50	25,65
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,62
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	32,00	0,62
37	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26,36
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,40
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,83
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			54,43
						33,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000	36,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim-300x250mm	buc			282,43
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874107827005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	265112363062005	Grila ventilatie 300x250mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75



Intocmit

Consor&Com SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)